



3 PLACE DUMAS-DE-LOIRE

69009 Lyon

VOLUME 1/1 TEXTE, INVENTAIRES
& FIGURES

RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE



Direction des Affaires Culturelles
Service archéologique




Ministère de la Culture
Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l'Archéologie

sous la direction de
Stéphane Carrara

Emmanuel Bernot
Éric Bertrand
Aurélien Creuzieux
Philippe Dessaint
Mélanie Foucault
Estelle Humbert
Julien Ripoche
Hervé Tronchère

Code d'opération Patriarche : 693892214068
Arrêté de prescription : 2019-048
Arrêté d'autorisation : 2021/435
Juillet 2021




Ville de Lyon
Direction des Affaires Culturelles
Service Archéologique
10 rue Neyret
69001 Lyon

Région Auvergne-Rhône-Alpes

3 Place Dumas de Loire

69009 Lyon



Rapport de diagnostic d'archéologie préventive
Texte, inventaires et planches

Arrêté de prescription : 2019-48 (15 janvier 2019)

Arrêté de désignation : 2021/435 (13 avril 2021)

Code Insee : 69389

Code Opération Patriarche : 2214068

N° SAVL : 2021.032-01

Sous la direction de Stéphane CARRARA

Emmanuel BERNOT
Éric BERTRAND
Aurélien CREUZIEUX
Philippe DESSAINT
Mélanie FOUCAULT
Estelle HUMBERT
Julien RIPOCHE
Hervé TRONCHÈRE

Juillet 2021



SOMMAIRE


1. DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES	04
Fiche signalétique	05
Thésaurus	06
Générique	07
Notice scientifique	08
Fiche d'état du site	10
Documents cartographiques de localisation	11
Arrêté de prescription	12
Projet scientifique d'intervention	16
Attribution du diagnostic d'intervention	20
Arrêté de désignation du responsable scientifique.....	22
2. CADRE D'INTERVENTION.....	23
2.1. Méthodologie	23
2.1.1. Localisation et circonstances de l'intervention.....	23
2.1.2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	23
2.2. Contextes de l'opération	23
2.2.1. Contexte géographique et géomorphologique	23
2.2.1.1. Topographie	23
2.2.1.2. Géologie et pédologie	24
2.2.1.3. Réseau hydrologique récent	24
2.2.1.4. Archéologie	25
2.2.2. Contexte archéologique	25
2.2.2.1. Protohistoire récente	25
2.2.2.2. Antiquité	26
3. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION	30
3.1. Géomorphologie.....	30
3.2. Le sondage n° 1 : résultats archéologiques.....	32
3.3. Le sondage n° 2 : résultats archéologiques.....	34
3.4. Le sondage n° 3 : résultats archéologiques.....	36
4. ÉTUDES SPÉCIALISÉES.....	39
4.1. Le mobilier céramique	39
4.1.1. Dénombrement général et phasage.....	39
4.1.2. Le sondage 1	40
4.1.3. Le sondage 2	41
4.1.4. Le sondage 3	42
4.2. Étude des assemblages osseux fauniques	43
4.2.1. Présentation générale des assemblages osseux fauniques	43
4.2.2. Taphonomie	43
4.2.3. Phase I, état 2 : Fossé Hallstatt F46	44
4.2.4. Phase I, état 3 : La Tène D1-D2a	44
4.2.4. Phase II : Antiquité	46
5. INTERPRÉTATION.....	47
6. BIBLIOGRAPHIE.....	49



7. ILLUSTRATIONS55

8. INVENTAIRES 118

8.1. Inventaire des unités stratigraphiques.....	121
8.2. Inventaire des faits archéologiques.....	130
8.3. Inventaire de la documentation photographique	133
8.4. Inventaire de la documentation numérique	145
8.5. Inventaire de la documentation graphique	148
8.6. Inventaire des céramiques	149
8.7. Inventaire du mobilier en verre	155
8.8. Inventaire du mobilier lapidaire	156
8.9. Inventaire de la faune	157
8.10. Inventaire de l' <i>instrumentum</i>	158
8.11. Inventaire des monnaies	161



1. DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES



Fiche signalétique

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Commune : Lyon, 9^e arrondissement

Département : Rhône (69)

Adresse : 3 Place Dumas de Loire

Code Insee : 69389

Coordonnées Lambert RGF93 - CC46 (EPSG 3946)

X : 1840440 **Y :** 5176330

Altimétrie NGF : Z sup. max. = 168,70 m NGF ; Z sup. mini. = 168,10 m NGF

Références cadastrales : Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

Statut du terrain / de l'immeuble : Privé

Arrêté de prescription : n° 2019-48 (15/01/2019)

Arrêté de désignation du responsable scientifique : n° 2021/435 (13/04/2021)

Code opération patriarche : 22140068

Nom et adresse du propriétaire du terrain : Marignan Résidences SNC, 107 rue Servient 69003 Lyon

Surface prescrite : 2 196 m²

Surface étudiée : 260 m²

Nom et adresse de l'aménageur : Marignan Résidences SNC, 107 rue Servient 69003 Lyon

Nature du projet : Construction d'immeubles résidentiels avec parking souterrain

Nom et adresse de l'opérateur archéologique : Service Archéologique de la Ville de Lyon, 10 rue Neyret, 69001 Lyon (SAVL)

Responsable scientifique de l'opération et organisme de rattachement : Stéphane CARRARA (SAVL)

Dates d'intervention sur le terrain : 19 avril au 06 mai 2021

Thésaurus

Chronologie

☐ Paléolithique

- ☐ inférieur
- ☐ moyen
- ☐ supérieur

☐ Mésolithique et Épipaléolithique

☐ Néolithique

- ☐ ancien
- ☐ moyen
- ☐ récent

☐ Chalcolithique

☒ Protohistoire

- ☐ Âge du Bronze
 - ☐ ancien
 - ☐ moyen
 - ☐ final
- ☒ Âge du Fer
 - ☒ Hallstatt (premier âge du Fer)
 - ☒ La Tène (second âge du Fer)

☒ Antiquité romaine (gallo-romain)

- ☐ République romaine
- ☐ Empire romain
 - ☒ Haut Empire (jusqu'en 284)
 - ☒ Bas Empire (de 285 à 476)

☐ Époque médiévale

- ☐ Haut Moyen Âge
- ☐ Moyen Âge
- ☐ Bas Moyen Âge

☒ Temps modernes

- ☐ XVI^e
- ☐ XVII^e
- ☐ XVIII^e
- ☐ Ère industrielle

☒ Époque contemporaine

Interprétation

Sujet et thèmes

- ☐ Édifice public
- ☐ Édifice religieux
- ☐ Édifice militaire
- ☐ Bâtiment commercial
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☒ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- ☒ Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☒ Maison
- ☐ Structure urbaine
- ☒ Foyer
- ☒ Fosse
- ☐ Sépulture
- ☐ Grotte
- ☐ Abris
- ☐ Mégalithe
- ☐ Artisanat alimentaire
- ☐ Argile : four potier
- ☐ Atelier métallurgique
- ☐ Artisanat
- ☒ Autre : Fossés

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☒ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Restes humains
- ☒ Faune
- ☐ Flore
- ☒ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☒ Monnaie
- ☒ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ TCA
- ☐ Autre :

Études spécifiques

- ☐ Géologie, pédologie, géomorphologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☒ Archéozoologie
- ☐ Palynologie
- ☐ Anthracologie
- ☐ Macrorestes
- ☒ Céramique
- ☐ Métaux/*instrumentum*
- ☐ Acquisition des données
- ☒ Numismatique
- ☐ Épigraphie
- ☐ Mortiers
- ☐ Lapidaire
- ☐ TCA
- ☐ Enduits peints
- ☐ Verre
- ☐ Archives
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration
- ☐ Autre :



Générique

INTERVENANTS ADMINISTRATIFS

Direction Régionale des Affaires Culturelles / Service Régional de l'Archéologie :
Karim GERNIGON (Conservateur régional de l'Archéologie),
Le Grenier d'abondance, 6 quai Saint-Vincent, 69283 Lyon cedex 01.

Délégation Générale à la Culture, Direction des Affaires Culturelles / Service archéologique
de la Ville de Lyon (SAVL) : Anne PARIENTE (Directrice du Service archéologique de la Ville
de Lyon), Vianney RASSART (Directeur-adjoint) 10 rue Neyret, 69001 Lyon.

INTERVENANTS FINANCIERS

Aménageur : Marignan Résidences SNC, 107 rue Servient 69003 Lyon

INTERVENANTS SCIENTIFIQUES

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) / Service Régional de l'Archéologie (SRA) :
Luc FRANÇOISE-dit-MIRET (Ingénieur d'études).

Délégation Générale à la Culture, Direction des Affaires Culturelles / Service archéologique de
la Ville de Lyon (SAVL) : Stéphane CARRARA (Attaché de conservation du patrimoine).

INTERVENANTS TECHNIQUES

Terrassements : GBL Terrassement 01120 Cordieux. Une pelle mécanique de 20 tonnes, à chenilles et à godet de curage, a été affectée au chantier pendant les 14 jours ouvrés de l'opération de diagnostic.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Phase préparatoire : Stéphane CARRARA

Phase terrain :

Stéphane Carrara (RO)	Julien RIPOCHE (technicien)
Emmanuel BERNOT (technicien)	Éric BERTRAND (technicien)
Aurélien CREUZIEUX (technicien)	Estelle HUMBERT
Philippe DESSAINT (topographe)	Hervé TRONCHÈRE (géomorphologue)
Damien BRÉGERE (logistique)	

Phase d'étude :

Stéphane CARRARA (Synthèse, Inventaires)
Éric BERTRAND (Céramologie, Antiquité)
Julien RIPOCHE (Céramologie, Protohistoire)
Hervé TRONCHÈRE (Géomorphologie)
Aurélien CREUZIEUX (Archéozoologie)
DAO, Cartographie/SIG : Mélanie FOUCAULT
Équipe SAVL : Lavage du mobilier
PAO : Michèle MONIN

Préparation : 3 jours/homme
Terrain : 43,5 jours/homme
Étude : 48,0 jours/homme



Notice scientifique

Auteur : Stéphane CARRARA (Service archéologique de la Ville de Lyon, SAVL)

Numéro d'OA : 2214069

Responsable de l'opération : Stéphane CARRARA

Nature de l'opération : Opération préventive de diagnostic (OPD), avril 2021

Couverture géographique : Rhône-Alpes > Rhône (69) > Lyon 9

Code INSEE de la commune : 69389

Mots-clés du thésaurus :

Sujets et thèmes : Lyon, Vaise

Mobilier : céramique, faune, monnaies

Études spécifiques : céramique, archéozoologie, numismatique

Chronologie : Protohistoire, Antiquité romaine

Peuples et cités : Ségusiaves, *Lugdunum*

Titre : Lyon


Sous-titre : 3 place Dumas de Loire, Lyon 9^e

Les trois sondages réalisés lors de l'opération de diagnostic du 3 place Dumas de Loire se sont tous avérés positifs. Ils présentent cependant des densités hétérogènes de vestiges, tant d'un point de vue chronologique que quantitatif. Ainsi, la partie ouest du terrain diagnostiqué paraît abriter une occupation plus dense, structurée et diachronique ; l'extrémité orientale évoque quant à elle une zone peu fréquentée.

Ils ont permis, en premier lieu, d'atteindre le terrain naturel constitué par des alluvions tardiglaciaires fortement carbonatées qui permettent de restituer un pendage naturel ouest/est cohérent avec la situation géographique de l'emprise du diagnostic, située entre les pieds de pentes du plateau de Loyasse et la Saône.

Le sondage 2 a révélé ce qui semble être l'aménagement le plus ancien de la parcelle (phase chronologique I.1 du site). Il s'agit d'une couche de gneiss (F130), dont la surface dégagée est trop limitée pour trancher entre un simple remblaiement ou un renfort de berge (?). Aucun artefact ne permet de proposer une datation, seuls quelques charbons de bois, présents à la surface des gneiss, sont en cours de datation C14. La stratigraphie et les mobiliers présents dans les couches supérieures semblent plaider pour une datation antérieure au V^e siècle av. J.-C. (Hallstatt D3).

L'occupation du 1^{er} âge du Fer (phase I.2 du site) est marquée par un fossé (F0 46) de plus de 2,60 m de large, axé nord/sud, identifié dans le sondage 1 à l'extrémité ouest des parcelles. Les quelques tessons de céramique indigène livrés par son comblement permettent seulement de préciser une datation assez large dans le 1^{er} âge du Fer. De même, quelques tessons de céramique indigène associés à un fragment de panse d'amphore Massaliète à pâte micacée attestent une fréquentation de l'US 106 (sondage 2) au V^e siècle av. J.-C.



Dans le sondage 1, une série de trous de poteaux (TP 33, 35, 37 et 40, TP 42, TP44) associés à une couche d'occupation/abandon, riche en mobilier, attestent la présence d'un gros bâtiment datable de La Tène D1/D2a ou de l'angle d'un enclos abritant au moins un bâtiment léger sur poteaux porteurs (phase I.3 du site). Les traces d'une fréquentation pour cette période sont également perceptibles plus à l'est, dans l'US 106 du sondage 2, notamment avec la présence de monnayage gaulois et massaliète associé à du mobilier céramique (Dressel 1).

Trois états se rattachent à l'occupation antique de la parcelle (phase II). L'occupation à la période augusto-tibérienne (vers 10 av. J.-C. – 20 apr. J.-C., phase II.1) se manifeste en sondage 1 par la présence de plusieurs foyers rudimentaires, et sans doute éphémères pour la plupart, (FY14, FY16, FY25, FY32) pour lesquels on peut suspecter une vocation domestique. La fonction d'une structure foyère plus complexe, formée par une sole en pierre (FY27) et un double foyer en cuvette (FY 30/31), demeure indéterminée (structure artisanale ou domestique ?). Quelques calages de poteaux (TP28, TP29 et F47) attestent d'un bâti léger sur poteau porteur, que l'on pourrait associer à la structure foyère FY27. Enfin, une couche de plaquettes de gneiss semble correspondre à un sol ou un niveau de circulation (US08). Le sondage 2 n'a révélé aucun vestige, seule la présence de mobilier augustéen (céramiques, monnaie) dans l'US 106 peut illustrer une fréquentation de la partie est de la parcelle qu'une fosse indéterminée en sondage 3 semble confirmer (FO 206).


À la phase d'occupation suivante, II.2a (vers 40-70 apr. J.-C.), un bâtiment maçonné orienté nord/sud, d'au moins 3,50 m par 2,50 m, est implanté dans la partie ouest de la parcelle (sondage 1). Ses murs en blocs de gneiss liés au mortier sont préservés sur 3 à 4 assises (MR10 et MR11) et les couches liées à sa démolition, dont l'effondrement de sa toiture (US 6b et US 21), laissent présumer d'un bon état de conservation des vestiges. La fonction de cet édifice, non testé afin de conserver l'intégralité des couches dans le cadre d'une fouille, demeure indéterminée. Plus à l'est (sondage 2), un niveau de plaquettes de gneiss (US 110), associé à trois foyers sommaires (FY 107, 108 et 109) et sept trous de poteaux, pourrait marquer l'emplacement d'un bâti léger sur poteaux porteurs. Cependant, une zone plus dense en plaquettes de gneiss dans l'US 110 et l'US 105 qui pourrait correspondre à des recharges, suggère l'identification d'un axe de circulation de 3,50 m de large, orienté plus ou moins ouest/est. Les spécificités de l'abondant mobilier numismatique mis au jour sur et dans les US 110 et 105 pourraient confirmer cette hypothèse. En effet, l'état de conservation général du lot monétaire (monnaies peu usées) et le long intervalle chronologique entre les différentes frappes évoquent des pièces perdues au fil du temps, assez rapidement après leur émission. Ce type de profil pourrait parfaitement s'accorder avec un espace ou un axe de circulation, cours ou voie.

Le tracé hypothétique de cette voie secondaire permet d'envisager son passage juste au nord du bâtiment repéré dans le sondage 1, à l'ouest (Pl. 17). De même, sa projection à l'est permettrait de rejoindre l'opération réalisée au « 4 rue Saint-Didier » où la double orientation des vestiges pourrait être due à la présence de deux voies d'orientations distinctes (Pl. 52 ; Silvino 2012).

Cet axe de circulation implanté vers 40-70 apr. J.-C. (phase II.2a) semble avoir fonctionné au moins jusque vers 160 apr. J.-C. (phase II.2b, vers 70-160 apr. J.-C.).

Une couche d'alluvions identifiée au sein des trois sondages du diagnostic montre que l'ensemble de la parcelle a été concernée par une/des crue(s), postérieurement au milieu du IV^e siècle (US 05, 104 et 202 ; phase II.3). Cet épisode de crue(s) marque une transformation de l'occupation de la parcelle à la phase suivante (phase III). Les rares vestiges (fossés drainants et/ou parcellaires, drain et fosse de plantations ou drainante) attestent alors du caractère agricole du secteur entre la fin de l'Antiquité et le début du XIX^e siècle, et dont témoignent certains plans anciens (Pl. 7-10).


La phase IV du site voit l'urbanisation du centre bourg gagner sur les parcelles concernées par le diagnostic, entre 1828 et 1847, avec la création de plusieurs rues (dont la « rue de la Croix » identifiée dans le sondage 1) et l'édification de plusieurs bâtiments.



Fiche d'état du site

Les fondations des constructions XX^e siècle et XIX^e siècle ont potentiellement pu impacter la stratigraphie de la zone prescrite. Cependant, cet impact paraît avoir été limité ; c'est ce que semble indiquer les trois sondages réalisés sur l'emprise du diagnostic. Les parcelles de l'îlot diagnostiqué ont subi un fort remblaiement entre la fin du XIX^e siècle et le XX^e siècle, celui-ci atteint plus de 2 m sur les sondages n° 1, 2 et 3.

Les vestiges mis au jour dans les trois sondages n'ont été que partiellement dégagés et testés ponctuellement ; ils ont donc été conservés pour la plupart. L'ensemble des sondages a été recouvert d'un géotextile avant rebouchage.



Documents cartographiques de localisation

Carte au 1/250000° (Pl. 1, *infra*)

Carte au 1/25 000° (Pl. 1, *infra*)

Extrait du cadastre (Pl. 2, *infra*)

Arrêté de prescription 1/4



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Arrêté n° 2019-48 Du 15/01/2019
portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive
et modification de la consistance du projet

Le Préfet,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite ;

Vu le code du patrimoine et notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-408 du 5 décembre 2018, portant délégation de signature à Monsieur Michel Prosic, directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes en matière d'attributions générales ;

Vu l'arrêté 2018-14 du 24 décembre 2018, portant délégation en matière d'attributions générales, à Monsieur Eric Bultel, directeur régional adjoint des affaires culturelles. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel Prosic et de Monsieur Eric Bultel, cette délégation est exercée par Monsieur Pascal Mignerey, directeur régional adjoint, responsable du pôle architecture et patrimoine et Monsieur Stéphane Soubranne, secrétaire général de la direction régionale des affaires culturelles. En cas d'absence ou d'empêchement subdélégation est donnée à M. Karim Gernigon, conservateur régional de l'archéologie, à Mme Marie-Agnès Gaidon-Bunuel, conservatrice régionale adjointe de l'archéologie et à M. François Dumoulin, conservateur régional adjoint de l'archéologie ;

Vu le dossier enregistré sous le n° PC0693891800413, permis de construire, déposé par – MARIGNAN RESICENCES SNC – pour le projet « 3 Place Dumas de Loire » localisé à LYON-9E-ARRONDISSEMENT, transmis par la Ville de Lyon, reçu en préfecture de région, Service régional de l'archéologie, le 10 janvier 2019 ;

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, en raison de la présence de vestiges antiques, protohistoriques et préhistoriques.

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet.

ARRÊTE

Article 1 - Une opération de diagnostic archéologique est mise en œuvre préalablement à la réalisation du projet « 3 Place Dumas de Loire », sis en :

RÉGION : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DEPARTEMENT : RHONE
COMMUNE : LYON-9E-ARRONDISSEMENT
Lieu-dit ou adresse : 3 Place Dumas de Loire
Cadastre : Section : BS, Parcelle(s) : 71, 72, 11p, 10, 9, 70, 73, 74

Réalisé par : MARIGNAN RESICENCES SNC

L'emprise soumise au diagnostic, d'une superficie de 2 196 m², est figurée sur le document graphique annexé au présent arrêté.

Arrêté de prescription 2/4

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 - L'attribution de la réalisation du diagnostic fait l'objet d'une décision distincte du présent arrêté.

L'opérateur ainsi désigné soumettra un projet d'intervention élaboré sur la base des objectifs scientifiques et des principes méthodologiques définis par le présent arrêté.

Article 3 - Objectifs scientifiques

Le terrain objet de l'aménagement est situé dans l'extrémité sud-ouest du 9ème arrondissement de Lyon en bordure d'un ensemble extrêmement riche formé par la cuvette de Vaise qui a livré de très nombreux sites intéressants presque toutes les périodes chronologiques : Epipaléolithique, Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer, époque gallo-romaine et période médiévale.

Plusieurs interventions ont été réalisées dans un proche périmètre, notamment :

- rue du docteur Horand entre 1991 et 1995, vestiges allant du début de la préhistoire jusqu'à la période médiévale.
- 26 avenue Joannès Masset en 2005, occupation de l'âge du Fer et de la période néolithique

En ce qui concerne les opérations réalisées rue des Tuileries, on citera :

- 14 rue des Tuileries en 2009, gisement mésolithique, occupation de la fin du premier âge du Fer et du début du second, nombreux vestiges antiques des I et IIe s. ap. J.C. , aménagement de berge du XIIIe s. et fosses médiévales.
- 16/24 rue des Tuileries en 2007, activité artisanale de la transition Hallstatt D3/La Tène A1, bassin, canal et espace funéraire de la fin du 1er s. av. J.-C., four de potier médiéval (autour de l'an Mil)

Par ailleurs, ce terrain est situé dans un secteur important pour la compréhension de l'évolution hydrologique et géomorphologique de la plaine de Vaise. Présence de ruisseaux en provenance des versants dominant la cuvette et du paléochenal de la Saône.

De manière générale, l'opération devra mettre en évidence la nature et l'organisation des vestiges archéologiques présents sur le site. La présence d'une occupation anthropique toutes périodes confondues sera recherchée. En raison de la découverte possible de niveaux anciens (Mésolithique, Epipaléolithique), la présence d'un lithicien dans l'équipe de diagnostic est recommandée.

Les observations géomorphologiques permettant de définir les modes de mise en place et d'évolution du site seront également à rechercher.

Par ailleurs, les prélèvements de bois ou de végétaux éventuellement présents dans les sondages donneront lieu à des analyses en vue de datation ou de détermination.

Article 4 - Principes méthodologiques

L'opération sera réalisée à l'aide d'une pelle mécanique équipée d'un godet lisse monté en rétro. Des sondages seront réalisés sur l'emprise délimitée en annexe pour mettre en évidence les différents niveaux d'occupation présents sur le site et caractériser l'épaisseur stratigraphique des vestiges. Priorité sera donnée aux emprises de terrain susceptibles d'être modifiées, même superficiellement. Ces sondages seront descendus à la cote des projets de terrassement, selon les indications qui seront communiquées par le maître d'ouvrage des travaux, mais au moins l'un d'entre eux devra être descendu jusqu'au terrain naturel.

L'opération de diagnostic se mettra en place sur un terrain libre de toute contrainte après démolition du bâti non conservé.

Article 5 - Responsable scientifique

Le responsable scientifique du diagnostic, dont la désignation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : Le responsable d'opération sera un archéologue spécialiste de la protohistoire ou de la préhistoire..


Article 6 - La réalisation des travaux envisagés ne peut être entreprise qu'en respectant la prescription de modification de la consistance du projet suivante : **lors des travaux de démolition, les décaissements se limiteront strictement à l'enlèvement des constructions en élévation au-dessus du sol actuel. Tous les travaux de terrassement du sol devront être exclus.**

Arrêté de prescription 3/4


Article 7 - Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Ville de Lyon, à MARIGNAN RESICENCES SNC et au Service archéologique de la ville de Lyon et INRAP - Direction interrégionale Rhône-Alpes-Auvergne.

Fait à Lyon, le 15/01/2019

Pour le Préfet de Région,
et par délégation, le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
La conservatrice régionale adjointe de l'archéologie


Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL

Arrêté de prescription 4/4





Projet scientifique d'intervention 1/4

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE ARCHEOLOGIQUE

DIAGNOSTIC 3 Place Dumas de Loire (69009)

PROJET DE DIAGNOSTIC

Réf. Arrêté : n° 2019-48 du 15/01/2019

1. IDENTIFICATION :

COMMUNE : Lyon 9^e

SITE : 3 place Dumas de Loire, 69009 Lyon

DEPARTEMENT : Rhône (69)

REF. CADASTRALES : BS 71, 72, 11p, 10, 9, 70, 73, 74

MAITRE D'OUVRAGE : MARIGNAN RESIDENCES SNC situé au 107 rue Servient, 69442 LYON

NATURE DU PROJET : construction de nouveaux logements

SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 2196 m²

TYPE D'OPERATION : Création de bâtiments

Date de réception de la prescription par la Ville de Lyon : 21/01/2019

Date d'accord Ville de Lyon pour la prise en charge (réception) : 25/01/2019

Date du projet : 15/03/2021

2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE


La société Marignan Résidences SNC prévoit la construction d'un ensemble immobilier avec parking souterrain sur le tènement du 3 place Dumas de Loire (69009 Lyon). Ce secteur est situé en limite de la cuvette de Vaise, où un certain nombre d'opérations archéologiques accompagnant les projets immobiliers et urbains dans les dernières décennies ont permis de dégager des vestiges d'occupation couvrant un large éventail chronologique : la fourchette chronologique concernée s'étend de l'Epipaléolithique (-10 000) à l'époque médiévale. Plusieurs opérations positives ont été réalisées à proximité, les fouilles les plus proches étant situées dans la rue des Tuileries : elles ont livré (au n° 14) un gisement mésolithique, une occupation de l'Age du Fer, de nombreux vestiges antiques (Ier-IIe s.), un aménagement de berge et des fosses médiévales ; un atelier de l'Age du Fer, un bassin en bois, un canal et un espace funéraire antiques (Iers. av. J.-C.), un four de potier médiéval (aux n° 16-28).

Le diagnostic devra permettre de caractériser la nature et l'organisation des vestiges archéologiques présents dans le sol. La présence d'une occupation anthropique toutes périodes confondues sera recherchée.

Des observations géomorphologiques viendront alimenter les connaissances sur la mise en place et l'évolution du site. Des prélèvements de bois ou de végétaux éventuellement présents dans les sondages donneront lieu à des analyses en vue de datation ou de détermination.

SERVICE ARCHEOLOGIQUE DE LA VILLE DE LYON
10, RUE NEYRET – 69001 LYON – TEL. 04 72 00 12 12 – TELECOPIE 04 72 00 12 29

1/4



Projet scientifique d'intervention 2/4

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE ARCHEOLOGIQUE

DIAGNOSTIC 3 Place Dumas de Loire (69009)

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

3.1. Conditions de mise à disposition du terrain

- Avant l'intervention de l'équipe archéologique, le terrain doit avoir été libéré de toutes contraintes, à savoir matériaux, tas de terre, et plus généralement de tout élément pouvant entraver le déroulement normal des opérations. Tous les réseaux identifiés lors des DICT seront laissés en place mais pourront éventuellement être détournés à la demande du SRA.

- A la fin de l'opération archéologique, l'aménageur fera son affaire de la remise en état du terrain.

- Les vestiges qui devraient éventuellement être laissés en place une fois atteinte la cote de fond de fouille convenue nécessiteront la mise en place par l'aménageur d'une protection spécifique (couche de géotextile et remblai constitué de sable ou grave).

3.2. Clauses de sécurité

L'opération de diagnostic concerne la parcelle située au 3 place Dumas de Loire (69009). L'aménageur et l'opérateur devront s'acquitter chacun de leur côté des démarches concernant la DICT. Les réseaux traversant la zone de fouille devront être repérés au sol par les soins de l'aménageur. L'opération se déroulant en deux temps, les réseaux devront avoir été mis hors service et/ou dévoyés avant la seconde phase de l'opération. Cependant, le terrain devra être libre de toutes contraintes d'accès et de circulation au moment des deux phases.

- La mise en sécurité du chantier archéologique et la sécurité de l'équipe en activité seront assurées par l'aménageur en concertation avec l'opérateur, sous la conduite du coordonnateur de sécurité. Elles seront conformes aux règles habituelles des chantiers du BTP (décret n° 65-48 du 08 janvier 1965, modifié par le décret 95-608 du 06 mai 1995). L'opérateur fournira son *PPSPS* (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) pour l'établissement du plan de prévention hygiène et sécurité, selon les préconisations de la médecine préventive

4. MODE OPERATOIRE ENVISAGE

4.1. Contexte archéologique

L'opération se déroule dans le 9^{ème} arrondissement de Lyon dans une zone particulièrement riche en découvertes toutes périodes confondues.

Dans un périmètre proche, plusieurs opérations ont été réalisées notamment la rue Horand entre 1991 et 1995 avec des vestiges allant de la préhistoire à la période médiévale. Au 26 avenue Joannès Masset, il a été découvert des occupations de la période néolithique à la période de l'âge du fer. La rue des Tuileries apporte son lot de richesses archéologiques avec la découverte d'un gisement mésolithique et plusieurs occupations de l'âge du fer. Dans cette rue, il a été découvert aussi un espace funéraire du 1^{er} siècle et aussi un four médiéval daté aux alentours de l'an Mil.



Projet scientifique d'intervention 3/4

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE ARCHEOLOGIQUE

DIAGNOSTIC 3 Place Dumas de Loire (69009)

En outre, le terrain est situé dans un secteur important pour la compréhension hydrologique et géomorphologiques de la plaine de Vaise.

4.2. Sondages archéologiques

Le projet concerne la construction de plusieurs logements avec des parkings souterrains. L'opération consistera en une série de trois à quatre sondages répartis de manière homogène. Compte tenu de la profondeur des aménagements, les sondages seront talutés afin d'assurer la sécurité des agents. Les dimensions des sondages pourront atteindre jusqu'à 64m2 (8x8)

5. VOLUME DES MOYENS HUMAINS PREVUS

5.1. L'opérateur mettra en place les moyens humains suivants :

Préparation :

1 responsable d'opération : 1 jour

Terrain :

1 responsable d'opération : 15 jours.
1 archéologue : 15 jours
1 archéologue-dessinateur : 15 jours.
éventuellement 1 anthropologue : 5 jours max.
1 topographe : 8 jours max.
1 géomorphologue : 5 jours max.

Etude :

1 responsable d'opération : 30 jours max.
2 archéologues : 10 jours.
1 dessinateur-géomaticien : 10 jours max.
1 géomorphologue : 3 jours max.
éventuellement 1 anthropologue : 5 jours max
spécialistes divers : 20 jours max.

5.2. L'aménageur apportera les moyens suivants :

• *une prestation de topographe-géomètre* pour mise en place de points de référence (coordonnées Lambert 93 CC46 et cotes NGF).


6. VOLUME DES MOYENS TECHNIQUES (APPORTES PAR L'AMENAGEUR)

6.1. Moyens mécaniques :

- 1 pelle mécanique à chenilles (20 tonnes) avec godet lisse orientable monté en rétro (avec chauffeur) 15 jours max.
- Il faudra prévoir une pompe à eaux afin d'éliminer toutes remontées d'eau liées à la nappe phréatique particulièrement haute en ce moment.
- Eventuellement, un brise roche pour les éléments encore présents (fondations)

SERVICE ARCHEOLOGIQUE DE LA VILLE DE LYON
10, RUE NEYRET – 69001 LYON – TEL. 04 72 00 12 12 – TELECOPIE 04 72 00 12 29

3/4



Projet scientifique d'intervention 4/4

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE ARCHEOLOGIQUE

DIAGNOSTIC 3 Place Dumas de Loire (69009)

6.2. Infrastructure de chantier :

Base-vie : 1 bungalow (1 vestiaire / bureau-réfectoire – pour une équipe de 4 à 6 personnes) ; sanitaires H-F ; un container ou un local sécurisé permettant d'entreposer les outils et le matériel pendant toute la durée de l'intervention.

7. DELAIS DE REALISATION

Durée terrain : 15 jours d'intervention max.

Durée étude : 20 jours max.

Délai de rendu du rapport : au plus tard 12 semaines après la fin de la phase de terrain.

Lyon, le 15/03/2021

Vianney Rassart

Attribution du diagnostic d'intervention 1/2

 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE	
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	
Le Préfet de région	
Direction régionale des affaires culturelles	à
Service régional de l'archéologie	Service archéologique de la ville de Lyon 10 Rue Neyret
Affaire suivie par : Luc FRANÇOISE DIT MIRET 04 72 00 44 54	69001 LYON
luc.miret@culture.gouv.fr	
Références : 2019/0778/LFDM/MR	

Lyon, le 28 JAN. 2019

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Notification de l'attribution d'un diagnostic d'archéologie préventive
Références : LYON-9E-ARRONDISSEMENT (RHONE), 3 Place Dumas de Loire
PC0693891800413
Votre courrier du 25/01/2019
Livre V du Code du patrimoine
P.J. : Arrêté n° 2019-104 du 28 janvier 2019 portant attribution de la réalisation d'un diagnostic à un opérateur d'archéologie préventive

Par courrier du vous m'avez fait part de votre intention de réaliser le diagnostic prescrit par l'arrêté du 15 janvier 2019

En conséquence, j'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté du 28 janvier 2019 vous attribuant la réalisation de l'opération.

La désignation du responsable scientifique de l'opération fera l'objet d'une décision ultérieure.

À cet égard, je vous rappelle qu'il vous appartient de préparer et de me soumettre, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente notification, un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription. À compter de la réception de ce projet, je disposerai d'un délai d'un mois pour vous faire part de mes observations. À défaut, ce projet sera réputé approuvé.

Vous disposez par ailleurs d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour adresser à l'aménageur ci-après désigné un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic :

MARIGNAN RESICENCES SNC
107 Rue Servient
CS 13513
69442 LYON CEDEX 03

Enfin, la convention de diagnostic doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente. À défaut, vous ou l'aménageur êtes en droit de demander la fixation des délais de réalisation du diagnostic par l'État qui doit alors statuer dans un délai de quinze jours à peine de caducité de la prescription de diagnostic.

Je vous rappelle également que vous devez me transmettre une copie de la convention dès sa signature et que vous êtes tenu de me faire connaître les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

Sur ce point, je vous invite, tout comme l'aménageur, à être attentif au respect des délais fixés par l'article



Attribution du diagnostic d'intervention 2/2

L.523-7 du code du patrimoine afin d'écarter tout risque de caducité de ma prescription.

La décision d'attribution du diagnostic peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente.

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous jugerez utiles.

Pour le Préfet de Région,
et par délégation, le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
Le Conservateur régional de l'archéologie

Karim GERNIGON

Arrêté de désignation du responsable scientifique



Direction régionale
des affaires culturelles

Décision n° 20231/435 du 13 AVR. 2021
portant désignation du responsable scientifique d'un diagnostic d'archéologie préventive

Le Préfet de région ;
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite ;

Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.522-1 et R.522-1 ;

Vu l'arrêté n° 2021-30 du 29 janvier 2021 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, Directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l'arrêté n° 2021-03 du 10 mars 2021, du Directeur Régional des Affaires Culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant subdélégation de signature en matière d'administration générale ;

Vu l'arrêté n° 2019-48 du 15 janvier 2019 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive (LYON-9E-ARRONDISSEMENT, RHONE, 3 Place Dumas de Loire) ;

Vu l'arrêté n° 2019-104 du 28 janvier 2019 portant attribution de la réalisation d'un diagnostic à un opérateur d'archéologie préventive.

Vu le projet scientifique d'intervention de diagnostic présenté par Service archéologique de la ville de Lyon, reçu le 12 avril 2021, approuvé le 12 avril 2021 ;

Vu la proposition de responsable scientifique d'opération présentée par Service archéologique de la ville de Lyon ;

Considérant que le responsable scientifique de l'opération proposé dispose de connaissances, références, qualifications et expériences lui permettant de garantir la qualité scientifique de l'opération archéologique et de prendre, dans le cadre de la mise en œuvre du projet scientifique d'intervention susvisé, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport de diagnostic dont il dirigera la rédaction ;

ARRÊTE


Article 1 - Monsieur Stéphane CARRARA est désigné responsable scientifique du diagnostic prescrit par l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé. L'opération est enregistrée sous le code : 2214068


Article 2 - Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à MARIAN RESIDENCES SNC, à Monsieur Stéphane CARRARA et à Service archéologique de la ville de Lyon.

Fait à Lyon, le 13 AVR. 2021

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et par délégation, Le directeur régional des affaires culturelles
et par subdélégation,

Le conservateur régional de l'archéologie


Karim GERNIGON



2. CADRE D'INTERVENTION

2.1. Méthodologie

2.1.1. Localisation et circonstances de l'intervention

Le diagnostic est intervenu dans le cadre d'un projet de construction d'immeubles résidentiels au 3 place Dumas de Loire (Lyon 9^e), prévoyant notamment la réalisation d'un parking souterrain sur un niveau -1, impactant quasiment l'ensemble des parcelles concernées, soit 2 196 m². L'emprise du projet concerne plus particulièrement la quasi-totalité (à l'exception de deux immeubles non démolis) d'un îlot compris entre la rue Sergent Michel Berthet, la rue des Deux Places et la rue Saint-Pierre de Vaise.

2.1.2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

Moyens techniques

Une pelle mécanique (20 tonnes) à chenille et godet de curage de 2 m a été mise à notre disposition pendant les 14 jours de l'opération par la société GBL Terrassement. Les terres ont été stockées sur l'emprise des parcelles.

Organisation et déroulement de l'opération

L'opération s'est déroulée sur une emprise d'environ 2 196 m², constituée par les parcelles BS 70, 71, 72, 73, 74, 11p, 10, 9.

Les trois sondages ont été implantés en prenant en compte l'environnement archéologique et géomorphologique de l'emprise prescrite (tracés des paléochénaux et du bras de la Saône repérés sur les opérations de la rue des Tuileries, de la rue Sergent Michel Berthet ou de la rue Saint-Didier). Cependant, il a fallu s'adapter aux contraintes imposées par la présence de deux immeubles en pisé, conservés en limite d'emprise, dont la fragilité a nécessité un retrait de sécurité. De même, la présence de caves et de nombreuses maçonneries a entraîné le décalage du sondage 1, ceci afin de ne pas perdre trop de temps en démolition.


Trois larges sondages, de 8 m de large par 9 à 12 m de long, ont été effectués, ceci afin de permettre la réalisation de 3 niveaux de paliers permettant d'avoir des surfaces assez importantes, ouvertes sur les vestiges. Dans les trois sondages, nous avons procédé à une exploration géomorphologique plus profonde sur une largeur de godet (2 m). Cependant, la présence d'une nappe d'eau assez haute (164,41 m NGF) n'a permis d'effectuer que des observations rapides et sommaires (l'eau remontant rapidement dans les sondages 2 et 3).

2.2. Contextes de l'opération

2.2.1. Contexte géographique et géomorphologique (HT)

2.2.1.1. Topographie

Le site de l'opération est situé dans la partie sud-est de la plaine de Vaise, à environ 325 m de la Saône. La colline de la Duchère, à l'ouest, est à 1 km du site, tandis qu'au sud-est, la colline de Fourvière



est à moins de 400 m de la parcelle. L'altitude moyenne de cette dernière, dont la topographie est relativement plane, est de 168,5 m NGF.

2.2.1.2. Géologie et pédologie

Le site du diagnostic se trouve dans la plaine alluviale de Vaise (fig. 3), une formation fluviatile dont la mise en place commence dans ce secteur au Tardiglaciaire (16 000 BP), dans la zone qualifiée de plaine centrale par O. Franc (2016). Le site est sur le tronçon aval d'un important bras tardiglaciaire de la Saône, dont l'atterrissement commence à l'Alleröd (12 700 – 11 000 BP) et se termine au Dryas récent (période froide, 11 000 – 9 600 BP), la dépression résiduelle pouvant être restée en eau jusqu'au Mésolithique. Sa séquence stratigraphique est classique : granulométrie décroissante, caractérisée par une charge de fond de galets, coiffée de sables, puis de limons et enfin d'argiles carbonatées traduisant l'atterrissement progressif du chenal. Ces derniers dépôts argileux crayeux sont toutefois relativement difficiles à différencier des alluvions würmiennes fluvio-lacustres que l'on trouve sur la terrasse située à quelques pâtés de maison au sud du présent site, et qui pourraient donc également constituer une partie de sa stratigraphie. Le sommet de ces niveaux, qu'ils proviennent de l'atterrissement du chenal tardiglaciaire ou de l'assèchement de lac würmien et qui constituent la topographie antérieure à toute occupation humaine est en moyenne à 164 m NGF, mais peut culminer localement à 165,5 m NGF.

D'une manière générale, la granulométrie des dépôts attendus sur le site, probablement apportés en majeure partie par les crues de la Saône, est majoritairement limoneuse et argileuse. Il est également possible de rencontrer en profondeur des strates de sables, voire de galets, sur le tracé des lits mineurs des chenaux qui ont parcouru la plaine d'inondation. Des phénomènes de colluvionnement sont également possibles, même si la parcelle reste relativement loin des versants. La différenciation des colluvions et des dépôts alluviaux est parfois malaisée, les dépôts colluviaux étant eux aussi en majorité limoneux (lœss issus des pentes).

Le substrat géologique est constitué de gneiss recouverts dans le secteur par un conglomérat miocène épais d'un à deux mètres seulement.


Les niveaux alluviaux peuvent présenter une pédogénèse suffisamment marquée pour faire apparaître deux horizons. Ces couches pédogénisées sont généralement caractérisées par des traces de carbonatation et d'oxydoréduction ferreuse ou manganique (marbrures rougeâtres ou nodules noirs). En plusieurs occasions, deux niveaux de fluviosols successifs ont pu être mis en évidence, traduisant des séquences d'interruption/reprise des dépôts de crues.

2.2.1.3. Réseau hydrologique récent

La plaine de Vaise est parcourue durant la Protohistoire et l'Antiquité par plusieurs chenaux (fig. 4), qu'ils soient des bras de la Saône ou des ruisseaux provenant des collines de Fourvière ou de la Duchère. Leurs tracés ont pu être observés de manière discontinue lors des nombreuses opérations archéologiques antérieures.

Un bras mort de la Saône daté de la fin du Hallstatt a ainsi été repéré en 2004 (rue Sergent Michel Berthet et Saint-Pierre de Vaise). Son cailloutis a été rencontré à 164,5 m NGF. Le site étudié ici pourrait potentiellement se trouver sur la berge est de ce chenal, ce qui permettrait de préciser son tracé encore mal défini.

Outre ce chenal protohistorique principal, le site est également à proximité de plusieurs paléochenaux de plus petit gabarit, liés à des chenaux provenant de la colline de Fourvière et de la colline de la Duchère, repérés lors d'opérations voisines, et datés de la Protohistoire (rue Sergent Michel Berthet,



2003) ou de l'Antiquité (23-25 rue du Bourbonnais, 1995 ; rue des Tuileries, 2007). Bien que le site ne soit a priori pas dans l'axe de ces écoulements, il n'est qu'à une quarantaine de mètres à l'est du plus proche d'entre eux. On ne peut donc pas exclure la possibilité que la parcelle diagnostiquée ait été affectée par ces anciens cours d'eau (apport de colluvions des pentes).

2.2.1.4. Archéologie

Archéologiquement, les occupations humaines sont susceptibles d'être mises au jour dans la totalité des niveaux limoneux, notamment pour les périodes protohistoriques. Une occupation humaine peu dense couplée à des phénomènes d'alluvionnement continu résulte potentiellement en une dilatation verticale des niveaux d'occupation. De même, la notion de « terrain naturel » est particulièrement difficile à définir, les dépôts alluviaux antérieurs aux premières traces d'occupation ayant souvent la même physionomie que ceux se déposant lors des débordements de crue contemporains des occupations. Sur plusieurs opérations, ce qui avait été qualifié au premier abord de terrain naturel s'est révélé être une séquence anthropisée après avoir creusé sur quelques décimètres de plus. A priori, seul le contact avec les dépôts argileux carbonatés tardiglaciaires ou avec le conglomérat miocène, à plus de 10 m de profondeur, permet d'affirmer avec certitude la fin des occupations humaines.

2.2.2. Contexte archéologique (SC)


La plaine de Vaise constitue sans doute le contexte archéologique la plus riche de Lyon, d'un point de vue chronologique, avec les traces d'occupations parmi les plus anciennes, remontant à la préhistoire (**Paléolithique** moyen **Épipaléolithique**, **Mésolithique**, **Néolithique**). La continuité de l'occupation dans la plaine est confirmée par les découvertes attribuées à **l'âge du Bronze** où les vestiges d'habitats et de structures artisanales, associés à un abondant mobilier céramique, révèlent la présence de communautés agro-pastorales bien établies notamment au **Bronze ancien** et au **Bronze final**.

Nous ne développerons ici que les contextes chronologiques clairement identifiés sur le diagnostic se rapportant à la protohistoire récente et à l'Antiquité (Pl. 6).

2.2.2.1. Protohistoire récente

Le premier âge du Fer constitue l'horizon chronologique le mieux représenté dans la plaine de Vaise en ce qui concerne la protohistoire. Près de trente-cinq points de découverte se rattachent à la période du Hallstatt D2-D3 et au début du second âge du Fer (La Tène A). Ils se répartissent de façon hétérogène sur une surface de plus de 300 ha. Les vestiges semblent néanmoins plus denses dans un secteur de près de 70 ha, situé entre les sites du 10 rue Marietton, du 65 rue du Souvenir, du 81-83 rue Gorge-de-Loup et du métro Gorge-de-Loup. Les sites les plus importants sont ceux de la rue du Docteur-Horand I-IV : Bellon 1991, 1992a, 1992b, 1994a et b ; Bellon, Thévenin 1995 ; Bellon *et al.* 1996 ; Thévenin, Fellman 1993), du métro Gorge-de-Loup (Burnouf 1985 ; Burnouf *et al.* 1989 ; Bellon *et al.* 1999), de la rue Sergent-Michel-Berthet (Thévenin *et al.* 2000 ; Ramponi et Bellon 2004 ; Bellon, Nourissat 2005), de la rue Marietton (Monin *et al.* 1995 ; Ayala et Monin 1996), de la rue des Tuileries (Rottier *et al.* 2007 ; Maza 2009), et de la rue du Mont-d'or (Monin *et al.* 2008). Ces différents gisements archéologiques documentent une vaste agglomération ouverte à vocation artisanale et commerciale, datée entre la fin du premier âge du Fer et le début du second âge du Fer.

Les nouvelles découvertes à l'extrémité nord de la plaine semblent confirmer l'extension de l'agglomération ou la présence d'un second pôle d'activité dans ce secteur. Ainsi, les découvertes récentes de la rue Joannès Carret (Nourissat *et al.* 2016), du site de « Lyon Vaise Industrie tranche 3 » (Carrara 2016) et du 28 quai Paul Sédallian (Sergent à paraître), situées 150 m plus au nord semblent



le confirmer. On peut rajouter qu'un diagnostic plus ancien au 30 quai Paul Sédallian, non suivi d'une fouille, avait déjà mis en évidence cette occupation périphérique. La présence d'objets singuliers et rares qui ne trouvent de comparaisons que dans le domaine méridional, associée à la production envisageable de fibules de type « Golfe du Lion », pourrait marquer un statut particulier de ce secteur de la plaine de Vaise. Les découvertes de 7 fours de potiers, dont la morphologie ne trouve de comparaison que dans le Sud de la France (Bézier, Aspiran ; Roure *et al.* 2017), produisant des formes de céramiques grise monochrome et des céramiques à pâte claire peinte, au 28 quai Paul Sédallian, liées là aussi à quelques mobiliers métalliques spécifiques, paraissent le confirmer (Sergent à paraître). Dès lors, on peut s'interroger sur les spécificités de l'occupation nord de la plaine de Vaise (comptoir commercial méridional ?).

Les structures funéraires, contemporaines de l'habitat, demeurent encore peu connues dans l'environnement direct de Lyon. Les principaux espaces funéraires mis au jour renvoient à des périodes plus anciennes, au Hallstatt C2 et D1, sur les sites de Gorge de Loup et de la rue du Mont-d'or (Burnouf *et al.* 1989 ; Carrara *et al.* 2010). Les découvertes récentes de la rue Isaac sont venues renouveler cet aspect de l'occupation de la plaine en permettant la mise au jour d'un ensemble de six *tumuli* attribués au Ha C et Ha D1, associés à une quinzaine de tombes à dépôts de crémation en fosse attribués au Ha D3 et à La Tène A/ B1. Ces vestiges, bordant une voie protohistorique d'axe sud-ouest/nord-est, pourraient marquer la présence d'une nécropole plus vaste située dans la partie nord-ouest de la plaine de Vaise (Treffort 2014).


La fin du second âge du Fer est représenté par une dizaine de sites ayant livré des vestiges. Les gisements les plus représentatifs à Vaise ont été mis au jour rue du Souvenir (Plassot, Thévenin 1992 ; Plassot, Desbat 2003), au 88-91 rue Marietton (Frascone *et al.* 2001), rue du Bourbonnais (Rahatsöz 1996 ; Le Nézet-Célestin, Franc 2000), impasse Charavay (Lascoux 1993), 10 et 71-77 rue Marietton (Monin *et al.* 1995 ; Jacquet 2005) et rue du Mont-d'or (Monin *et al.* 2008). Ces sites sont marqués notamment par la présence de fossés contenant de nombreux fragments d'amphores italiques et de déchets alimentaires, parfois interprétés comme des enclos à banquets, à l'instar de ceux reconnus sur le site du Verbe Incarné (colline de Fourvière Lyon 5^e). Les dernières synthèses permettent aujourd'hui de restituer la présence hypothétique d'une vaste résidence aristocratique, datée de La Tène D1a, se rattachant au modèle bien connu des habitats ruraux « à cours multiples » (Maza, Clément *et al.* 2016).

Au nord-est de cet établissement de près de 18 ha, les vestiges du 10 rue Marietton et du 4-6 rue du Mont-d'or appartiennent quant à eux à un sanctuaire enclos par un large de fossé reconnu sur près de 50 m de long abritant une série de trous de poteaux, deux fosses, une palissade et un petit enclos quadrangulaire (11 m par au moins 9 m) qui participent à son aménagement interne. Les types de mobilier (jetons en céramique, couteau de boucher, dé, amphores et faune) et leurs distributions au sein de l'espace ne laissent que peu de doute sur l'interprétation (Carrara, Mège 2010). Ce lieu de rassemblement et de pratiques collectives, daté lui aussi de La Tène D1a, pourrait être directement lié à la résidence aristocratique de la rue du Souvenir.

Au nord (26-28 rue Joannès Carret : Desbat *et al.* 2006) plusieurs *tumuli* dotés d'une chambre funéraire à plancher contenant des dépôts humains et animaux, marquent l'existence d'une zone funéraire peut être plus ancienne de La Tène C2.

2.2.2.2. Antiquité

Durant l'Antiquité la plaine de Vaise devient une zone suburbaine, où l'occupation est moins dense qu'au cœur de la colonie (colline de Fourvière), sur la presqu'île (*Canabae*) ou sur les pentes de la Croix-Rousse. En effet, les vestiges gallo-romains y demeurent clairsemés et traduisent une occupation dispersée dans l'espace et dans le temps. Dans la plaine vaiseoise coexistent cependant des foyers d'activités artisanales, des établissements agricoles dont plusieurs *villae* et des zones funéraires, sises




le long des axes de circulation. Les fouilles préalables à la création de la station de métro Gorge-de-Loup et de la gare routière (Burnouf 1985 et 1987 ; Plassot 1991) ont révélé des vestiges d'habitats et de structures hydrauliques (dont certaines seraient liées à des activités artisanales) datés des I^{er} et II^e s. apr. J.-C. Une petite zone artisanale, active entre le I^{er} et le III^e s. apr. J.-C a été identifiée sur le site de la ZAC Saint-Pierre (Plassot 1995 ; Chastel *et al.* 1995) tandis qu'une installation plus importante a été mise au jour le long d'une voie antique sur le site de la ZAC Charavay (Le Nézet-Célestin 1993 et 1995). Occupé dès la seconde moitié du règne d'Auguste, ce secteur artisanal s'étend au cours du I^{er} s. apr. J.-C. et se caractérise par une intense activité métallurgique avant son abandon au cours du II^e s. apr. J.-C. Plusieurs *villae* suburbaines ont été reconnues dans la plaine, datées entre le I^{er} et IV^e s. apr. J.-C. : rue du Chapeau Rouge/ZAC Charavay (Lascoux 1994), rue du Docteur-Horand (Bellon 1991, 1992a et b, 1995), rue du Bourbonnais (Hofmann *et al.* 2006 ; Hofmann *et al.* 2007 ; Bellon *et al.* 2005), rue Joannès Carret (Desbat *et al.* 2006) et récemment au 25-29 rue Joannès Carret (Nourissat *et al.* 2016).

Des zones funéraires jouxtent fréquemment les axes de circulation. C'est le cas sur les sites de la ZAC Saint-Pierre (Plassot 1995 ; Chastel *et al.* 1995) et de la rue de Bourgogne (Monin *et al.* 2007) où une voie est bordée de tombes de la fin du I^{er} au III^e s. apr. J.-C. Sur le site rue Sergent-Michel-Berthet (Ramponi, Bellon 2004 ; Bellon, Nourissat 2005), on soupçonne l'existence d'un mausolée disparu. Celui de la Place Valmy (Le Nézet-Célestin 1993 et 1995) accueille également une zone funéraire dont la surface s'accroît entre le III^e et VII^e s. apr. J.-C. Enfin, des incinérations ont été repérées rue du Docteur-Horand (Bellon 1991, 1992a et b, 1995) et une petite zone funéraire est également présente au 16-28 rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007).

Les vestiges antiques des opérations récentes, dans l'environnement proche du diagnostic :

Le site de 16-28 rue des Tuileries semble situé en marge de zones à l'urbanisation plus développée : au nord-est (place Valmy, ZAC Charavay), à l'est (quai Arloing) et au sud (Gorge-de-Loup, quartier Saint-Pierre). Les vestiges gallo-romains restent clairsemés et traduisent une occupation dispersée dans l'espace et dans le temps. Les structures mises au jour sont principalement en creux (fosses, trous de poteaux, fossé) et aucune maçonnerie n'a été repérée. La seule structure construite correspond à un bassin en bois (F4025), dont la fonction reste difficile à déterminer : liée à un artisanat ou simple lavoir. On distingue trois ensembles principaux du point de vue structurel et temporel : un bassin du début du I^{er} siècle, un canal (bief de moulin) de la fin du I^{er} et du début du II^e siècle et une nécropole du début du II^e siècle apr. J.-C. Aucune trace concrète d'habitat n'a été identifiée même si un riche mobilier (céramique, métallique, numismatique) atteste sa présence proche. Par ailleurs, il semble que des hiatus assez longs, ou des périodes de moindre fréquentation, soient intervenus dans l'occupation humaine de cette partie de Vaise. Certains faits archéologiques restent difficiles à interpréter. C'est notamment le cas d'une importante concentration de monnaies, datées de la fin du III^e à la fin du IV^e siècle apr. J.-C., réparties sur une surface inférieure à 100 m², qui peuvent provenir d'une thésaurisation ou résulter d'un phénomène cultuel.

Les vestiges antiques du 14 rue des Tuileries présentent les mêmes caractéristiques que ceux mis au jour sur la parcelle voisine, au 16-28 : structures linéaires en creux (fossés) et aménagements hydrauliques. Un fossé à profil en « V » terminé par un fond plat, orienté nord-sud, au nord-est de la parcelle, est rattaché à horizon 1 antique par un rare mobilier plaçant en faveur d'une datation augustéenne. Le deuxième horizon voit la construction d'une canalisation en terre cuite conservée sur 14 m de long, orientée sud-ouest/nord-est, avec un pendage en direction de l'est. Cette canalisation semble reliée à un bassin/bac en bois, dont seul le négatif a été observé et paraît associé à un niveau de circulation constitué de dalles de gneiss. Le troisième horizon, correspondant à l'abandon de ces aménagements hydrauliques, est daté de la période flavienne. L'horizon 4 se rapporte à une série de fossés drainant, orientés nord-ouest/sud-est, localisés dans la partie septentrionale de la parcelle. Il s'agit d'ouvrages peu profonds, à profil en cuvette, dont le comblement a piégé un abondant mobilier archéologique daté du second quart du II^e siècle.



- Les vestiges du 24-34 rues Sergent Michel Berthet/ Saint-Pierre de Vaise (Bellon, Nourissat 2005)

Cette fouille située à proximité immédiate de notre diagnostic (moins de 50 m au sud-ouest du sondage 1) a révélé les indices d'occupations/fréquentations préhistoriques (silex Paléolithique supérieur, et Néolithique moyen et final). L'âge du Bronze est représenté par deux fosses se rattachant plus précisément à l'extrême fin du Bronze final.

Les vestiges se rapportant à la fin du 1^{er} âge du Fer (Ha D3) constituent sans doute l'apport le plus important de cette fouille. Les nombreuses fosses, fosses-silo et trous de poteau marquent la présence de plusieurs structures d'habitat ayant permis de prélever un riche mobilier, tant en quantité qu'en qualité. Ce dernier permet de centrer l'occupation dans la première moitié du V^e siècle av. J.-C. Cette occupation semble s'organiser au bord d'un paléochenal interprété comme un bras de la Saône dont les dimensions et le tracé doivent encore être précisés.

Une épée découverte dans son fourreau est l'unique témoin d'une fréquentation du site à La Tène D1.

Pour la période antique, un foyer et un épandage de galets sont attachés à une occupation pré-augustéenne. Une installation augustéenne à caractère agricole (vers 30 av.- début I^{er} apr.) est constituée d'un four culinaire, d'un bâtiment léger sur poteaux porteurs, de niveaux de sols, de fosses et de fossés. Les vestiges d'un bâti maçonné daté des III^e-IV^e siècles a fourni un riche mobilier métallique et semble attaché à la présence d'une *villa*.

Enfin, deux fosses-silo du XI^e siècle marquent l'occupation médiévale de la parcelle.


- Les vestiges du 4 rue Saint-Didier (Silvino 2012)

Au 4 rue Saint-Didier, le mobilier d'une sépulture plaide pour datation laténienne (peut-être même plus ancienne Ha D1-2 ?). Cette inhumation constitue la première trace d'occupation de la parcelle. Elle est installée au bord d'un paléochenal qui paraît correspondre au bras de la Saône repéré plus à l'ouest sur la fouille du 24-34 rues Sergent Michel Berthet/ Saint-Pierre de Vaise (Bellon, Nourissat 2005). Ce paléochenal antérieur au 1^{er} âge du Fer semble se combler au cours du I^{er} s. apr. J.-C.

Pendant l'antiquité, une série de trous de poteaux, un fossé et des remblais matérialisent une fréquentation de la parcelle à la période augusto-tibérienne. C'est au milieu du I^{er} s. apr. J.-C. que s'implantent les premières constructions maçonnées. Le plan de deux bâtiments se prolongeant hors emprise, bien qu'incomplet, et le mobilier associé permet de supposer une fonction artisanale à l'un d'entre eux : activités métallurgiques et verrières, de boucherie et de tabletterie. Le second bâtiment semble correspondre à un entrepôt à double nef. La double orientation de ces vestiges pourrait être due à la présence de deux voies d'orientations distinctes. L'entrepôt aurait notamment pu être implanté au bord de la voie de l'Océan et du Rhin dont plusieurs tronçons ont été reconnus dans le quartier. L'autre bâtiment artisanal aurait pu border une voie d'orientation sud-est/ nord-ouest dont le tracé serait repris par l'actuelle rue du Bourbonnais.

À la fin du I^{er} siècle ou au début du II^e siècle, le bâtiment artisanal est remplacé par un édifice dont le plan et la puissance des murs, ainsi que certains éléments lapidaires orientent vers un mausolée. De même, le bâtiment de stockage, abandonné, fonctionne dès lors comme enclos funéraire. Ce même bâtiment est définitivement ruiné entre le II^e siècle et le milieu du III^e siècle et six inhumations y sont aménagées.

Au IV^e siècle, un niveau de circulation damé est aménagé sur la parcelle et semble correspondre à l'évolution tardive du tracé de la voie de l'Océan et du Rhin.



Les objectifs du diagnostic

Au vu des contextes archéologiques environnants, l'un des objectifs du diagnostic réalisé au 3 place Dumas de Loire était de mieux circonscrire le tracé du bras de la Saône repéré rue Sergent Michel Berthet et rue Saint Didier. C'était notamment l'objectif du sondage 1 implanté au sud-ouest de l'emprise afin d'appréhender la berge orientale de ce paléochenal.

Un autre objectif était de vérifier l'extension de l'occupation hallstattienne identifiée au 24-34 rues Sergent Michel Berthet/ Saint-Pierre de Vaise.

Enfin, le but des sondages réalisés était de vérifier et caractériser l'occupation antique de l'emprise diagnostiquée.



3. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION

Dans le cadre d'un projet de construction d'immeubles résidentiels au 3 place Dumas de Loire (Lyon 9^e), un diagnostic archéologique a permis la réalisation de trois sondages sur une emprise de 2 196 m². Les trois sondages se sont avérés positifs avec des densités de vestiges assez inégales et à des altimétries assez profondes et variées. Ainsi, près de 1,80 m à 2,20 m de remblais contemporains, présents sur toute l'emprise de l'opération de diagnostic, recouvrent un niveau de terre agricole ou de terre de jardin antérieur au début du XIX^e siècle. Les vestiges et les niveaux antiques apparaissent quant à eux entre 2,40 m et 2,60 m de profondeur par rapport au niveau actuel du terrain (entre 168,70 m NGF et 168,12 m NGF).

Les trois sondages représentent une surface cumulée de 260,75 m² à l'ouverture et de 75,5 m² ouverts sur les niveaux archéologiques en place, soit respectivement 11,8 % et 3,4 % des 2 196 m² de l'emprise du projet de construction.

Les trois sondages présentent une forte cohérence stratigraphique marquée par deux épisodes de crues intervenant l'un avant ou pendant la protohistoire récente, l'autre pendant ou après le IV^e siècle. Ainsi, on retrouve les mêmes phasages stratigraphiques dans les trois sondages qui font apparaître un pendage ouest/est du terrain naturel.

3.1. Géomorphologie (HT)

Sondage 1

Le terrain naturel a été rencontré sous la forme d'une seule US à la base du sondage 1, ce dernier étant caractérisé par de nombreux éléments anthropiques. L'US 39, à la granulométrie très fine (argiles limoneuses) est fortement carbonatée, de nombreux nodules étant présents. Elle culmine à 165,25 m NGF, et descend légèrement vers le nord. Le niveau supérieur (US 9, 165,5 m NGF au sommet), comblant notamment la fosse F46 présente un aspect proche, plus limoneux, mais assez carbonaté également, et légèrement oxydé. L'US 9 est également marquée par des traces de fréquentation protohistoriques. Il est possible que les US 9 et 39 correspondent à une seule et même séquence de dépôt alluvial et que leur différenciation soit post-dépositionnelle et due à la pédogenèse. La constitution d'un fluviosol stable serait cohérente avec l'établissement des premières fréquentations. Les US suivantes (US 7 et 23), comportant respectivement du matériel protohistorique et antique, englobent également ce dernier dans une matrice d'alluvions limoneuses moins pédogénisées. Les occupations antiques, dont la démolition du bâtiment (MR10 et MR11), sont scellées par une strate de limons alluviaux (US 5) d'environ 25 cm d'épaisseur (de 165,75 à 166 m NFG), possiblement déposée lors d'un ou plusieurs épisodes (aucun litage résiduel n'est apparent) de crues importantes.

Sondage 2

L'US 131 semble constituer le terrain naturel du sondage 2. La strate n'a été mise au jour que sur une petite longueur d'environ 1,5 m, et a rapidement été noyée par une remontée de nappe, ce qui a limité les observations. Une pente en direction du nord a été constatée (sommet à 164,43 m NGF au sud, à 164,27 m NGF au nord), accentuée par le lit de blocs de gneiss 130. On peut considérer cette US de dépôts alluviaux comme équivalente à l'US 39 du sondage 1. Granulométrie et carbonatation sont similaires, on notera de plus une légère rubéfaction pouvant dénoter le même type de pédogenèse diffuse que ce que l'on constate dans l'US 9.



Le lit de gneiss est lui-même recouvert par un dépôt alluvial légèrement plus limoneux (US 114). Aucun matériel n'a été découvert dans ce probable niveau de crue massif de plus de 50 cm d'épaisseur. Cette US pourrait être contemporaine des US 7 et 9, bien que ne présentant pas de traces d'anthropisation.

L'US 104, un niveau d'inondation limoneux daté du IV^e siècle, équivalente à l'US 5 du sondage 1, recouvre les occupations antiques.

Sondage 3

Le sondage 3 présente une stratigraphie similaire à celle des sondages 1 et 2. La base du sondage a mis au jour un niveau argileux compact et homogène, fortement carbonaté (US 217), similaire à l'US 39 et à l'US 131. Elle est couverte par l'US 216, au faciès identique, mais légèrement plus rubéfié. Il est très probable que ces deux US ne soient que des horizons pédologiques ayant altéré une seule et même séquence alluviale. L'alluvionnement naturel se poursuit avec l'US 213, plus grise, et l'US 205, de couleur brun clair, à la granulométrie plus grossière (limoneuse). Il est possible que ce nouveau couple d'US soit également un fluviosol peu évolué, l'US 213 correspondant à un horizon d'illuviation. Les traces d'occupation antiques des US 203 et 204, moins denses que leurs équivalentes dans les sondages 1 et 2, sont scellées par l'US naturelle 202, équivalente aux US 104 et 5, formant de fait un niveau d'inondation continu et assez plan postérieur aux strates antiques à l'échelle de tout le site.

Synthèse

Le site étudié se trouve bien sur le chenal tardiglaciaire mis en évidence à l'occasion des opérations archéologiques voisines. Le faciès d'argiles grises carbonatées que l'on retrouve à la base de tous les sondages (Pl. 5) semble correspondre aux dépôts du Dryas récent, voire à des apports de la terrasse lacustre würmienne dont la physionomie est similaire. L'altitude du sommet de cette strate dans les sondages 2 et 3, de 164,45 m NGF environ, est cohérente avec celle relevée aux alentours. L'altitude maximale relevée dans le sondage 1, le plus à l'ouest, soit 165,25 m NGF, avoisine celle des cotes les plus hautes connues pour cette formation (165,5 m NGF), sans les dépasser pour autant. On note dans le sondage 3 une légère pédogenèse de cette formation, et la constitution de deux horizons mal différenciés. Les 50 cm de différence d'altitude pour le sommet de cette formation entre le sondage le plus à l'ouest et les deux autres peuvent expliquer l'absence dans le sondage 1 de l'épais niveau de crue qui vient notamment s'intercaler dans le sondage 2 entre le niveau d'occupation le plus profond relevé sur le site (le lit de gneiss 130) et l'US anthropisée suivante (US 106), et qui trouve son pendant avec les US 205 et 213 du sondage 3, qui ne sont probablement que des horizons pédologiques. Ce premier niveau de crue, qui viendrait combler une dépression résiduelle, se déposerait probablement à la transition Protohistoire / Antiquité. Combiné aux occupations humaines, il contribue à aplanir la topographie du site.

Aucune trace du chenal du 1^{er} Âge du fer n'a été mise en évidence. Son cailloutis a été atteint à 164,5 m NGF en 2004 lors de la fouille de la rue Sergent-Michel-Berthet, ce qui implique que cette strate de charge de fond aurait dû être touchée ici. Il est possible que le niveau de crue 114 – 205 – 213 décrit précédemment soit lié à ce chenal, mais il peut également être imputable à la Saône elle-même.

Les niveaux antiques ultérieurs sont scellés par une probable seconde séquence d'inondation (US 5 – 104 – 202). Comme pour la couche alluviale précédente, aucun litage n'est demeuré visible. La texture du sédiment, limoneuse, ne comportant qu'exceptionnellement des particules plus grossières, suggère que l'influence du colluvionnement est minoritaire, bien qu'on ne puisse catégoriquement exclure une contribution des versants.

Le site présente un cas typique d'interstratification entre phases d'apports naturel et phases d'occupation anthropique. Le lien entre la démolition du bâtiment antique et la dernière séquence de crue mérite une certaine attention, un lien de causalité pouvant peut-être être envisagé. Le sondage



2 confirme également la prudence avec laquelle la notion de TN doit être manipulée à Vaise. Aucun indice ne laissait à penser qu'un nouveau niveau d'aménagement pouvait être mis au jour sous l'US 114. Concernant les niveaux argileux gris clair carbonatés profonds, des analyses paléoenvironnementales, telles que micro-malacologie ou palynologie, pourraient être envisagées afin de mieux les qualifier, dans un secteur de possible interaction entre chenal tardiglaciaire, alluvions fluvio-lacustres würmiennes et cônes des ruisseaux des pentes.

3.2. Le sondage n° 1 : résultats archéologiques (SC)

Sondage 1 (Pl. 18-34)

<i>Localisation :</i> Partie sud ouest de l'emprise, angle des rues Sergent Michel Berthet/ Saint-Pierre de Vaise	
<i>Dimensions :</i> 3,5 m x 7 et 6,5 m x 10,5 m	
<i>Surface à l'ouverture :</i> 92,75 m ²	<i>Surface en fond de sondage :</i> 6 m ²
<i>Surface ouverte sur les niveaux anthropisés :</i> 28 m ²	
<i>Altimétrie NGF à l'ouverture :</i> 168,70 m NGF	<i>Altimétrie NGF en fond de sondage :</i> 164,90 m ²
<i>Profondeur du sondage :</i> 3,80 m	
<i>Présence de structures archéologiques :</i> positive	
<i>Épaisseur stratigraphique des vestiges :</i> 1,40 m	
<i>Type(s) de vestige(s) :</i> Murs maçonnés ; sols ; foyers ; trous de poteau ; fossé ; drain	

Description

En fond de sondage, l'US 39 est une argile limoneuse, blanchâtre, fortement carbonatée appartenant au terrain naturel et semble appartenir à des alluvions tardiglaciaires (Cf. 3.1. Géomorphologie ; alti. sup. : 165,25 m NGF). Elle est coupée par un large fossé FO 46, d'axe nord/sud, dont le fond n'a pas pu être atteint mais dont l'ouverture évoque un profil en V de plus de 2,60 m de large à l'ouverture (Pl. 30-31 ; alti. sup. : 165,20 m NGF). Le comblement du fossé FO 46, US 09, est très similaire à l'US 39 mais plus limoneux, homogène et assez carbonaté, légèrement oxydé (teinte orangé). Ce comblement (US 09) déborde largement du fossé FO 46 (alti. sup. : 165,48 m NGF). Il contient des ossements de faune et quelques tessons de céramique commune où deux formes peuvent être rattachées à un horizon assez large du premier âge du Fer (Phase I.2).

Une série de trous de poteaux et un piquet coupe l'US 09 (Pl. 18, 27 et 29). Quatre gros trous de poteaux (TP 33, 35, 37 et 40) présentent d'importants diamètres compris entre 32 et 50 cm, pour une profondeur moyenne de 50 cm (TP 40 alti. sup. : 165,41 m NGF ; alti. inf. : 164,91 m NGF). Ils semblent former l'angle sud-est d'une construction qu'il reste difficile à identifier : angle d'un bâtiment ou d'une palissade (vu la taille et le rapprochement des TP). Le TP 42 de plus petit diamètre (26 cm) et le piquet TP44 (10 cm) pourraient quant à eux correspondre aux aménagements internes d'un habitat ou à un bâtiment léger placé à l'angle d'une palissade. Si le niveau d'apparition de ces différents trous de poteaux n'est clairement visible qu'à partir de l'US 09, ils pourraient s'ouvrir plus haut dans l'US 07. L'US 07 qui recouvre l'ensemble de ces trous de poteaux est une couche argileuse compacte et hétérogène, gris/beige, contenant un abondant mobilier, notamment des amphores Dressel 1 et de la céramique campanienne (alti. sup. : 165,71 à 165,53 m NGF). Elle correspond à un niveau d'occupation/abandon laténien D1/D2a en lien avec les TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44. Parmi le mobilier de cette couche, on peut également signaler la présence de deux bracelets en verre du I^{er} siècle av. J.-C. et d'un petit bronze Rèmes (REMO) frappé vers 60-40 av. J.-C.

Trois gros blocs de gneiss, qui semblent fichés dans un creusement, pourraient appartenir à un calage de poteau apparaissant dans l'US 07 (TP15). Ils pourraient marquer la présence d'un septième trou de poteau aligné avec les TP 33, 35 et 37 (Pl. 18).



Le sommet de l'US 07 est réoccupé par les premières installations antiques entraînant des intrusions de céramiques plus récentes dans le niveau laténien (alti. sup. : 165,71 à 165,53 m NGF). Cette occupation datée de l'époque augusto-tibérienne (phase II.1 : vers 10 av. J.-C. / 20 apr. J.-C.) est marquée par toute une série de foyers sommaires et sans doute temporaires. Ainsi, les foyers FY 14, FY16, FY 32 et FY 25 (perçu en coupe) sont de petites zones rubéfiées, circulaires, d'une cinquantaine de centimètres de diamètre, associées à des charbons de bois et de la cendre, installées directement à la surface de l'US 07 (FY 14 : alti. sup. : 165,58 m NGF ; FY 16 : 165,64 m NGF ; FY 32 : 165,54 m NGF). Une sole foyère FY 27 est constituée par un gros bloc de pierre dorée de forme plus ou moins hexagonale, fortement rubéfiée (0,40 m par 0,60 m ; alti. sup. : 165,60 m NGF). Elle semble liée à un double foyer en cuvette (FY 30/31) aux parois rubéfiées, excavé dans l'US 07 (cuvettes pseudo circulaires peu profondes, d'une cinquantaine de centimètres de diamètre ; alti. sup. : 165,57 m NGF ; alti. inf. : 165,46 m NGF). Ces structures foyères, qui paraissent liées, forment un aménagement plus complexe et sans doute plus pérenne dont l'usage demeure indéterminé : structure domestique ou artisanale (Pl. 26).

Au moins trois structures de calage semblent marquer la présence de trous de poteaux installés dans l'US 07 (Pl. 18). Les calages TP 28 et TP 29 sont des amas de galets disposés en cercle sur un diamètre d'une vingtaine de centimètres (alti. sup. : 165,65 m NGF). Le fait F 47 regroupe trois gros blocs de gneiss (0,30 m par 0,40 m) immédiatement au nord-ouest du Foyer FY 27, qui semble marquer l'emplacement d'un poteau (alti. sup. : 165,66 m NGF). Cet amas pourrait former avec les poteaux TP 28 et TP 29 la limite ouest d'une construction légère couvrant le foyer FY 27 (Pl. 25). L'US 08 est un niveau de petites plaquettes de gneiss couvrant l'US 07 et une partie des structures foyères. Il semble former un sol de circulation lié à l'occupation de l'état II.1 et apparaît plus dense et mieux marqué dans la partie ouest du sondage (Pl. 20 ; alti. sup. : 165,80 à 165,70 m NGF).

L'US 18 est une céramique à pâte claire écrasée en place, quelques centimètres au-dessus du foyer FY 32, qui se rattache à l'US 23. L'US 23, sur l'US 08, est une couche limono-argileuse grise, homogène et compacte, contenant quelques TCA dans laquelle sont fondés les murs MR10 et MR11 (alti. sup. : 165,95 à 165,77 m NGF). La nature de l'US 23, localisée dans l'angle nord-ouest et au nord du sondage 1 partie sud, reste difficile à déterminer : colluvionnement ou remblai spécifiquement lié à l'installation d'un bâtiment vers 40-70 apr. J.-C.

En limite nord de sondage, la mise au jour d'un angle de bâtiment antique, matérialisé par les murs MR10 et MR11, a justifié une extension de l'emprise sondée, ceci afin de mieux saisir l'emprise et l'orientation du bâti (Pl. 18). Ainsi, le mur MR10, d'axe ouest/est, est constitué de blocs de gneiss liés par un mortier sableux jaunâtre (alti. sup. : 166,29 m NGF). Il est chaîné avec le mur MR11 (d'axe nord/sud) qui présente les mêmes caractéristiques et avec lequel il forme l'angle sud-est d'un bâtiment se développant au nord et à l'ouest du sondage 1, lors de la phase II.2 du site. Les deux murs sont conservés en élévation sur 3 à 4 assises à partir de leurs ressauts de fondations qui coupent l'US 23 (alti. sup. : 165,88 à 165,86 m NGF). La profondeur des fondations, non testée, demeure indéterminée. L'US 06, sur le ressaut de fondation des deux murs est la couche de démolition du bâtiment antique, chargée en tuiles, fragments de mortier et blocs de gneiss. On peut y discerner deux phénomènes : l'US 6a contient presque exclusivement des fragments de mortier et des blocs de gneiss (équivalence de l'US 19 sondage 1 partie nord, alti. sup. : 166,24 à 166,08 m NGF) correspondant à l'altération des murs ; l'US 6b (équivalence de l'US 21 sondage 1 partie nord, alti. sup. : 166,29 à 166,19 m NGF) est un niveau homogène de tuiles (*tegulae* et *imbrex*) fragmentées correspondant à l'effondrement de la toiture du bâtiment antique (Pl. 18, 20-21).

Sur la couche de démolition US 06, l'US 05 est une couche argilo-limoneuse, homogène et compacte beige/jaune, contenant de rares éléments grossiers (alti. sup. : 166,05 à 165,95 m NGF). Elle correspond à un niveau d'inondation du IV^e siècle repérée au sein des sondages n° 2 (US 104) et n° 3 (US 202) (cf. partie 3.1.1 Géomorphologie).

L'US 04, sur l'US 05, est une couche limono-argileuse, homogène et grise, avec quelques éléments grossiers (galets, gneiss et TCA ; alti. sup. : 166,31 à 166,11 m NGF). Il semble s'agir d'une terre de



jardin ou d'une terre agricole également identifiée dans les sondages n° 2 et n° 3 (US 103 et US 212), dont la mise en place est postérieure à l'Antiquité tardive (Phase III). L'US 22, au même niveau que l'US 04, est une couche similaire à l'US 04, mais très chargée en gros blocs de gneiss et en fragments de mortier, localisée dans la coupe ouest partie sud du sondage directement au sud du mur MR10 (Pl. 20, alti. sup. : 166,30 à 166,20 m NGF). Elle pourrait correspondre soit à l'effondrement du mur MR10 déjà en ruines postérieurement au IV^e siècle, soit à une démolition volontaire post-antique liée à la mise en valeur de terres agricoles, soit plus probablement à l'arasement du mur MR10 par des labours pratiqués dans l'US 04 ou depuis l'US 03. Le drain F24, installé dans l'US 04, est un amas de gneiss et de TCA présent dans la coupe est et ouest du sondage 1 partie sud, qui permet de restituer un axe sud-ouest / nord-est à cette structure (alti. sup. : 166,24 à 166,22 m NGF). L'US 03, qui recouvre le drain F24 et l'US 04, est une couche limono-argileuse, homogène et gris/brun avec peu d'éléments grossiers (alti. sup. : 166,49 à 166,39 m NGF). Elle peut correspondre à la surface pédogénisée des terres de jardins et/ou des terres agricoles. Les cartographies anciennes de Vaise semblent confirmer que le secteur concerné par notre diagnostic est non urbanisé, couvert de champs et/ou de prés au moins entre le XVII^e siècle et le début du XIX^e siècle (Pl. 7-10).

Un important remblaiement de 1,20 m d'épaisseur, US 02 (couvrant l'US 03), permet l'installation d'un mur en pierres dorées conservé en fondation (MR13, alti. sup. : 167,63 m NGF) et d'une voirie en têtes de chat (SL 12, alti. sup. : 167,91 à 167,84 m NGF). Ils marquent l'occupation de la phase IV du site et appartiennent à la rue de la Croix et à la façade d'un bâtiment situé au bord de celle-ci, figurant sur le plan topographique de Lyon de 1861-1863 (Pl. 12). La rue de la Croix est déjà présente sur le plan topographique de la ville de Lyon de 1847 mais sans le bâtiment. Ceci permet de situer le remblaiement de la parcelle avant 1847.

Enfin, l'US 01 est un remblai rehaussant le terrain de près de 0,85 m à 1,10 m sans doute dans la seconde moitié du XX^e siècle, afin d'installer les bâtiments en béton démolis avant l'opération de diagnostic (alti. sup. : 168,70 à 168,50 m NGF).

3.3. Le sondage n° 2 : résultats archéologiques (SC)

Sondage 2 (Pl. 35-44)

<i>Localisation :</i> Partie centrale de l'emprise, côté rue Saint-Pierre de Vaise.	
<i>Dimensions :</i> 8 m x 12 m	
<i>Surface à l'ouverture :</i> 96 m ²	<i>Surface en fond de sondage :</i> 4,60 m ²
<i>Surface ouverte sur les niveaux anthropisés :</i>	34 m ²
<i>Altimétrie NGF à l'ouverture :</i> 168,20	<i>Altimétrie NGF en fond de sondage :</i> 164 m NGF
<i>Profondeur du sondage :</i> 4,20 m	
<i>Présence de structures archéologiques :</i> positive	<i>Épaisseur stratigraphique des vestiges :</i> 0,91 à 1,35 m
<i>Type(s) de vestige(s) :</i> Sol ; fosse ; fossé ; foyers ; trous de poteau ; empierrement	

Description

Le sondage 2 a permis d'atteindre le terrain naturel US 131 (alti. sup. : 164,43 à 164,27 m NGF ; alti. inf. mini : 164 m NGF), qui semble correspondre aux US 39 du sondage 1 et 216/217 du sondage 3. Il s'agit d'alluvions argileuses blanchâtres à orangées contenant de nombreuses poupées carbonatées (cf. Géomorphologie 3.1.).

Sur l'US 131, une couche constituée de blocs de gneiss (US 130) présente un fort pendage sud-ouest / nord-est et apparaît comme un aménagement anthropique dont la nature reste difficile à déterminer : simple remblai ou aménagement permettant de stabiliser le bord de berge d'un paléochenal (alti. sup. : 164,71 à 164,31 m NGF ; Pl. 16, 38-40). Aucun mobilier n'est présent dans le niveau de gneiss et son



attribution chronologique demeure indéterminée (entre la Préhistoire et la Protohistoire ancienne) dans l'attente d'une datation C14 sur deux charbons de bois prélevés dans l'US (Phase I.1 du site).

L'aménagement de gneiss US 130 est recouvert par une épaisse couche homogène (US 114) d'alluvions argilo-limoneuses jaunes qui paraît correspondre à une crue importante (US 114 plus de 0,50 m d'épaisseur, alti. sup. : 165,31 à 165,19 m NGF ; Pl. 38-40). Sur l'US 114, l'US 106 est une couche limono-argileuse hétérogène, grise/brun clair, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, contenant quelques tessons antiques et protohistoriques (alti. sup. : 165,37 à 165,27 m NGF). Elle correspond à l'anthropisation de la surface de l'US 114 au cours des périodes protohistorique et antique. Trois lots de mobilier céramique appartiennent l'un au Hallstatt final (amphore massaliète), l'autre à La Tène D et enfin à la période augustéenne. Trois monnaies précoces ont été mises au jour dans ce niveau : un moyen bronze de Marseille frappé vers 211-140 av. J.-C., un potin à la « grosse tête » GT A10 du I^{er} s. av. J.-C. et un *dupondius* de Nîmes (groupe 2) vers 9 / 8 – 3 av. J.-C.

L'US 110, sur l'US 106, est un niveau assez dense de petites plaquettes de gneiss altéré associés à de nombreux tessons et fragments d'ossements de faune posés à plat (Pl. 36-37, 40-41 et 43). Cette couche peut correspondre à un sol ou à un niveau de circulation (alti. sup. : 165,43 à 165,39 m NGF). Le mobilier céramique présent dans la couche permet de placer son installation vers 40-70 apr. J.-C. (Phase II.2a du site) ; un *as* de Domitien frappé vers 85 apr. J.-C. et un sesterce d'Hadrien frappé vers 132-134 mis au jour en surface de l'US 110 semble démontrer son fonctionnement tout au long du I^{er} siècle et au moins dans la première moitié du II^e siècle (Phase II.2b du site). L'US 110 est associée à sept trous de poteaux et/ou fosses dont le niveau d'apparition est difficile à percevoir (coupe 110 ou apparaît sous 110 ; Pl. 35, 42-44). Leurs diamètres sont très variables, de 16 cm à 30 cm, et leurs profondeurs sont assez similaires de 20 à 30 cm (TP119, TP121, TP128, TP124 et TP111) ; deux d'entre eux de 56 et 60 cm de diamètre (TP117 et TP126) pourraient correspondre à de gros trous de poteaux et de petites fosses indéterminées. Aucun plan ne peut être restitué. Cependant, ils semblent former deux alignements orientés plus ou moins est/ouest qui paraissent encadrer une zone de l'US 110 plus dense en plaquettes de gneiss, large d'environ 3,50 m (Pl. 17). D'ailleurs, au sud du TP126 on note la disparition de cet aménagement (Pl. 40). Trois zones rubéfiées apparaissent comme des foyers sommaires et éphémères, installés à la surface de l'US 110 dans la partie nord du sondage. Le foyer FY 107 est une petite zone rubéfiée, circulaire, d'une quarantaine de centimètres de diamètre, associée à des charbons de bois et de la cendre (alti. sup. : 165,30 m NGF). Le foyer FY 108 présente les mêmes caractéristiques (alti. sup. : 165,26 m NGF). Le foyer FY 109 de forme ovale d'environ 0,50 m par 0,70 m présente lui aussi les mêmes particularités avec la présence complémentaire d'un bloc de gneiss rubéfié. Un *dupondius* d'Antonin le Pieux frappé vers 156-157 apr. J.-C. découvert au sommet du foyer FY 109 semble placer son fonctionnement avant cette date et confirme la fréquentation de l'US 110 jusque dans les années 150-160 après J.-C.

L'US 105 recouvre l'US 110 et ses structures foyères. Il s'agit d'une couche limono-argileuse grise, d'une trentaine de centimètres d'épaisseur, contenant de nombreux blocs et éclats de gneiss associés à quelques TCA, des tessons de céramique antique, des ossements de faune et plusieurs monnaies (alti. sup. : 165,62 à 165,58 m NGF). Comme pour l'US 110, une zone dans l'US 105 paraît plus chargée en blocs de gneiss mais ses limites sont difficilement discernables. Cette couche pourrait correspondre à un remblaiement ou à une (des ?) recharge(s) du niveau US 110. Le mobilier céramique présente une datation similaire à celle de l'US 110 et le répertoire flavien fait totalement défaut. Cependant, 8 monnaies issues de l'US 105 avancent une datation plus large. Ainsi, un *semis* à l'autel de Lyon est une frappe de 10-14 apr. J.-C., un *as* de Néron est frappé vers 65-66 apr. J.-C., un *as* de Vespasien est une émission de 72-74 apr. J.-C., un *as* de Trajan est produit vers 113 apr. J.-C., un *as* et un *dupondius* sont des frappes à l'effigie de Faustine mère (vers 141-147 apr. J.-C.) et un sesterce d'Antonin le Pieux est émis vers 154-155 apr. J.-C. Une dernière monnaie, mise au jour au sommet de l'US 105 et à l'interface avec l'US 104, est un *antoninianus* de Tétricus I^{er} frappé vers 271-272 apr. J.-C. qui pourrait marquer la fin de la fréquentation de l'US 105.

L'état de conservation général du lot monétaire (monnaies peu usées) évoque des pièces perdues au fil



du temps, assez rapidement après leur frappe. Ce type de profil pourrait parfaitement s'accorder avec un espace ou un axe de circulation, cours ou voie. Le mobilier numismatique ne fait donc que renforcer la vision donnée par les vestiges : celle d'un espace ou d'un axe de circulation d'environ 3,50 m de large, orienté est/ouest et bordé de bâtiments légers sur poteau porteur ou de palissades légères (Pl. 17).

L'US 104, sur l'US 105, est une couche argilo-limoneuse d'origine alluvionnaire, homogène et compacte beige/jaune, contenant de rares éléments grossiers. Cette couche semble avoir été déposée par une crue. La présence d'une monnaie du IV^e siècle dans l'US 104 semble placer cette crue après 352-357 (date de frappe de la *maiorina* réduite de Constance II). Ce niveau de crue a également été reconnu dans les sondages n° 1 et n° 3 (US 05 et US 202) et semble donc concerner toute la parcelle.

Le fossé FO 112, mis au jour dans l'extrémité sud du sondage, recoupe l'US 104. Seul le bord septentrional du fossé a pu être identifié dans les coupes est et ouest et ses dimensions exactes demeurent indéterminées. On peut cependant préciser un profil sans doute en V, à fond en cuvette, de 0,75 m de profondeur et de plus d'1,70 m de large (alti. sup. : 165,93 m NGF ; alti. inf. : 165,19 m NGF). Deux comblements, US 115 et US 116, correspondent l'un à une couche de fonctionnement du fossé (érosion de l'US 104 sur le bord septentrional du fossé), l'autre au comblement final marquant son abandon (Pl. 40). Aucun mobilier ne permet de préciser sa datation, seule la stratigraphie permet de le placer dans une phase III de l'occupation de la parcelle, comprise entre l'Antiquité tardive ou le début de l'époque médiévale et le tout début du XIX^e siècle. Ce fossé d'axe est/ouest doit sans doute jouer un rôle drainant et/ou de limite parcellaire et participer à l'exploitation agricole de la parcelle. En effet, l'étude des cartographies anciennes de ce secteur de Vaise montre une zone non urbanisée, couverte de champ et/ou de prés au moins entre le XVII^e siècle et le début du XIX^e siècle (Pl. 7-10). Le fosse F113 présente dans l'angle nord-ouest du sondage coupe également l'US 104 et semble donc contemporaine du fossé FO 112. Cette fosse circulaire d'environ 1 m de diamètre est comblée de galets, de blocs de gneiss et de TCA (alti. sup. : 165,77 m NGF). Elle semble correspondre à un aménagement drainant (puisard) ou à une fosse de plantations.

L'US 103, qui recouvre les structures fossoyées précédemment décrites, est une couche limono-argileuse, homogène, gris/brun, contenant quelques éléments grossiers (blocs de gneiss, galets et TCA). Elle correspond vraisemblablement à un niveau de terre de jardin ou de terre agricole appartenant à la phase III du site (alti. sup. : 166,18 m NGF). L'US 102, sur l'US 103, est une couche limono-argileuse de 20 à 30 cm d'épaisseur, homogène et brun foncé, partiellement polluée aux hydrocarbures. Elle paraît également liée aux terres agricoles/de jardin antérieures à l'urbanisation du XIX^e siècle. Son aspect évoque une pédogénéisation de l'US 103 (alti. sup. : 166,50 m NGF).

Enfin, l'US 101 est un litage de remblais qui correspond à plusieurs rehaussement du terrain au cours du XIX^e et du XX^e siècle atteignant près de 1,70 m (alti. sup. : 168,20 m NGF).

3.4. Le sondage n° 3 : résultats archéologiques (SC)

Sondage 3 (Pl. 45-51)

<i>Localisation :</i> Extrémité est de l'emprise, côté rue Saint-Pierre de Vaise	
<i>Dimensions :</i> 9 m x 8 m	
<i>Surface à l'ouverture :</i> 72 m ²	<i>Surface en fond de sondage :</i> 4 m ²
<i>Surface ouverte sur les niveaux anthropisés :</i> 13,5 m ²	
<i>Altimétrie NGF à l'ouverture :</i> 168,12 m NGF	<i>Altimétrie NGF en fond de sondage :</i> 164,13 m
<i>Profondeur du sondage :</i> 3,99 m	
<i>Présence de structures archéologiques :</i> positive	<i>Épaisseur stratigraphique des vestiges :</i> 0,50 m
<i>Type(s) de vestige(s) :</i> Fosse ; trou de poteau ; fossé	



Description

En fond de sondage 3, l'US 217 est une couche argileuse homogène, de couleur blanchâtre, très carbonatée, correspondant au terrain naturel (cf. résultats géomorphologiques partie 3.1. ; alti. sup. : 164,23 m NGF ; Pl. 47-48). Une équivalence, voir une égalité, avec l'US 39 du sondage 1 est envisagée. Sur l'US 217, l'US 216 est un niveau argileux blanchâtre à orangé contenant de nombreuses poupées carbonatées (alti. sup. : 164,37 m NGF). Cette couche appartient là encore au terrain naturel et peut correspondre à une altération de l'US 217. Sur l'US 216, l'US 213 est une couche argileuse compacte, homogène, de couleur gris/bleu qui correspond sans doute à des alluvions déposés par une (des) crue(s) (alti. sup. : 164,94 m NGF). La couche US 205, sur 213, correspond elle aussi à des alluvions limono-argileuses de couleur brun/jaune (alti. sup. : 165,11 m NGF). L'US 205 semble être l'équivalence de l'US 114 du sondage 2.

L'US 204 correspond vraisemblablement à l'anthropisation du sommet de l'US 205, au moins à la période antique (équivalence de l'US 106 sondage 2). Il s'agit d'un niveau argilo-limoneux, gris/brun, contenant du mobilier antique à partir duquel s'ouvrent les rares structures du sondage 3 (US 204, alti. sup. : 165,37 à 165,27 m NGF). Une fosse pseudo-circulaire, Fs 106, apparaît dans l'US 204, mais n'est clairement lisible qu'une fois le niveau décapé (alti. sup. : 165,10 m NGF après décapage ; Pl. 45-46). Cette fosse de fonction indéterminée, d'environ 1,1 m par 0,90 m, présente un profil en cuvette peu profonde. Son comblement limono-argileux gris (US 207) contient quelques TCA et blocs de gneiss. Un as de Nîmes a été mis au jour au sommet du comblement (cf. inventaire numismatique). Un trou de poteau d'une trentaine de centimètres de diamètre (TP210) s'ouvre également dans l'US 204, à moins de 0,60 m à l'ouest de la fosse Fs 206. L'US 204 et la fosse Fs 206 semble pouvoir être rattachées à la phase II.1 de l'occupation antique du site vers 10 av. - 20 apr. J.-C.

L'US 203 est une épaisse couche limono-argileuse grise, homogène et compacte, contenant des blocs de gneiss, des TCA et du mobilier antique qui recouvre les deux structures en creux identifiées dans le sondage 3 (alti. sup. : 165,59 m NGF). Cette couche semble se mettre en place tout au long de l'occupation antique de la parcelle entre le I^{er} siècle et le III^e siècle apr. J.-C. Une monnaie de la fin du III^e siècle, présente sur le sommet de la couche, semble marquer l'abandon de ce niveau (*antoninien* de Claude II le Gothique vers 270 apr. J.-C., cf. inventaire numismatique). Elle est l'équivalence stratigraphique des US 105 (sondage 2) et 06 (sondage 1), mais revête une nature différente : US 06 démolition/remblai ; US 105 recharge/remblai ; US 203 terre agricole/de jardin ?

L'US 202, qui recouvre l'US 203, est une épaisse couche limono-argileuse beige/jaune, homogène, contenant de très rares éléments grossiers (alti. sup. : 165,87 m NGF). Elle semble correspondre à des alluvions déposées par une ou des crues. Cette couche constitue avec les US 05 (sondage 1) et US 104 (sondage 2) le même niveau d'inondation (de crue) déposé après le milieu du IV^e siècle.

Dans l'angle sud-est du sondage, un creusement visible dans les coupes sud et est pourrait correspondre à un fossé axé nord-est/sud-ouest (FO 208) coupant l'US 202 (Pl. 49). Les dimensions exactes de cette structure linéaire demeurent indéterminées. Seul le bord septentrional permet de restituer un profil en V à fond incurvé, d'une profondeur d'environ 0,52 m (alti. sup. : 165,87 m NGF ; alti. inf. : 165,35 m NGF). Deux comblements distincts, US 214 et 215, correspondent l'un à une US liée au fonctionnement du fossé et l'autre à une couche liée à son colmatage final sans doute lors de la mise en place de l'US 212 (terre agricole ou de jardin).

Ce fossé se rattache stratigraphiquement à la phase III, assez large, de l'occupation de la parcelle, postérieure au IV^e siècle et antérieure au tout début du XIX^e siècle. Il présente les mêmes caractéristiques (profil, double comblement, niveau d'apparition) que le fossé FO 112 (sondage 2) dont il est sans doute contemporain. La structure FO 208, comme son homologue FO 112, peut correspondre à un fossé parcellaire et/ou drainant lié à une mise en valeur agricole de la parcelle. L'US 212, qui scelle le fossé FO 208, est une couche limono-argileuse homogène, de couleur gris/brun, contenant du mobilier



résiduel antique, quelques blocs de gneiss et des TCA roulées (alti. sup. : 166,13 m NGF ; équivalence US 103 sondage 2 et US 04 sondage1). De même sur le niveau US 212, l'US 201 est couche limono-argileuse de 20 à 30 cm d'épaisseur, homogène et brun foncé, présentant des bioturbations (alti. sup. : 166,37 m NGF). Ce niveau peut apparaître comme la partie pédogénisée de l'US 212. Les US 212 et 201 peuvent correspondre à des terres agricoles ou de jardins antérieurs à l'urbanisation du XIX^e siècle, dont témoigne le plan Maupin de 1659-1695 ou le plan de Vaise de G. Roche de 1789 (cf. Pl. 7 à 9).

Enfin, une succession de remblais hétérogènes (US 200) rehausse la parcelle de près d'1,80 m, au cours des XIX^e et XX^e siècles.

4. ÉTUDES SPÉCIALISÉES

4.1. Le mobilier céramique (EB, JR)

4.1.1. Dénombrement général et phasage

Les trois sondages du diagnostic de la place Dumas de Loire ont globalement livré 1 116 restes pour un nombre minimal d'individus de 45 vases (fig. 1). La répartition par sondage est déséquilibrée avec un nombre de faits enregistrés plus important dans le sondage 1 (75 % du mobilier). La céramique du sondage 1 est répartie dans une quinzaine d'unités stratigraphiques, mais ce sont les niveaux d'occupation US 7 et 8 qui réunissent près de 60 % des artefacts. Les ensembles clos sont peu nombreux (complements, foyers) et faiblement documentés ; les 215 restes rattachés au foyer US 18 appartiennent essentiellement à une cruche fragmentée en place.

Sondage	US	TYPE	NR	NMI
Sondage 1	3	Remblais	5	1
	4		1	0
	5		15	0
	6		39	0
	7	Occupations	373	15
	8		105	4
	9	Comblement	33	2
	14	Foyer	1	0
	17	Comblement	10	2
	18	Foyer	215	0
	19	Remblais	10	2
	21		1	0
	26	Foyer	21	2
	33	Complements	3	0
	35		2	0
	Total		834	28
Sondage 2	105	Remblai	68	2
	106	Occupations	50	1
	110		106	9
	118	Complements	9	1
	126		18	0
	Total		251	12
Sondage 3	203	Occupation	31	5
	Total		31	5
Total			1116	46

Figure n° 1 – Répartition par sondage du mobilier céramique (nombre de restes et d'individus)



Les ensembles, plus modestes, du sondage 2 proviennent de cinq unités stratigraphiques, avec là encore, une plus forte densité de mobilier dans les horizons d'occupation (US 106 et 110). Dans le sondage 3, un seul ensemble (30 restes) illustre un niveau d'occupation antique.

En dépit de leurs volumes, les niveaux contemporains sont constitués d'épais remblais, souvent pollués. Leur décapage n'a pas fait apparaître de structures modernes, cette phase n'est illustrée que par un remblai contemporain (US 3, XIX^e siècle) lié au secteur de la voirie en têtes de chat (US 12), ancienne rue de la Croix. Aucun niveau moderne ou médiéval n'était en place.

Les ensembles les plus riches réunissant du mobilier antique et protohistorique proviennent d'épandages se succédant dans un contexte de faible sédimentation, cette amplitude altimétrique réduite a favorisé des phénomènes d'intrusions.

4.1.2. Le sondage 1

Par la densité de ses structures et l'abondance de mobilier associé, la stratigraphie du sondage 1 assure la phasage complet du site. En fond de fouille, le comblement US 9 du fossé US 46 illustre un faciès relatif à la protohistoire ancienne. Les 33 restes recueillis documentent *a minima* (une jatte (Pl. 54, n° 4), un pot (Pl. 54, n° 5) et des panses de cruches n'ayant pas conservé de traces de peinture) un horizon pouvant être rattaché, très largement, au premier âge du Fer. Au sein de cette US la céramique commune présente une facture plus grossière et des cuissons hétérogènes, en comparaison avec le reste du mobilier découvert en diagnostic, ce qui semble confirmer l'antériorité de cet ensemble.

Les trous de poteaux qui perforent le fossé US 46 ont livré seulement cinq restes (US 33 et 35) dont l'examen n'est pas pertinent. Ces structures sont scellées par un niveau d'occupation beaucoup plus riche (US 7, 373 restes) dont il faut retirer ce qui semble être des intrusions manifestes relatives aux occupations postérieures dans un contexte de structures peu lisibles (sigillée italique, sigillée gauloise, amphore gauloise). Le répertoire des céramiques fines est très limité, deux panses de céramiques campanienne A ne permettent pas d'identification typologique. Ce répertoire hellénistique est complété par une imitation, avec une pâte semi-grossière et sans revêtement, d'une assiette Lamb. 6 (Pl. 53, n° 5). Dans un ensemble de huit restes, deux tessons de céramique à pâte claire siliceuse conservent des traces de peinture. Un bord très fragmentaire est encore rattaché à cette catégorie (Pl. 53, n° 1).

Le mobilier amphorique est largement dominé par le type italique Dressel 1 (115 restes) dont les pâtes évoquent des provenances campanienne et étrusque. Quelques éléments typologiques sont présents : quatre lèvres (Pl. 53, n°s 12, 13 et 14), deux pilons, deux anses (Pl. 53, n°s 15 et 16) et deux carènes anguleuses. Deux profils de lèvres sont suffisamment complets pour en mesurer la hauteur à 44 et 50 mm (Pl. 53, n°s 12 et 13), ces dimensions (inférieures à 5,5 cm, Tchernia 1986, p. 313) placent les exemplaires de la place Dumas de Loire dans la catégorie des amphores Dressel 1A. Cet échantillon reste évidemment très faible pour des comparaisons métrologiques solides, mais ces valeurs se rapprochent des ensembles vaissois les plus anciens de la deuxième moitié du II^e siècle av. J.-C. : fossés de la rue du Souvenir et de la rue Marietton, site de Charavay (Maza 1998, 2001). Les deux anses ont une pâte similaire (étrusque), mais elles appartiennent sans doute à deux périodes de productions différentes, la plus fine évoquant plutôt une typologie gréco-italique.

Par sa pâte spécifique, l'attache inférieure d'une anse sur une cruche de gros module (Pl. 53, n° 9) présente les caractéristiques des productions campaniennes (forte densité du dégraissant volcanique).

Parmi les céramiques communes sombres, une panse de bol caréné à pâte fine non-tournée et enfumée



porte un décor réalisé à la molette (Pl. 53, n° 10). Ce type d'ornementation couvrant est déjà attesté à Lyon sur la colline de Fourvière où quatre tessons identiques ont été recensés dans le comblement d'un fossé (Dessaint *et al.*, 2017, p. 53, Pl. 52, n° 5 à 8). Des occurrences sont connues notamment à Roanne (Lavendhomme, Guichard, 1997, p. 96-112) ou à Chessy-les-Mines (Guichon *et al.*, 2015, p. 234-241) dans des contextes de la première moitié du I^{er} siècle av. J.-C. On note aussi la présence d'un bord de pot en céramique commune sombre orné d'une simple ligne digitée (Pl. 53, n° 6). Un second décor linéaire est observé sur un produit similaire, il s'agit cette fois d'un alignement de hachures obliques réalisées à l'aide d'un poinçon (créant une animation similaire à celle du décor précédent, Pl. 53, n° 7). Deux autres bords de pot (Pl. XX, n° 16 et 17) et un bord de jatte peuvent aussi être rattachés à la céramique commune sombre. Un bord d'un vase orné d'un cordon ondulé disposé en position préorale (Pl. 53, n° 11) et une attache d'anse constituent les seuls éléments de forme pouvant être rattachés à la céramique commune claire protohistorique. Le premier cité permet un parallèle avec un décor proche, découvert rue du Marietton, et daté de la seconde moitié du II^e siècle av. J.-C. (Maza 2001).

Le mobilier de l'US 7 illustre finalement une période d'occupation très large du second âge du Fer entre le milieu du II^e siècle et le premier tiers du I^{er} siècle av. J.-C. (phase I.3, La Tène D1-D2a).

Cet horizon antérieur à l'époque coloniale est scellé par une série de foyers et de trous de poteaux (US 14, 18, 26) ayant livré restes. La charge résiduelle dans ces structures est faible et le mobilier identifiable évoque clairement la romanisation du site. Les éléments typologiques identifiables se rapportent au I^{er} siècle apr. J.-C. (sigillée de la Gaule du sud), mais le risque d'intrusion ne doit pas être négligé au regard du monnayage qui distingue plutôt une fréquentation augustéenne (phase II.1). On relèvera aussi la présence au sein de l'US 26, parmi les éléments attribuables à la céramique commune réfractaire sombre (6 restes), d'un bord de pot et d'un plat à bord incurvé à lèvre rainurée à pâte kaolinique (Pl. 54, n° 6 et 7).

Le niveau d'occupation S8 livre un ensemble de céramiques hétérogènes. Le *terminus post quem* s'appuie sur la présence de céramique à paroi fine (Bertrand 4 et 16, Brulet *et al.*, 2010, p. 317-321) fréquente à l'époque claudienne. Le mobilier résiduel est marqué par le remplacement de la Campanienne A par la Campanienne B avec une base érodée de *pyxis* LamB.3 (Pl. 54, n° 2), une lèvre d'olpé (Pl. 54, n° 1) et une possible réduction des importations de Dressel 1 de Campanie au profit des ateliers étrusques. Les céramiques communes sombres (14 restes) sont aussi bien représentées avec notamment la présence d'un fond et d'un bord de pot non tourné (Pl. 54, n° 3).

Le mobilier attribuable à la phase d'occupation II.2b (US 6, 19, 21) ne se distingue de l'US 8 que par la disparition de la charge résiduelle protohistorique. L'unique élément typologique identifiable, est une assiette Drag. 15/17 en sigillée de la Gaule du Sud, largement diffusée dans le second tiers du I^{er} siècle apr. J.-C. Le rattachement de cet horizon à l'époque flavienne n'est pas conforté par le mobilier céramique.

L'occupation de l'Antiquité tardive (phase II.3), bien attestée par le monnayage issu du sondage 2, n'est pas caractérisé par les quelques restes provenant de l'US 5.

4.1.3. Le sondage 2

En dépit d'une charge résiduelle assez forte (céramique commune, amphore de Marseille ou italiques Dressel 1), le mobilier conservé le plus ancien (US 106) illustre un faciès augustéen (phase II.1) malheureusement dépourvu d'éléments typologiques. La présence de tessons d'amphores hispaniques (Halt. 70), de Marseille antique (Gauloise 2 ?) est à mettre en relation avec la première fréquentation romaine. Un bord de pot (Pl. 54, n° 11) et une anse sont les seuls éléments de forme attribuables à la céramique commune sombre (26 restes), non tournée. Le comblement du trou de poteau US 118 est stratigraphiquement positionné dans la phase suivante (II.2a). Un pied annulaire ainsi qu'un bord droit (Pl. 55, n° 3) en céramique commune réfractaire sombre constituent les seuls éléments de forme



recensés au sein de cette US.

Le contexte le mieux documenté est un niveau d'occupation (US 110) scellant une série de trous de poteaux de la phase II.2a. Parmi les 55 restes présents dans cet horizon, seule une panse de bol Haltern 8 en sigillée italique est résiduelle. La sigillée de la Gaule du Sud est bien représentée avec une assiette Haltern 2 (pl. 54, n° 13), une assiette Drag. 15/17, une assiette Drag. 17 (Pl. 54, n° 12) et un bord de coupe Drag. 29b (Pl. 54, n° 14). La céramique à paroi fine engobée locale est illustrée par le fond d'un pot Bertrand 16 sablé (Brulet *et al.*, 2010, p. 317-321). Ces éléments étayent le positionnement d'un *terminus post quem* dans les années 40 apr. J.-C. La céramique commune réfractaire sombre est de nouveau bien représentée (28 restes) avec la présence d'un fond, de deux bords de pots (Pl. 54, n° 16 et Pl. 55, n° 1), d'un bord de plat à bord droit (Pl. 54, n° 17), d'un couvercle et d'un bord de marmite à marli (Pl. 54, n° 15). La céramique commune claire (31 restes) est notamment représentée par un pied annulaire, une anse et une cruche à bord en corniche (Pl. 55, n° 2).

Un petit ensemble mobilier est issu du comblement du trou de poteau 126 au sein de la phase II.2b. Si les éléments mis au jour demeurent peu discriminants sur le plan chronologique (communes réfractaires, communes claires et amphores) on note toutefois la présence d'un pied annulaire de cruche en céramique commune claire (Pl. 55, n° 4).

Coiffant les foyers et trous de poteaux de la phase II.2b, le remblai US 105 a livré 48 restes dont le cortège ne se distingue pas véritablement du faciès de l'US 110. Avec une assiette Drag. 18 (pl. 54, n° 8) et une coupe Drag. 29 en sigillée de la Gaule du Sud, le répertoire flavien fait totalement défaut. Parmi les éléments attribuables à la céramique commune réfractaire sombre on note la présence d'un fond et d'un bord de pot à col côtelé (Pl. 54, n° 9). On note aussi la présence d'un pilon de Pascual 1, marqué (Pl. 54, n° 10, voir Bergé 1990). La présence de plusieurs monnaies datées entre la fin du I^{er} siècle apr. J.-C. et la fin du III^e siècle permet de replacer ce contexte dans une longue période de fréquentation antique (phase II.2b).

4.1.4. Le sondage 3

L'unité stratigraphique d'occupation 203 a livré une trentaine de restes antiques. Les tessons très fragmentaires de céramique fine permettent d'identifier un bol Drag. 27 (Pl. 55, n° 5), un mortier Ritt. 12 et une coupe Drag. 37 en sigillée de la Gaule du Sud. Un tesson érodé est rattachable à une forme fermée à décor moulé issue des ateliers de Gaule centrale (phase de production 4 ou 5). Ces éléments confirment l'étendue d'un horizon flavien sur l'ensemble des trois sondages (phase II.2b). La céramique commune est de nouveau bien représentée avec la présence de céramiques réfractaires oxydées (3 restes dont un bord éversé de petit pot (Pl. 55, n° 6) et un petit marli rainuré (Pl. 55, n° 7)), de céramiques réfractaires sombres (8 restes dont un bord de pot à col côtelé (Pl. 55, n° 8) et un bord de pot à épaule carénée (Pl. 55, n° 9) et d'un pied annulaire et de 5 restes de panse en céramique commune claire.



4.2. Étude des assemblages osseux fauniques (AC)

4.2.1. Présentation générale des assemblages osseux fauniques

Les assemblages osseux fauniques du diagnostic de la place Dumas de Loire contiennent 574 fragments, dont 295 ont été déterminés jusqu'au niveau de l'espèce soit un peu plus de 50 % de l'ensemble. Trois grandes périodes ont livré du matériel : les niveaux du fossé F46, ceux du second âge du Fer (La Tène D1-2, qui constituent le lot le plus important avec 370 fragments) et ceux de l'Antiquité avec 178 restes. Le spectre faunique mis en évidence par l'analyse ostéologique fait apparaître une liste assez réduite d'espèces, exclusivement domestiques si l'on exclut le bois de cerf utilisé en artisanat comme manche. La triade domestique : porc (*Sus domesticus*), bœuf (*Bos taurus*) caprinés (*Ovis aries*/*Capra hircus*) représente plus de 96 % des restes et est largement majoritaire sur l'ensemble des périodes représentées. Les autres espèces présentes sont le chien (*Canis familiaris*), les équidés (*Equus sp.*), la poule (*Gallus gallus*) et le cerf élaphe (*Cervus elaphus*) à travers un fragment de bois travaillé (fig. 2).

		Hallstatt Fossé F46		La Tène D1-2a		Antiquité		Total	
		NR	% NRd	NR	% NRd	NR	% NRd	NR	% NRd
Porc	<i>Sus domesticus</i>	9	52,9	84	44,0	33	37,9	126	42,7
Bœuf	<i>Bos taurus</i>	2	11,8	24	12,6	35	40,2	61	20,7
Caprinés	<i>Capra hircus</i> + <i>Ovis aries</i>	6	35,3	79	41,4	14	16,1	99	33,6
Chien	<i>Canis familiaris</i>			3	1,6			3	1,0
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>					1	1,1	1	0,3
Équidés	<i>Equus sp.</i>					4	4,6	4	1,4
Poule	<i>Gallus gallus</i>			1	0,5			1	0,3
TOTAL NR déterminés		17	100	191	100	87	100	295	100
Mammifères de petite taille		9		154		81		244	
Mammifère de grande taille				25		10		35	
Oiseau indéterminé				1				1	
TOTAL NR indéterminés		9		179		91		279	
NR TOTAL		26		370		178		574	

Figure n° 2 - Nombre de restes (NR) et pourcentage du nombre de restes déterminés (% NRd) pour les principales phases d'occupation

4.2.2. Taphonomie

De nombreux ossements présentent une coloration brune sur leurs surfaces osseuses, et ce pour tous les types de contextes et quelle que soit la période. Cette particularité est la conséquence de la conservation des restes dans des niveaux à fort taux d'humidité. De plus, des desquamations naturelles ainsi que des altérations générales des surfaces osseuses ont été repérées et sont dues à des conditions de conservation pré- et post-enfouissement peu favorables, notamment un fort taux d'humidité, une acidité du sédiment et une éventuelle exposition prolongée à l'air. Malgré la perturbation par ces altérations de la lecture des traces anthropiques sur les surfaces osseuses, 18 ossements portant des traces d'une exploitation des carcasses ont été dénombrés, soit environ 6 % du NRd. Elles apparaissent sur les ossements de la triade domestique et confirment leur exploitation à des fins alimentaires pour toutes les périodes.



4.2.3. Phase I, état 2 : Fossé Hallstatt F46

Le comblement du fossé F46 (US 09) a livré un petit assemblage de 26 fragments, prélevés dans la partie fouillée, c'est-à-dire en partie haute du comblement. La composition fait apparaître une présence exclusive de la triade domestique avec 9 fragments de porc appartenant aux membres antérieurs et postérieurs ainsi qu'au crâne et aux premières cervicales. Les caprinés ont livré six ossements dont cinq ont pu être attribués au mouton : deux tibias, un radius et deux mandibules sub-complètes appartenant à deux individus matures, l'un abattu entre 2 et 3 ans, le second entre 3 et 4 ans. Aucun reste de chèvre n'a pas été repéré. Pour le bœuf enfin, 2 fragments : une diaphyse d'humérus et une phalange intermédiaire d'individu mature ont été déterminés. Les ossements indéterminés proviennent de mammifères de petite taille et appartiennent ou bien aux caprinés, ou bien au porc. La composition du spectre faunique ainsi que les âges à la mort indiquent qu'il s'agit de déchets issus d'un circuit de consommation. Il est en revanche compliqué à ce stade de déterminer s'il s'agit de restes de préparation primaire des carcasses, ou bien de rejets post-consommation. Le reste du comblement, notamment dans les niveaux en partie basse, devrait fournir davantage de données au cours de la fouille et permettra de pousser plus loin l'interprétation de ces déchets.

4.2.4. Phase I, état 3 : La Tène D1-D2a

Les niveaux du second âge du Fer ont livré 371 fragments osseux et proviennent de trois contextes : un niveau d'occupation (US 07, NR=366) et quelques restes dans deux comblements de trous de poteaux (US 33 et US 35). Il s'agit du plus gros assemblage du site.

L'espèce qui a livré le plus de restes est le porc avec 84 ossements. Le NMI s'élève à 4, trois individus matures auxquels s'ajoute un quatrième qui n'a pas totalement terminé sa croissance. L'image générale des distributions anatomiques est celle d'une représentation de toutes les parties du squelette avec une présence marquée des os crâniens, notamment dentaires, ainsi que des ceintures scapulaires et coxales. À noter que le membre antérieur est mieux représenté que le membre postérieur (fig. 3). Les traces de découpe apparaissent principalement sur les articulations des os du membre antérieur avec de nombreuses stries de mise en pièces ou de récupération de chair. Viennent ensuite les caprinés avec 79 restes, soit environ 41 % du NRd. Associés au porc, ils constituent 85 % des assemblages. Le mouton est largement majoritaire par rapport à la chèvre. Le NMI s'élève à 6 dont 2 individus immatures et un jeune-adulte. Les sélections des viandes sont donc mixtes, entre qualité et quantité. Les ossements déterminés sont à plus de 50 % des fragments crâniens et notamment des restes dentaires. À noter également que le membre postérieur est assez bien représenté. Les trois traces de découpe illustrent davantage les premières étapes de la préparation des carcasses que la consommation elle-même, tandis que l'exploitation de lait ou de laine ne peut être déduite d'un assemblage aussi petit. Les 24 restes de bœuf montrent une sélection des individus à l'âge adulte et donc une volonté d'optimiser les quantités de viande ainsi qu'une représentation majoritaire des os du membre postérieur pour une consommation privilégiée des portions de viandes correspondantes.




Figure 3 - Distributions anatomiques des restes de porc, phase I.3, NRd=84

Outre la triade domestique, trois restes de **chien** ont été déterminés : une articulation de scapula, un tibia ainsi qu'un fragment d'os crânien, et ce pour un individu au minimum. Le format semble être celui d'un chien de taille moyenne, relativement gracile et mature. Aucune trace n'a été observée sur ces ossements et il est impossible de préciser les raisons de leur présence dans ce contexte : consommation ? Sépulture remaniée ? Évacuation sanitaire ? À noter que la présence du chien est également indirectement documentée par l'observation d'une trace de rognage sur un tibia de porc. Enfin, la **poule** a livré un tarso-métatarse appartenant à un individu n'ayant pas totalement terminé sa croissance. Comme pour la triade, sa présence est probablement le résultat d'une consommation.

L'image offerte par l'analyse des restes de la Tène D1-D2 est donc celle de rejets d'un circuit d'alimentation, mêlant restes de débitage et rejets de consommation. L'épandage de ces déchets de l'US 07 montre donc que ce niveau a été utilisé comme zone de rejet de déchets alimentaires. Le petit



bétail - porc et caprinés - est très largement majoritaire et dans des proportions équivalentes. Ils représentent l'essentiel de la consommation carnée. La faible proportion des bovins dans la plaine de Vaise est un événement qui a déjà été documenté de par le passé (Argant 2001, p. 415), tandis que les proportions prises par les caprinés sont intéressantes à signaler.

4.2.4. Phase II : Antiquité

Les données des niveaux antiques ont été regroupées afin d'obtenir des assemblages suffisamment importants afin de réaliser une analyse succincte. Au total ce sont 178 fragments dont 87 ont fait l'objet d'une diagnose. Les contextes qui ont livré le plus de restes sont le niveau d'occupation et de circulation US 08 associé à l'état II.1, les niveaux de circulation US 105 et US 110 de l'état II.2 ainsi que l'US 05, niveau du IV^e siècle.

Le porc a livré 33 restes pour un NMI de 4, un jeune adulte et trois matures. Ce sont de nouveau les ossements des membres qui sont les mieux représentés. En ce qui concerne le bœuf, les 35 restes ont permis une estimation du NMI à 2, un jeune adulte et un individu mature. Contrairement au petit bétail, ce sont les os du squelette axial qui sont les plus présents et mettent en évidence une consommation davantage centrée sur les filets et les côtes. Les 14 fragments de caprinés sont principalement des os des membres et dont deux ont été attribués au mouton. Les âges d'abattage mettent en évidence une sélection principalement centrée sur les individus matures ou ayant presque atteint leur maturité pondérale. Les ossements représentés sont les os des membres et notamment le tibia, correspondant au gigot.

Quatre fragments d'équidés ont été déterminés. Parmi ces restes, un a été attribué au cheval (*Equus caballus*) grâce à l'observation d'un pli caballin sur une dent isolée. Les trois autres fragments sont une articulation d'ulna, une patella ainsi qu'une phalange distale dont l'espèce n'a pu être précisée. Aucune trace de découpe n'a été repérée et il est impossible de dire si ces ossements proviennent d'animaux consommés ou simplement utilisés pour leur force motrice ou pour la monte. Il est en revanche intéressant de noter que les équidés apparaissent dans les trois états de l'occupation antique : celui des foyers, celui de la construction en dur et dans le niveau du IV^e siècle qui scelle ces occupations. Enfin, il faut signaler la récupération d'un bois de cerf qui a permis la fabrication d'un manche cylindrique de couteau ou d'épée (cf. inventaire de l'*instrumentum*). Aucun ossement du reste du squelette n'a été repéré pour cette espèce.



5. INTERPRÉTATION (SC)

Les trois sondages réalisés lors de l'opération de diagnostic du 3 place Dumas de Loire se sont tous avérés positifs. Ils présentent cependant des densités hétérogènes de vestiges, tant d'un point de vue chronologique que quantitatif. Ainsi, la partie ouest du terrain diagnostiqué paraît abriter une occupation plus dense, structurée et diachronique ; l'extrémité orientale évoque quant à elle une zone peu fréquentée.

Ils ont permis, en premier lieu, d'atteindre le terrain naturel constitué par des alluvions tardiglaciaires fortement carbonatées qui permettent de restituer un pendage naturel ouest/est cohérent avec la situation géographique de l'emprise du diagnostic, située entre les pieds de pentes du plateau de Loyasse et la Saône.

Le sondage 2 a révélé ce qui semble être l'aménagement le plus ancien de la parcelle (phase chronologique I.1 du site). Il s'agit d'une couche de gneiss (F130), dont la surface dégagée est trop limitée pour trancher entre un simple remblaiement ou un renfort de berge (?). Aucun artefact ne permet de proposer une datation, seuls quelques charbons de bois, présents à la surface des gneiss, sont en cours de datation C14. La stratigraphie et les mobiliers présents dans les couches supérieures semblent plaider pour une datation antérieure au V^e siècle av. J.-C. (Hallstatt D3).

L'occupation du 1^{er} âge du Fer (Phase I.2 du site) est marquée par un fossé (FO 46) de plus de 2,60 m de large, axé nord/sud, identifié dans le sondage 1 à l'extrémité ouest des parcelles. Les quelques tessons de céramique indigène livrés par son comblement permettent seulement de préciser une datation assez large dans le 1^{er} âge du Fer. De même, quelques tessons de céramique indigène associés à un fragment de panse d'amphore Massaliète à pâte micacée attestent une fréquentation de l'US 106 (sondage 2) au V^e siècle av. J.-C.

Dans le sondage 1, une série de trous de poteaux (TP 33, 35, 37 et 40, TP 42, TP44) associés à une couche d'occupation/abandon, riche en mobilier, attestent la présence d'un gros bâtiment datable de La Tène D1/D2a ou de l'angle d'un enclos abritant au moins un bâtiment léger sur poteaux porteurs (phase I.3 du site). Les traces d'une fréquentation pour cette période sont également perceptibles plus à l'est, dans l'us 106 du sondage 2, notamment avec la présence de monnayage gaulois et massaliète associés à du mobilier céramique (Dressel 1).

Trois états se rattachent à l'occupation antique de la parcelle (phase II). L'occupation à la période augusto-tibérienne (vers 10 av. J.-C. – 20 apr. J.-C., phase II.1) se manifeste en sondage 1 par la présence de plusieurs foyers rudimentaires, et sans doute éphémères pour la plupart, (FY14, FY16, FY25, FY32) pour lesquels on peut suspecter une vocation domestique. La fonction d'une structure foyère plus complexe, formée par une sole en pierre (FY27) et un double foyer en cuvette (FY 30/31), demeure indéterminée (structure artisanale ou domestique ?). Quelques calages de poteau (TP28, TP29 et F47) attestent d'un bâti léger sur poteaux porteurs, que l'on pourrait associer à la structure foyère FY27. Enfin, une couche de plaquettes de gneiss semble correspondre à un sol ou un niveau de circulation (US 08). Le sondage 2 n'a révélé aucun vestige, seule la présence de mobilier augustéen (céramiques, monnaie) dans l'US 106 peut illustrer une fréquentation de la partie est de la parcelle qu'une fosse indéterminée en sondage 3 semble confirmer (FO 206).

À la phase d'occupation suivante, II.2a (vers 40-70 apr. J.-C.), un bâtiment maçonné orienté nord/sud, d'au moins 3,50 m par 2,50 m, est implanté dans la partie ouest de la parcelle (sondage 1). Ses murs en blocs de gneiss liés au mortier sont préservés sur 3 à 4 assises (MR10 et MR11) et les couches liées à sa démolition, dont l'effondrement de sa toiture (us 6b et us 21), laissent présumer d'un bon



état de conservation des vestiges. La fonction de cet édifice, non testé afin de conserver l'intégralité des couches dans le cadre d'une fouille, demeure indéterminée. Plus à l'est (sondage 2), un niveau de plaquettes de gneiss (us 110), associé à trois foyers sommaires (FY 107,108 et 109) et sept trous de poteaux, pourrait marquer l'emplacement d'un bâti léger sur poteaux porteurs. Cependant, une zone plus dense en plaquettes de gneiss dans l'US 110 et l'US 105 qui pourrait correspondre à des recharges, suggèrent l'identification d'un axe de circulation de 3,50 m de large, orienté plus ou moins ouest/est. Les spécificités de l'abondant mobilier numismatique mis au jour sur et dans les US 110 et 105 pourraient confirmer cette hypothèse. En effet, L'état de conservation général du lot monétaire (monnaies peu usées) et le long intervalle chronologique entre les différentes frappes évoquent des pièces perdues au fil du temps, assez rapidement après leur émission. Ce type de profil pourrait parfaitement s'accorder avec un espace ou un axe de circulation, cours ou voie.

Le tracé hypothétique de cette voie secondaire permet d'envisager son passage juste au nord du bâtiment repéré dans le sondage 1, à l'ouest (Pl. 17). De même, sa projection à l'est permettrait de rejoindre l'opération réalisée au 4 rue Saint-Didier où la double orientation des vestiges pourrait être due à la présence de deux voies d'orientations distinctes (Pl. 52 ; Silvino 2012).

Cet axe de circulation implanté vers 40-70 apr. J.-C. (phase II.2a) semble avoir fonctionné au moins jusque vers 160 apr. J.-C. (phase II.2b, vers 70-160 apr. J.-C.).

Une couche d'alluvions identifiée au sein des trois sondages du diagnostic montre que l'ensemble de la parcelle a été concerné par une/des crue(s), postérieurement au milieu du IV^e siècle (US 05, 104 et 202 ; phase II.3). Cet épisode de crue(s) marque une transformation de l'occupation de la parcelle à la phase suivante (phase III). Les rares vestiges (fossés drainants et/ou parcellaires, drain et fosse de plantation ou drainante) attestent alors du caractère agricole du secteur entre la fin de l'Antiquité et le début du XIX^e siècle, et dont témoignent certains plans anciens (Pl. 7-10).

La phase IV du site voit l'urbanisation du centre bourg gagner sur les parcelles concernées par le diagnostic, entre 1828 et 1847, avec la création de plusieurs rues (dont la « rue de la Croix » identifiée dans le sondage 1) et l'édification de plusieurs bâtiments.



6. BIBLIOGRAPHIE

Abréviations

Bull. : Bulletin.

BSPF : Bulletin de la Société préhistorique française

DAF : Documents d'archéologie française

DAH : Direction des Antiquités Historiques

DAM : Documents d'archéologie méridionale

DARA : Documents d'archéologie en Rhône-Alpes

DFS : Document final de synthèse

RAE : Revue archéologique de l'Est

RAECE : Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est

RAN : Revue archéologique de Narbonnaise

RAC : Revue archéologique du Centre

RAO : Revue archéologique de l'Ouest

SRA : Service régional de l'archéologie

Ayala et Monin 1996 : AYALA (G.), MONIN (M.) — « Un nouveau site d'occupation de la transition du 1^{er} au 2^e âge du Fer en plaine alluviale de Vaise (Lyon 9^e) », *RAE*, 47, 1996, p. 47-66.

Barral et al. 1998 : BARRAL (H.), OLMER (F.), LUGINBÜHL (T.), SCHERTLEIN (O.), GRUEL (K.), « Les faciès de circulation du mobilier », *Gallia*, 55, 1988, pp. 88-130.

Bellon, 1991 : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand, Lots 1 et 2 (Horand I), rapport de sondages, Lyon 69009, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991.

Bellon, 1992a : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand, Lots 1 et 2 (Horand I), Lyon 69009, rapport de fouille de sauvetage programmé, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991-1992.

Bellon, 1992b : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand, Lot 5 (Horand II), Lyon 69009, rapport de sondages, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991-1992.

Bellon, 1994a : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand (Horand IV), Lyon 69009, rapport de sondages, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1994.

Bellon, 1994b : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand, Lot 5 (Horand II), Lyon 69009, rapport de fouille de sauvetage programmé, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991-1992.



Bellon, 1995 : BELLON (C.) - 9 rue du Docteur-Horand, Lot 4 (Horand IV), Lyon 69009, document final de synthèse de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1995.

Bellon et al. 1996 : BELLON (C.), FRANC (O.), THÉVENIN (E.), VICARD (T.) — 9, rue du Docteur-Horand (nouvelle rue du 3 septembre 1944, Horand III-1995 lot 3, La Croix des Platanes), Lyon 69009, document final de synthèse de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1996.

Bellon et al. 1997 : BELLON (C.), KUNTZ (L.), THÉVENIN (E.), VEROT-BOURRELY (A.), ARGANT (Th.), BAILLY (M.) - 2-6 rue de la Fraternelle / 29-31 rue Gorge-de-Loup, Lyon 69009, document final de synthèse de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1997.

Bellon et al. 1999 : BELLON (C.), FRANC (O.), FALETTO (J.) - Angle nord rue Sergent-Michel-Berthet / rue Gorge-de-Loup, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1999.

Bellon, Franc 2009 : BELLON (C.), FRANC (O.), avec la participation de ARGANT (T.) – *Lyon avant Lugdunum : l'occupation du premier âge du Fer dans son environnement naturel, synthèse de 20 ans de fouille archéologique*, dans *De l'âge du Bronze à l'âge du Fer en France et en Europe occidentale (X^e-VII^e siècle av. J.-C.)*, Actes du XXX^e colloque international de l'AFEAF, Saint-Romain-en-Gal mai 2006, RAE, 2009, p. 111-132.

Bellon, Nourissat 2005 : BELLON (C.), NOURISSAT (S.) — 24-34 rues Sergent-Michel-Berthet / Saint-Pierre-de-Vaise, « Berthet II », 69009 Lyon, rapport final de fouille, SRA Rhône-Alpes Lyon, 2005.

Bellon, Perrin 1992 : BELLON (C.), PERRIN (F.) — « Nouvelles découvertes de l'âge du Fer à Lyon-Vaise (Rhône) : le site de la rue Docteur-Horand ». *RAE*, 43, 1992, p. 269-292.

Bergé 1990 : BERGÉ (A.) - « Les marques sur amphores Pascual 1 de Port-la-Nautique », *Cahiers d'Archéologie Subaquatique*, 9, 1990, pp. 131-201.

Berni/Carreras 2013 : BERNI MILLET (P.), CARRERAS MONFORT (C.) - *Corpus epigràfic de segells en àmfores, dolia, tegulae i gerres de ceràmica comuna oxidada del Baix Llobregat, Barcino II: Marques i terrisseries del Baix Llobregat*. Serie Timbres Amphoriques, 18, Barcelona, pp. 127-285.

Brulet et al. 2010 : BRULET (R.), VILVORDER (F.), DELAGE (R.) - *La céramique romaine en Gaule du nord. Dictionnaire des céramiques, la vaisselle à large diffusion*, Turnhout, 2010.

Burnouf 1985 : BURNOUF (J.) dir. — *Rapport d'activité de l'équipe de recherche chargée des travaux de fouilles archéologiques préalables à la construction de la ligne D du métro de Lyon*. DAH Rhône-Alpes, SEMALY, 1985.

Burnouf 1987 : BURNOUF (J.) dir. — *Rapport d'activité de l'équipe de recherche chargée des travaux de fouilles archéologiques préalables à la construction de la ligne D du métro de Lyon. Rapport de synthèse sur les campagnes de fouilles du site de Gorge de Loup : 1985-1987*. DAH Rhône-Alpes, SEMALY, 1987.

Burnouf et al. 1989 : BURNOUF (J.), BELLON (C.), MARTIN (J.-M.), VÉROT-BOURRELY (A.) — *Lyon avant Lugdunum, un habitat du premier âge du Fer à Vaise*. Dans GOUDINEAU (C.) dir., *Aux origines de Lyon*. Lyon, 1989, p. 11-21. (DARA, 2).

Carrara 2009 : CARRARA (S.) — *L'agglomération proto-urbaine de Lyon-Vaise aux VI^e-V^e s. av. J.-C.* In 32^e colloque de l'AFEAF à Bourges 1-4 mai 2008, thème spécialisé Les gaulois sont dans la ville, Suppl. RACF n° 35, 2009, p. 207-235.

Carrara et al. 2009 : CARRARA (S.), MONIN (M.), BERTRAND (E.), MÈGE (C.) — « Les habitats de la fin du VI^e s. et du V^e s. av. J.-C., rue du Mont d'Or à Lyon-Vaise (Rhône) », *Bulletin de l'Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer*, n° 27, 2009, p. 13-18.



Carrara et al. 2010 : CARRARA (S.), MÈGE (C.), BERTRAND (E.), BOUVARD (E.), MONIN (M.). — « Nouvelles découvertes sur l'âge du Fer à Lyon : Un tumulus du Hallstatt C et une occupation de La Tène D1 », *Bulletin de l'Association Française pour l'Etude de l'Âge du Fer*, n° 28, 2010, p. 15-21.

Carrara et al. 2016 : CARRARA (S.) *et al.* - ZAC Vaise Industrie Nord. Terrain hors voirie, Tranche 3. 21 rue Joannès Carret et 46 quai Paul Sédallian 69009 Lyon. Rapport de diagnostic d'archéologie préventive. SRA Rhône-Alpes-Auvergne. Lyon 2016.

Chastel et al. 1995 : CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), THIERIOT (F.) — *Le quartier Saint-Pierre*. Dans : DELAVAL (E.), Vaise, un quartier de Lyon Antique, (DARA, 11), Lyon, 1995, p. 73-129.

Delaval et al. 1995 : DELAVAL (E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (F.), TRANOY (L.) — *Vaise, un quartier de Lyon antique*, DARA n° 11, Lyon, 1995.

Desbat et al. 2006 : DESBAT (A.), STRIPPOLI (L.), ROTTIER (S.) — 26-28 rue Joannès-Carret, « les chais Beaucairois », Lyon 69009, rapport d'opération d'archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2006.

Desbat, Plassot 1998 (2000) : DESBAT (A.), PLASSOT (E.) — *Le site de la rue du Souvenir à Lyon*, dans Les Processus d'urbanisation à l'âge du Fer. Actes du colloque (Glux-en-Glenne, 8-10 juin 1998), Glux-en-Glenne, Centre archéologique du Mont Beuvray, 2000, p. 189-190.

Falguera 1993 : FALGUERA (J.-M.), « Les fouilles de Malard à Narbonne. Résultats préliminaires du sondage sur un lit d'amphores du I^{er} s. ap. J.-C. », *Cahiers d'Archéologie Subaquatique*, 11, 1993, p. 67-98.

Franc 2016 : FRANC (O.) - *Histoire des paysages et des sociétés en bord de Saône depuis la dernière glaciation*. Lyon - Vaise, Lyon, DARA N° 44, 224 p.

Frascone 2003 : FRASCONI (D.) - 51-53 quai Paul-Sédallian, Halle de la Navigation, Lyon 69009, document final de synthèse de fouille archéologique, SRA, Lyon, 2003.

Frascone et al. 2001 : FRASCONI (D.), CONSTANTIN (P.), FRANC (O.), GUYON (M.) - 89-91 rue Marietton, Lyon 69009, document final de synthèse d'évaluation archéologique, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2001.

Guichon et al. 2015 : GUICHON (R.), CLÉMENT (B.), COLOMBIER-GOUGOUZIAN (A.), DUBREU (N.), EVRARD (M.) - « L'établissement protohistorique et gallo-romain de Chessy-les-Mines (Rhône) », *Revue Archéologique de l'Est*, 64, 2015, pp. 223-273.

Hofmann et al. 2006 : HOFMANN (E.), CARRARA (S.), DESSAINT (P.) - 105 rue du Bourbonnais, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2006.

Hofmann 2007 : HOFMANN (E.) — 105 Rue du Bourbonnais, rapport de fouilles archéologiques, Lyon, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2007.

Horry 2015 : HORRY (A.) - *Poteries du quotidien en Rhône-Alpes XVI^e, XVII^e, XVIII^e siècles. Un panorama des techniques, des formes et des décors*. Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne, 43, Châtillon-sur-Chalaronne, 2015.

Jacquet 1995 : JACQUET (P.) — Boulevard périphérique nord de Lyon (Bassins SNCF), Lyon 69009, rapport de fouilles, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1995.

Jacquet 1998 : JACQUET (P.) — *Les habitats de l'âge du Bronze à Lyon-Vaise (Rhône)*, MSH, DAF n° 68, Paris, 1998.

Jacquet 2003 : JACQUET (P.) - Rue Sergent-Michel-Berthet, Ilot Mas, Lyon 69009, Rapport d'évaluation archéologique, SRA, Rhône-Alpes, Lyon, 2003.



Jacquet 2004a : JACQUET (P.) - *Ilot Mas, rue Sergent-Michel-Berthet, rue du Bourbonnais, rapport de fouilles archéologiques*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2004.

Jacquet 2004b : JACQUET (P.) - *61-77 rue Marietton, Ilot Cordier, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2004.

Jacquet 2005a : JACQUET (P.) - *12 rue Joannès-Carret, Lyon 69009, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2005.*

Jacquet 2005b : JACQUET (P.) - *26-28 rue Joannès-Carret, «Les chais Beaucairois», Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2005.

Jacquet 2006 : JACQUET (P.) - *61-77 rue Marietton, Ilot Cordier, Lyon 69009, rapport final de fouille*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2006

Jacquet et al. 2000 : JACQUET (P.), FALETTO (J.), FRANC (O.) - *38 rue Sergent-Michel-Berthet, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2000.

Jacquet et al. 2001 : JACQUET (P.), FRANC (O.) - *51-53 quai Paul-Sédallian, Lyon 69009, Halle de la navigation, rapport d'évaluation archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2001.

Jacquet et al. 2009 : JACQUET (P.), FRANC (O.), LALAÏ (D.), VIDEAU (G.) - *Le site de l'îlot Cordier : un exemple récent de fouille de fossé de la Tène D à Lyon-Vaise*, dans *De l'âge du Bronze à l'âge du Fer en France et en Europe occidentale (X^e-VII^e siècle av. J.-C.)*, Actes du XXX^e colloque international de l'AFEAF, Saint-Romain-en-Gal mai 2006, RAE, 2009, p. 83-95.

Lascoux 1993 : LASCoux (J.-P.) - *ZAC Charavay, Lyon 69009, rapport de fouille de sauvetage programmé*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1993.

Lascoux 1994 : LASCoux (J.-P.) - *Z.A.C. Saint-Vincent, Lyon 69001, document final de synthèse*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1994.

Lascoux et al. 1994 : LASCoux (J.-P.), ABLAMOWICZ (R.), ABLAMOWICZ (D.), GADIOLET (P.), SCYMASZIEWICZ (M.), WIDLAK (W.) - *17/21 rue Gorge de Loup, carré Saint-Pierre, Lyon 69009, document final de synthèse (de fouille préventive)*, SRA Rhône-Alpes, Lyon 1994.

Lascoux, Batigne-Vallet 2001 : LASCoux (J.-P.), BATIGNE-VALLET (C.) - *L'atelier de terre cuite du IV^e siècle ap. J.-C. de la Z.A.C. Charavay à Lyon-Vaise (Rhône)*, dans les Actes du congrès de la SFECAG (Saint-Romain-en-Gal, 29 mai-1 juin 2003), Marseille, 2003, p. 229-236.

Lavendhomme, Guichard 1997 : LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.) - *Rodumna (Roanne, Loire), le village gaulois*. Paris : MSH, 1997, 369 p. : ill. (DAF 62).

Le Mer, Chomer 2007 : LE MER (A.-C.), CHOMER (C.) - *Carte archéologique de la Gaule, Lyon 69/2*, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 2007.

Le Nézet-Célestin et al. 1993 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), MONNOYEUR-ROUSSEL (V.), PLASSOT (E.) et coll. - *Place Valmy, fouille de la future station de métro, Lyon-Vaise, document final de synthèse de fouille de sauvetage urgent*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1993.

Le Nézet-Célestin et al. 1995 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), FRANC (O.), BONNET (C.), BLAIZOT (F.), PLANTEVIN (C.) - *Place Valmy, Station de métro, Lyon 69009, les escaliers d'accès, document final de synthèse de sauvetage programmé*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1995.

Le Nézet-Célestin et Franc, 1999 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), FRANC (O.) et coll. - *41-43 rue du Bourbonnais, Villa Montel 1, Lyon 69009, document final de synthèse de fouille de sauvetage urgent*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1999.



Le Nézet-Célestin et Franc, 2000 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), FRANC (O.) et coll. — 41-43 rue du Bourbonnais : Villa Montel 2, Lyon 69009, document final de synthèse de fouille de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2000.

Maza 1998 : MAZA (G.) - Recherche méthodologique sur les amphores gréco-italiques et Dressel 1 découvertes à Lyon. II^e-I^{er} siècles avant J.-C. SFECAG, actes du Congrès d'Istres, Marseille, 1998, p. 11-29.

Maza, 2001 : MAZA (G.) - Les importations de céramiques fines méditerranéennes à Lyon (II^e-I^{er} siècles av. J.-C.), dans Actes du congrès de la SFECAG de Lille-Bavay, Marseille, 2001, p. 413-444.

Maza 2003 : MAZA (G.) - Les fossés du Verbe Incarné, dans POUX (M.), SAVAY-GUERRAZ (H.) dir., Lyon avant Lugdunum, exposition au musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon, Gollion - Suisse, 2003, p. 102-105.

Maza 2009 : MAZA (G.) - 14, rue des Tuileries, « Les Printanières », rapport d'opération d'archéologie préventive, Archeodunum, SRA Rhône-Alpes, Lyon 2009.

Maza, Clément et al. 2016 : MAZA (G.), CLÉMENT (B.), ARGANT (Th.), CARRARA (S.), GAY (J.-G.), « Les processus de romanisation à Lyon au second Age du Fer. Entre traditions indigènes et influences méditerranéennes ». Actes du 38^e colloque de l'AFEAF (Amiens, 2014), 30, 2016, p. 531-552.

Monin et al. 1995 : MONIN (M.), AYALA (G.), HORRY (A.) et coll. — 10, rue Marietton, 69009 Lyon : document final de synthèse de fouille de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1995.

Monin et al. 2007 : MONIN (M.) et al. - 30-32 rue de Bourgogne, Lyon 69009, rapport d'opération d'archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2007.

Monin et al., 2008 : MONIN (M.), BERTRAND (E.) - 4-6 rue du Mont d'Or, rapport d'opération d'archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2008.

Monin, Maza 2003 : MONIN (M.), MAZA (G.) - Les fossés de l'Hôpital Sainte-Croix. In Poux M., Savay-Guerraz H. (dir.), Lyon avant Lugdunum, Gollion, 2003, p. 106-107.

Nourissat, Franc 2009 : NOURISSAT (S.), FRANC (O.) - 25-29 rue Joannès-Carret, 69009 Lyon, rapport de diagnostic, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2009.

Nourissat et al. 2016 : NOURISSAT (S.) et al. - 25-29 rue Joannès Carret, Lyon 9^e, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes. Rapport de fouille d'archéologie préventive, SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 3 vol., Lyon, 2016.

Nourissat et Lalaï 2001 : NOURISSAT (S.), LALAÏ (D.). — 33, rue Tissot, Lyon 69009, document final de synthèse, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2001.

Plassot 1991 : PLASSOT (E.) — La gare routière de Gorge-de-Loup : document final de synthèse, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991.

Plassot 1995 : PLASSOT (E.) — Le quartier Saint-Pierre ; la maison aux Xénia, dans DELAVAL (E.) et al. : Un quartier de Lyon antique, Dara n°11, Lyon, 1995, p. 71-129.

Plassot 1999 : PLASSOT (E.) — Rue des Plâtriers, 69009 Lyon, rapport de sondages d'évaluation SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1991.

Plassot, Desbat 2003 : PLASSOT (E.), DESBAT (A.) - Le site de la rue du Souvenir, dans POUX (M.), SAVAY-GUERRAZ (H.) dir., Lyon avant Lugdunum : catalogue d'exposition, Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon, Gollion - Suisse, 2003, p. 130-133.

Plassot et Thévenin, 1992 : PLASSOT (E.), THEVENIN (E.) - 65 rue du Souvenir, Lyon 69009, rapport de sauvetage urgent, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1992.



Poux 2004 : POUX (M.) - *L'Âge du Vin. Rites de boisson, festins et libations en Gaule indépendante*, Montagnac, 2004.

Rahatsöz 1996 : RAHATSÖZ (M.) - *Rue du Bourbonnais, "Les Blanchisseries", Lyon 69009, document final de synthèse*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1996.

Ramponi 2004 : RAMPONI (C.) et coll. — *26, avenue Joannès-Masset / 79-81 rue Gorge-de-Loup, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2004.

Ramponi et Bellon 2004 : RAMPONI (C.), BELLON (C.) et coll. — *24-34 rue Sergent-Michel-Berthet / rue Cottin prolongée, Lyon 69009, document final de fouille préventive*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2004.

Remesal, Revilla 1991 : REMESAL RODRÍGUEZ (J.), REVILLA CALVO (V.) - « Weinamphoren aus Hispania Citerior und Gallia Narbonensis in Deutschland und Holland », *Fundberichte aus Baden-Württemberg*, vol. 16, 1991, pp. 389-439.

Rottier et al. 2007 : ROTTIER (S.), CARRARA (S.), DUCOURTHIAL (C.) - *16-28 rue des Tuileries, Lyon 69009, rapport final d'archéologie préventive*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2007.

Roure et al. 2017 : ROURE (R.), COMPAN (E.), SEJALON (P.) - *Les productions céramiques de Celtique méditerranéenne : entre tradition et innovations (VIe-IIe a. av. J.-C.)*. In : *Production et proto-industrialisation aux âges du Fer. Perspectives sociales et environnementales*, Actes du 39e Colloque international de l'AFEAF, Nancy, 14-17 mai 2015, Ausonius, 2017, p. 133-154.

Sergent à paraître : SERGENT (A.) - *28 quai Paul Sédallian 69009 Lyon. Rapport de fouille d'archéologie préventive*, SRA Rhône-Alpes-Auvergne, Lyon.

Tchernia 1986 : TCHERNIA A., *Le vin de l'Italie romaine. Essai d'histoire économique d'après les amphores*, Paris, 1986.

Thévenin 1999 : THÉVENIN (E.) - *Angle nord rue Sergent-Michel-Berthet, rue Gorge-de-Loup, Lyon 69009, rapport de diagnostic archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 1999.

Thévenin et al. 2000 : THÉVENIN (E.) et al. — *38 rue Sergent-Michel-Berthet / rue de la Grange, Lyon 69009, document final de synthèse d'opération de fouille de sauvetage urgent*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2000.

Thévenin 2001 : THÉVENIN (E.) et coll. — *24-36 rue Sergent-Michel-Berthet / 11, rue de la Grange, 41-43, rue Saint-Pierre-de-Vaise : anciens établissements Bailly-Comte, Lyon 69009, document final de synthèse d'opération préventive de fouille d'évaluation archéologique*, SRA Rhône-Alpes, Lyon, 2001.

Thévenin et Fellmann 1993 : THÉVENIN (E.), FELLMANN (D.). — *9, rue du Docteur-Horand : « Horand III-1993 », lot 3, Lyon 69009, rapport de sondages*, SRA Rhône-Alpes, 1993, Lyon.

Treffort 2014 : TREFFORT (J.-M.). — *Lyon 9^e, 35 rue Auguste Isaac*. In LENOBLE (M.) (dir.) *Bilan Scientifique 2013*, Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, Service régional de l'Archéologie, Lyon 2014, p. 182-184.





7. ILLUSTRATIONS

- PL. 01 - Localisation du diagnostic dans Lyon et son agglomération
- PL. 02 - Localisation du diagnostic et des sondages sur le plan cadastral
- PL. 03 - Géologie et hydrographie tardiglaciaire
- PL. 04 - Réseau hydrographique protohistorique/antique et topographie actuelle
- PL. 05 - Transect ouest-est : interstratification des niveaux alluviaux et des occupations humaines
- PL. 06 - Contexte archéologique général
- PL. 07 - Localisation de la parcelle sur le plan de S. Maupin (1659-1695)
- PL. 08 - Localisation de la parcelle sur le plan de la directe du Chapeau-Rouge (*circa* 1700)
- PL. 09 - Localisation de la parcelle sur le plan de Vaise de G. Roche (1789)
- PL. 10 - Localisation de la parcelle sur le plan cadastral napoléonien (1828)
- PL. 11 - Localisation de la parcelle sur le plan topographique de la ville de Lyon (1847)
- PL. 12 - Localisation de la parcelle sur le plan topographique de Lyon (1861-1863)
- PL. 13 - Localisation de la parcelle sur le plan général de la ville de Lyon au 1/2 000 (1920)
- PL. 14 - Diagramme stratigraphique
- PL. 15 - Plan général de l'opération archéologique
- PL. 16 - Plan général des vestiges protohistoriques
- PL. 17 - Plan général des vestiges antiques
- PL. 18 - Sondage 1 : plan général
- PL. 19 - Sondage 1 : vue générale et détail des vestiges en partie supérieure, à l'ouest
- PL. 20 - Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique, sud-nord, berme ouest (minute 2)
- PL. 21 - Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 3)
- PL. 22 - Sondage 1 : zone sud, détail des vestiges, au bas de la berme nord
- PL. 23 - Sondage 1 : détail des foyers FY14 et FY16
- PL. 24 - Sondage 1 : vues générales des zones sud et nord du sondage
- PL. 25 - Sondage 1 : vue de la berme sud et détail des vestiges TP28 et TP29
- PL. 26 - Sondage 1 : détail des foyers FY30/31
- PL. 27 - Sondage 1 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2)
- PL. 28 - Sondage 1 : vue de la coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2)
- PL. 29 - Sondage 1 : vues du fossé F046 et des trous de poteau TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44
- PL. 30 - Sondage 1 : coupe du fossé F046, berme sud (minute 2 complément))
- PL. 31 - Sondage 1 : vues du fossé en fond de sondage
- PL. 32 - Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 1)
- PL. 33 - Sondage 1 : zone nord, détails des murs MR10 et MR 11
- PL. 34 - Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 1)
- PL. 35 - Sondage 2 : plan général
- PL. 36 - Sondage 2 : vue générale
- PL. 37 - Sondage 2 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 5)
- PL. 38 - Sondage 2 : coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5)
- PL. 39 - Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5)
- PL. 40 - Sondage 2 : coupe stratigraphique sud-nord, berme est (minute 7)



- PL. 41 – Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique sud-nord, berme est (minute 7)
- PL. 42 – Sondage 2 : vue des vestiges TP111 et FY109
- PL. 43 – Sondage 2 : vue des vestiges FY107, FY108, FY109 et TP117
- PL. 44 – Sondage 2 : vue des vestiges TP126 et TP128
- PL. 45 – Sondage 3 : plan général
- PL. 46 – Sondage 3 : vue générale et détail des vestiges du sondage 3
- PL. 47 – Sondage 3 : coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 8)
- PL. 48 – Sondage 3 : vues de la coupe ouest-est, berme nord (minute 8), palier inférieur
- PL. 49 – Sondage 3 : coupes stratigraphiques nord-sud, berme ouest et est-ouest, berme sud (minute 8)
- PL. 50 – Sondage 3 : photographies des coupes stratigraphiques des bermes est et sud (minute 8)
- PL. 51 – Sondage 3 : vues en coupe du fossé F0208
- PL. 52 – Projection du niveau de circulation us 110 dans le contexte archéologique antique
- PL. 53 – Mobilier céramique du sondage 1 (us 7), échelle 1/3 (sauf n° 10, échelle 1/2)
- PL. 54 – Mobilier céramique des sondages 1 (us 8, us 9, us 26) & 2 (us 105, us 106, us 110), échelle 1/2
- PL. 55 – Mobilier céramique des sondages 2 (us 110, us 118, us 126) & 3 (us 203). Vaisselle en verre issue du sondage 1 (us 18) et patte de fauve en bronze issue du sondage 2 (us 103), échelle 1/3 (sauf n° 10 & 11, échelle 1/2)
- PL. 56 – Bracelets en verre découverts au sein du sondage 1 (us 7), échelle 1/1




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Localisation du diagnostic dans Lyon et son agglomération

Sources : données archéologiques Alyas SAVL, contributeurs OpenStreetMap (en haut), Métropole du Grand Lyon, Cadastre (en bas)
Cartographie : E. Leroy

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Localisation du diagnostic et des sondages sur le plan cadastral

Sources : données archéologiques Alyas SAVL, fond de plan Métropole du Grand Lyon, Cadastre
Cartographie : E. Leroy, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Géologie et hydrographie tardiglaciaire

Cartographie : H. Tronchère-Cottet, d'après O. Franc, 2016

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Réseau hydrographique protohistorique / antique et topographie actuelle


Cartographie : H. Tronchère-Cottet

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1

Sondage 2

Sondage 3



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Transect ouest - est : interstratification des niveaux alluviaux et des occupations humaines


H. Tronchère-Cottet



Contexte archéologique général

DAO : E.Leroy, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Localisation de la parcelle sur le plan de S. Maupin (1659-1695)

Source : *Description au naturel de la ville de Lyon et paysages alentour d'icelle*, par S. Maupin ; réédition de 1695 du plan original de 1659. Bibliothèque municipale de Lyon, F17MAU004390

Cartographie : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Localisation de la parcelle sur le plan de la directe du Chapeau Rouge (circa 1700)

Source : Ecuilly et Tassin. Plan de la directe du Chapeau Rouge, Chapitre Saint-Jean. Obéance d'Ecullly, circa 1700, Archives départementales du Rhône et de la métropole, 10 G 2338, f.1.
Cartographie : M. Foucault



Place Dumas de Loire (69 009 Lyon), notice archéogéographique, janvier 2021

Localisation de la parcelle sur le plan de Vaise de G. Roche (1789)

Source : *Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize, de Serin et de Fourvière*, par Gabriel Roche, éch. 1/2052 env., 1789, Archives municipales de Lyon, 1 S 103.

Cartographie : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Localisation de la parcelle sur le plan cadastral napoléonien (1828)

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Localisation de la parcelle sur le plan topographique de la ville de Lyon (1847)

Source : Plan topographique de la ville de Lyon et ses environs, par J.B.L. Dignoscyo et E. N. Rembielinski, éch. 1/10.000, Archives municipales de Lyon, 2 S 574.

Cartographie : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Localisation de la parcelle sur le plan topographique de la ville de Lyon (1861-1863)

Source : *Plan topographique de la Ville de Lyon et de ses environs*, dir. Mr. Bonnet, par de Dignoscyo fils, éch. 1/5000 levé en 1861, édité en 1863, Archives municipales de Lyon, 1541 WP 15, f.2.


Cartographie : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Localisation de la parcelle sur le plan général de la ville de Lyon au 2000^e (1920)

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Plan général de l'opération archéologique

Relevé de terrain : équipe de fouille SAVL

DAO : Ph. Dessaint, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Plan général des vestiges protohistoriques

Relevé de terrain : équipe de fouille SAVL

DAO : Ph. Dessaint, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Plan général des vestiges antiques

Relevé de terrain : équipe de fouille SAVL

DAO : Ph. Dessaint, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : plan général

Relevé de terrain : Ph. Dessaint

DAO : Ph. Dessaint, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
 DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (3)

a. Ouverture du sondage 1 (vue vers l'est)



Cliché n° 69389 2214068 (19)

b. Détail du sol SL 12 (ancienne rue de la Croix) et du mur MR 13 à l'ouest du sondage 1






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : vue générale et détail des vestiges en partie supérieure, à l'ouest

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (10)






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 2)

Relevé de terrain : J. Ripoché

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (72)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 3)

Relevé de terrain : J. Ripoché

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (184)

a. Angle extérieur des murs MR 10 et MR 11, foyer FY32, fragments de céramique commune claire (us 18), et TP15 (pour moitié au 1^{er} plan)



Cliché n° 69389 2214068 (188)

b. Détail du foyer FY32 et des fragments de céramique commune claire (us 18)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : zone sud, détail des vestiges au bas de la berme nord

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (76)

a. Détail du foyer FY14



Cliché n° 69389 2214068 (128)

b. Détail foyer FY16



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : détails des foyers FY14 et FY16

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (126)

a. Vue générale de la zone sud



Cliché n° 69389 2214068 (91)

b. Vue générale de la zone nord



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : vues générales des zones sud et nord du sondage

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (24)

a. Vue de la coupe est-ouest, berme sud et apparition de la sole foyère FY30 au centre



Cliché n° 69389 2214068 (125)

b. Détail des trous de poteau TP28 et TP29 en fond de sondage 1




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : vue de la berme sud et détails des vestiges TP28 et TP29

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (76)

a. Sole foyère, FY27



Cliché n° 69389 2214068 (128)

b. Détail du foyer FY30/31






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : détails du foyer FY30/31

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2)

Relevé de terrain : J.Ripoche

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (67)

a. Coupe est, partie médiane et supérieure



Cliché n° 69389 2214068 (219)

b. coupe est, partie inférieure



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : vue de la coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2)

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (173)

a. Vue en plan du fossé F046 et des trous de poteau TP33,35,37,40, 42 et 44 en fond de sondage 1



Cliché n° 69389 2214068 (175)

b. Détail des trous de poteau





Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : vues du fossé F046 et des trous de poteau TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (230)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : coupe du fossé F046, berme sud (minute 2, complément)

Relevé de terrain : St. Carrara

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (227)

a. Vue du fossé F046 en fond de sondage (vue vers le nord-est)



Cliché n° 69389 2214068 (234)

b. Profil du fossé F046 en fond de sondage 1, berme est






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : vues du fossé F046 en fond de sondage

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (55)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest(minute 1)

Relevé de terrain : E. Bernot

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (65)

a. Détail du mur MR11



Cliché n° 69389 2214068 (60)

b. Chaînage d'angle des murs MR10 et MR11






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 1 : zone nord, détail des murs MR10 et MR11

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (49)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 1)

Relevé de terrain : E. Bernot

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (96)

Vue générale du sondage 2 depuis la berme nord






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vue générale

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (108)






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 5)

Relevé de terrain : St. Carrara

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 2 : coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5)

Relevé de terrain : St. Carrara

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (118)

a. Coupe sud, parties supérieure et centrale



Cliché n° 69389 2214068 (133)

b. Coupe sud, partie inférieure



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5)

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (114)

a. Coupe ouest, moitié sud



Cliché n° 69389 2214068 (112)

b. Coupe ouest, moitié nord



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 7)

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (120)

a. Détail du trou de poteau TP111



Cliché n° 69389 2214068 (123)

b. Détail du foyer FY109



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vues des vestiges TP111 et FY109

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (103)

a. Apparition du foyer FY107 et FY108 et en fond de plan du foyer FY109



Cliché n° 69389 2214068 (200)

b. Détail du trou de poteau TP117




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vues des vestiges FY107, FY108, FY109 et TP117

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (151)

a. Apparition des trous de poteau TP126 et TP128



Cliché n° 69389 2214068 (200)

b. Détail des trous de poteau fouillés TP126 et TP128




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 2 : vues des vestiges TP126 et TP128

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 3 : plan général

Relevé de terrain : Ph. Dessaint

DAO : Ph. Dessaint, M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (173)

a. Vue générale du sondage 3 depuis l'ouest



Cliché n° 69389 2214068 (175)

b. Vue de la fosse FS206 et du trou de poteau TP210





Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 3 : vue générale et détail des vestiges du sondage 3

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON



Cliché n° 69389 2214068 (157)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 3 : coupes stratigraphiques sud-nord, berme ouest et est-ouest, berme sud (minute 8)


Relevé de terrain : A.Creuzieux

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (184)

a. Coupe nord, partie inférieure



Cliché n° 69389 2214068 (188)

b. Détail des sédiments






Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 3 : vues de la coupe ouest-est, berme nord (minute 8), palier inférieur

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 3 : coupes stratigraphiques sud-nord, berme ouest et est-ouest, berme sud (minute 8)

Relevé de terrain : A.Creuzieux

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (152)

a. Coupe stratigraphique, berme est



Cliché n° 69389 2214068 (193)

b. Coupe stratigraphique, moitié sud



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Sondage 3 : photographies des coupes stratigraphiques des bermes est et sud (minute 8)

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault



Cliché n° 69389 2214068 (184)

a. Détail du fossé F0208 dans la berme sud



Cliché n° 69389 2214068 (188)

b. Détail du fossé F0208 à l'angle des berme est et sud




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Sondage 3 : vues en coupe du fossé F0208

Clichés : équipe de fouille, SAVL

DAO : M. Foucault

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Projection du niveau de circulation us 110 dans le contexte archéologique antique

Relevés : données archéologiques Alyas SAVL, fond de plan Métropole du Grand Lyon, Cadastre

DAO : M. Foucault




Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

Mobilier céramique du sondage 1 (us 7), échelle 1/3 (sauf n° 10, échelle 1/2)

Photographies : É. Bertrand

Dessin et DAO : J. Ripoché


SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON




1 (M8C10)



2 (M8C6)



3 (M8C7)




4 (M9C2)



5 (M9C3)



6 (M26C3)



7 (M26C4)




8 (M105C2)




9 (M105C7)



11 (M106C2)




10 (M105C15)




12 (M110C1)



13 (M110C2)



14 (M110C3)



15 (M110C12)



16 (M110C13)



17 (M110C14)



Diagnostic 3, place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Mobilier céramique des sondages 1 (us 8, us 9, us 26) & 2 (us 105, us 106, us 110), échelle 1/2

Dessin et DAO : J. Ripoché



1 (M110C15)



2 (M110C18)



3 (M118C3)




4 (M126C4)



5 (M203C1)



6 (M203C5)





7 (M203C6)




8 (M203C9)



9 (M203C10)






10 (M18V3, échelle 1/2)



11 (M103I8)





Diagnostic, 3 place Dumas-de-Loire (69009 Lyon) - 2021

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Bracelets en verre découverts au sein du sondage 1 (us 7), échelle 1/1

Photographies : E. Bertrand

Dessin et DAO : J. Ripoché





8. INVENTAIRES

L'ensemble du mobilier est conservé au Service archéologique de la Ville de Lyon, 10 rue Neyret 69001 Lyon.

- 8.1. Inventaire des unités stratigraphiques
- 8.2. Inventaire des faits archéologiques
- 8.3. Inventaire de la documentation photographique
- 8.4. Inventaire de la documentation numérique
- 8.5. Inventaire de la documentation graphique
- 8.6. Inventaire des céramiques
- 8.7. Inventaire du mobilier en verre
- 8.8. Inventaire du mobilier lapidaire
- 8.9. Inventaire de la faune
- 8.10. Inventaire de l'*instrumentum*
- 8.11. Inventaire des monnaies

Mode d'emploi

Le Service Régional de l'Archéologie Rhône-Alpes a publié, au cours de l'été 2007, un cahier des charges précisant les modalités d'enregistrement et de conditionnement des archives de fouilles, définies par les arrêtés du 16 septembre 2004 (Normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des opérations archéologiques) et du 27 septembre 2004 (Normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques). En application de ce cahier des charges, et après concertation avec le SRA et les différents spécialistes concernés, le Service Archéologique de la Ville de Lyon a développé un système d'inventaires normalisés du mobilier archéologique (artefacts), des écofacts et de la documentation de fouille.

Principe

Ce système, présenté sous forme de tableaux, prévoit un inventaire par type d'artefacts (Céramique, Numismatique, Lithique, Instrumentum, Verre, Lapidaire, Enduit & Mortier, Bois) et pour chaque type d'écofacts (Prélèvement de sédiments, de matière organique et autre, Faune, Humain). On retrouve, dans chaque inventaire, des rubriques communes à tous les types de matériaux / usages (N° identifiant, Datation, Contexte stratigraphique, N° de planche, N° de carton, État de conservation et Catégorie) auxquelles s'ajoutent des rubriques propres au matériau / usage inventorié.

En récupérant, dans chaque inventaire, les données communes à tous les types de matériaux / usages, il devient possible de créer un inventaire synthétique du mobilier d'un site et de déterminer, par exemple, l'ensemble du mobilier contenu dans une US ou d'établir, autre exemple, la liste de toutes les US contenant du mobilier produit lors d'une période donnée.

Le numéro identifiant

Le N° Identifiant résulte de la concaténation des éléments suivants :

Code INSEE	Code PATRIARCHE	Code Support	N° d'US	Précision US (carré, coupe, etc.)	Code Spécialité	N° de Catalogue	Champ chronologique
------------	-----------------	--------------	---------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------

- Le code INSEE et le code PATRIARCHE, qui permettent d'identifier l'opération, sont portés en en-tête, avec le N° de la parcelle.
- Le code Support signale s'il s'agit d'un artefact (Mobilier) ou d'un écofact (Prélèvement).
- Le N° d'US et sa précision éventuelle déterminent la position stratigraphique du mobilier inventorié.
- Le code Spécialité (Céramique, Numismatique, P pour lithique [Pierre], *Instrumentum*, Verre, Lapidaire, Enduit & Mortier, Bois, Terre, Sédiments, Organique, Faune, Humain) permet l'inventaire simultané de plusieurs types d'artefacts et d'écofacts.
- Le N° de catalogue permet à chaque spécialiste d'identifier un objet ou un prélèvement au sein du lot qu'il doit analyser ; il est propre à chaque type de mobilier inventorié.

- Le Champ chronologique (**PAL**éolithique, **MES**olithique, **NEO**lithique, **PRO**tohistorique, **ANT**ique, **MED**ieval, **MOD**erne, **CON**temporain) permet de repérer rapidement l'époque de production de tel ou tel mobilier, à la seule vue de l'étiquette placée dans le contenant.

Les catégories

Chaque type de mobilier se répartit entre plusieurs catégories dont la liste, établie par les spécialistes concernés, peut-être modifiée ou prolongée au besoin :

Mobilier :

- **Céramique** : Fine, Commune, Amphore, Luminaire, Dolium, TCA.
- **Numismatique** : Coin, Jeton, Méreau, Monnaie, Poids, Tessère, *Varia*.
- *Instrumentum* : Agriculture, Ameublement, Applique décorative, Armement, Artisanat des matières fossiles, Artisanat : peinture ou cosmétique, Attelage, Chasse, Clouterie, Commerce, Culinaire, Cultuel, Décor architectural, Écriture, Élevage, Équestre, Ferrure, Harnachement, Huisserie, Jeu, Luminaire, Médecine, Métallurgie des alliages cuivreux, Métallurgie du fer, Militaria, Outillage, Outillage agricole, Parure, Pêche, Pesée, Quincaillerie, Serrurerie, Tabletterie, Textile, Toilette, Tuyauterie, Vaisselle, Vestimentaire, Indéterminé, *Varia*.
- **Lapidaire** : Dallage, Épigraphie, Maçonnerie, Sculpture, Statuaire, *Varia*.
- **Verre** : Architectural, Vaisselle, *Varia*.
- **Enduits** : Enduit, Mortier, Stuc, *Varia*.
- **Bois** : Charpente, Batellerie, Support (poteau, piquet, boulin), Tonnellerie, Couverture, Second-oeuvre (huisserie, parquet, cloison, lambris, etc.). Dans certains cas, le bois peut entrer dans l'inventaire des Prélèvements organiques.
- **Lithique** : Éclat de taille, Nucleus, Poli, Taillé, Thermofracté, *Varia*.

Prélèvements :

- **Sédiments**, **Organique**, **Humain**, **Faune** : Funéraire, Fluvatile, Agricole, Domestique, *Varia*.

Humain et **Faune** restent à définir.

8.1. Inventaire des unités stratigraphiques

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
001		2		101, 200		1	Occupation et remblai contemporain	Dalle béton et remblai de l'occupation contemporaine.	168,50	167,49	IV	contemporain XIX-XX ^e
002	1	3		101, 200		1	Démolition/remblai	Succession de remblais contemporains .	167,49	166,49	IV	contemporain XIX-XX ^e
003	2	4		102, 201		1	Terre de jardin agricole	Couche limono-argileuse, homogène, gris/brun avec peu d'éléments grossiers. Couche pouvant correspondre à un niveau de terre de jardin ou de terre agricole.	166,49 à 166,39	166,29 à 166,11	III	médiévale- début XIX ^e
004	3	5		103, 212		1	Terre de jardin/agricole	Couche limono-argileuse, homogène, grise, avec quelques éléments grossiers : galets gneiss et TCA. Couche pouvant correspondre à un niveau de terre de jardin ou de terre agricole.	166,31 à 166,11	166,05 à 165,95	III	médiévale- début XIX ^e
005	4	6		104, 202		1	Alluvionnement, inondation (?)	Couche argilo-limoneuse, homogène et compacte beige/jaune, contenant de rares éléments grossiers. Couche pouvant correspondre à un niveau d'inondation, s'intercalant dans le processus d'effondrement du bâtiment antique.	166,05 à 165,95	165,91 à 165,77	II.2	Antiquité
006	5	23		105, 203, 19, 21		1	Démolition	Couche argilo-limoneuse grise, riche en matériaux de construction : nodule de mortier, tuiles et blocs de gneiss. Pendages nord/sud et ouest/est liés à la présence de la ruine d'un bâtiment antique (MR10 et MR11). L'us 06 est dissociée en deux couches, l'une argilo-limoneuse contenant exclusivement des nodules de mortier, l'autre exclusivement constituée de tuiles.	166,31 à 165,79	165,79 à 165,69	II.2	Antiquité
007	8, 14,16, 18, 27	9				1	Niveau d'occupation/ abandon	Niveau argileux compact et hétérogène, gris/beige, contenant un abondant mobilier, notamment des amphores Dressel 1, céramique campanienne. Niveau d'occupation/abandon laténien D1 dont le sommet et réoccupé par les premières installations antiques.	165,71 à 165,53	165,49 à 165,23	I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
008	6, 23	23, 14,16, 18				1	Niveau d'occupation, circulation	Niveau de plaquettes de gneiss présent sous l'us 06 ou 23, associé au foyer F14, F16, F18 et F25. Niveau de circulation antique lié à l'occupation de l'état II.1.			II.1	Antiquité





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
009	7, 35,37,40, 42, 44	46			F46	1	Comblement de fossé	Comblement argileux homogène, brun/orangé, contenant de nombreuses poupées carbonatées. Présence de quelques tessons de céramiques communes sombres et de nombreux ossements de faune.			I.2	Protohistoire : Hallstatt ?
010	6	23			F10	1	Mur ouest/est	Mur d'axe ouest/est constitué de blocs de gneiss liés par un mortier sableux jaunâtre. Mur chaîné avec le mur MR11 avec lequel il forme l'angle sud-est d'un bâtiment se développant au nord et à l'ouest du sondage 1. Mur conservé en élévation sur 3 à 4 arases.	166,29	165,88 ressaut fondation	II.2	Antiquité
011	6	23			F11	1	Mur nord/sud	Mur d'axe nord/sud constitué de blocs de gneiss liés par un mortier sableux jaunâtre. Mur chaîné avec le mur MR10 avec lequel il forme l'angle sud-est d'un bâtiment se développant au nord et à l'ouest du sondage 1.	166,27	165,86 ressaut fondation	II.2	Antiquité
012	1				F12	1	Rue en galets disposés en têtes de chat	Ancienne rue de la Croix constituée de galets disposés en têtes de chat. Rue d'axe sud-est/nord-ouest bordée par un bâtiment en pierre dorée et qui débouchait sur la place Dumas de Loire. Rue présente sur le plan topographique de Lyon de 1847, et abandonnée lors du percement de la rue Sergent Michel Berthet vers 1870.	167,91 à 167,84		IV	contemporain XIX-XX ^e
013	1	2			F13	1		Mur en pierre dorée appartenant à la façade d'un bâtiment situé au bord de la rue de la Croix et figurant sur le plan topographique de Lyon de 1861-1863.	167,63		IV	contemporain XIX-XX ^e
014	8	7			F14	1	Foyer	Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle liée au sol 08. 0,50 à 0,60 m de diamètre.	165,58	165,52	II.1	Antiquité
015	8	7			F15	1	Calage de poteau ?	Trois gros bloc de gneiss qui semblent fichés dans un creusement (?). Calage d'un poteau qui semble apparaître sous l'us 08 et dans l'us 07.	165,57		I.3 ?	Protohistoire : La Tène D1/2

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
016	8	7			F16	1	Foyer	Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle liée au sol 08 située au nord de F14. 0,30 à 0,40 m de diamètre.	165,64	165,57	II.1	Antiquité
017	1	2				1	Comblement (?)	Couche noire homogène et meuble bordant le mur MR 13 et la rue F12.	167,68 à 167,54		IV	Contemporain XIX-XX ^e
018	23	32			F32	1	Céramique écrasée	Fragments de tessons d'une céramique commune claire (cruche) écrasée en place sur le foyer F32.			II.1	Antiquité
019	21		6			1	Démolition	Couche riche en blocs de gneiss et mortier désagrégé correspondant à la démolition des murs MR10 et MR11.	166,24 à 166,08		II.2	Antiquité
020	1	3	2			1	Remblai/démolition	Couches correspondant à un remblaiement contemporain du secteur.			IV	Contemporain XIX-XX ^e
021	3	19	6			1	Démolition, effondrement de toiture	Niveau homogène de tuiles (tegulae et imbrex) fragmentées sur la démolition us 19, pouvant correspondre à l'effondrement de la toiture du bâtiment antique.	166,29 à 166,19		II.2	Antiquité
022	3	6				1	Démolition	Couche constituée de blocs de gneiss et de fragments de mortier, localisée dans la coupe ouest du sondage 1 partie sud et contre le mur MR10. Couche correspondant à l'effondrement naturel du MUR MR10 ou à la démolition volontaire post-antique liée à la mise en valeur de terre agricole (us 03).			II.3 ou III	
023	6	8, 16, 25				1	Colluvionnement, démolition ?	Couche limono-argileuse grise, homogène et compacte, contenant quelques TCA. Niveau d'occupation/abandon de la phase II.1 dans lequel sont fondés les murs MR10 et MR11.	165,95 à 165,77	165,71 à 165,53	II.1	Antiquité
024	3	4			F24	1	Drain	Amas de gneiss et de TCA présent dans la coupe est et ouest du sondage 1 partie sud, qui semble correspondre à un drain. Structure lié à la mise en valeur et l'exploitation agricole de la parcelle (post-antique).			III	Médiévale- début XIX ^e
025	8	7			F25	1	Foyer	Foyer similaire à F14, F16 ou F32, marqué par une zone rubéfiée présent dans la coupe ouest du sondage 1 partie sud.			II.1	Antiquité
026	23	30, 31			F 30/31	1	Comblement de foyer	Couche limono-argileuse grise riche en charbon de bois et cendre. Comblement des foyers F30 et F31.			II.1	Antiquité





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
027	23	7			F27	1	Sole foyère	Bloc de calcaire doré de forme hexagonale (environ 0,40 m par 0,60 m) installé à plat sur l'us 07 et fortement rubéfié. Bloc ayant servi de sole foyère. Lié aux foyers F30 et F31 ?	165,6		II.1	Antiquité
028	6	7			F28	1	Calage de poteau ?	Groupe de six galets disposés en cercle sur un diamètre d'une vingtaine de centimètres.	165,65		II.1	Antiquité
029	6	7			F29	1	Calage de poteau ?	Amas de 5 galets présents dans la coupe sud pouvant marquer l'emplacement d'un trou de poteau.	165,65		II. 1	Antiquité
030	26	7			F30	1	Foyer	Foyer en cuvette aux parois rubéfiées, accolé à la sole foyère F27. Foyer d'une cinquantaine de centimètres de diamètre.	165,57	165,46	II.1	Antiquité
031	26	7			F31	1	Foyer	Foyer en cuvette aux parois rubéfiées, accolé au foyer F30. Foyer d'une cinquantaine de centimètres de diamètre.	165,57	165,46	II.1	Antiquité
032	8	7			F32	1		Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle liée au sol 08. 0,50 à 0,60 m de diamètre. Coupé par le ressaut de fondation de MR 10 et 11. Ce foyer est associé à une céramique commune claire écrasée en place us 18.	165,54		II.1	Antiquité
033	34	9			F33	1	Trou de poteau	Négatif circulaire de 55 à 60 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09.	165,20		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
034	7	33			F33	1	Comblement TP33	Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,20		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
035	36	9			F35	1	Trou de poteau	Négatif circulaire de 50 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09.	165,20		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
036	7	35			F35	1	Comblement TP35	Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,20		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
037	38	9			F37	1	Trou de poteau	Négatif circulaire de 40 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09.	165,28		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
038	7	37			F37	1	Comblement TP37	Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,28		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
039	46					1	Terrain naturel	Couche argileuse blanchâtre très riche en carbonate.	165,25	164,90 mini.	TN	TN
040	41	9			F40	1	trou de poteau	Négatif circulaire de 32 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09, présent dans la coupe est du sondage 1 partie sud.	165,41	164,91	I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
041	7	40			F40	1	Comblement TP40	Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,41	164,91	I.3	Protohistoire : La Tène D1/2

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
042	43	9			F42	1	Trou de poteau	Négatif circulaire de 30 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09.	165,18		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
043	7	42			F42	1	Comblement TP42	Comblement limono-argileux gris sombre.	165,18		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
044	45	9			F44	1	Trou de piquet	Négatif de piquet de 10 cm de diamètre.	165,18		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
045	7	44			F44	1	Comblement TP 44	Comblement limono-argileux gris sombre.	165,18		I.3	Protohistoire : La Tène D1/2
046	9	39			F46	1	Fossé d'axe N/S	Large fossé de 2,80 m de large à l'ouverture, profil en V et axe nord/sud. Fossé comblé par l'us 09 et repéré par les TP liés à l'occupation laténienne.		164,90 mini.	I.2	1er Fer : Hallstatt ?
047	8	7			F47	1	Calage de poteau ?	Groupe de trois gros bloc de gneiss immédiatement au nord-ouest du Foyer F27, qui pourrait marquer l'emplacement d'un poteau. Cet amas pourrait former une limite avec les poteaux TP28 et TP29 marquant l'emplacement d'une construction légère.	165,66		II.1	Antiquité
048	24	4			F24	1	Drain	Creusement d'un drain coupant l'us 04 et apparaissant sous l'us 03.			III	Médiévale- début XIX ^e
101		102				2	Remblais contemporains	Épaisse couche de remblais contemporains.	168,20	166,50	IV	Contemporain XIX-XX ^e
102	101	103		03, 201		2	Terre végétale	Couche limono-argileuse de 20 à 30 cm d'épaisseur, homogène et brun foncé, partiellement polluée aux hydrocarbures. Terre de jardin XIX ^e siècle ? Ou terre agricole/ de jardin antérieur à l'urbanisation XIX ^e . Pédogenèse de l'us 103 ?	166,50	166,18	IV ou III	Contemporain XIX-XX ^e ou médiévale - début XIX ^e
103	102	104		04, 212		2	Terre de jardin/agricole	Couche limono-argileuse, homogène, gris/brun avec peu d'éléments grossiers. Couche pouvant correspondre à un niveau de terre de jardin ou de terre agricole.	166,18	165,92	III	Médiévale - début XIX ^e
104	103	105		05, 202		2	Alluvionnement, inondation (?)	Couche argilo-limoneuse, homogène et compacte beige/ jaune, contenant de rares éléments grossiers. Couche pouvant correspondre à un niveau d'inondation (contient une monnaie IV ^e siècle).	165,92	165,58	II.3	Antiquité
105	104	110		06, 203		2	Recharge ou démolition	Couche limono-argileuse grise contenant de nombreux blocs et éclats de gneiss associés à quelques TCA, tessons de céramique faune et nombreuses monnaies. Remblai ou recharge de niveau de circulation ?	165,62 à 165,58	165,43 à 165,39	II.2	Antiquité





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
106	110	114				2	Niveau anthropisé	Couche hétérogène grise/ brun clair contenant quelques tessons antiques et protohistoriques, présence de monnaies précoces (Bronze de Marseille, as de Nîmes, potin gaulois). Anthropisation de la surface de l'us 114.	165,37 à 165,27	165,31 à 165,19	II.1 /I.3	Antiquité et Protohistoire récente
107	105	110			F107	2	Foyer	Petite zone rubéfiée, circulaire d'une quarantaine de centimètres de diamètre, associée à des charbons de bois et de la cendre. Foyer sommaire.	165,3		II.2	Antiquité
108	105	110			F108	2	Foyer	Petite zone rubéfiée, circulaire d'une quarantaine de centimètres de diamètre, associée à des charbons de bois et de la cendre. Foyer sommaire.	165,26		II.2	Antiquité
109	105	110			F109	2	Foyer	Petite zone rubéfiée, ovale d'environ 0,50 m par 0,70 m, associée à des charbons de bois et de la cendre et présence d'un bloc de gneiss. Foyer sommaire.	165,31		II.2	Antiquité
110	105	106				2	Sol de circulation	Niveau de petites plaquettes de gneiss altéré associées à de nombreux tessons posés à plat et fragments de faune (mobilier très fragmenté). Niveau de sol ou de circulation.	165,43 à 165,39	165,37 à 165,27	II.2	Antiquité
111	123	106			F111	2	Creusement TP	Trou de poteau d'environ 30 cm de diamètre avec calage de blocs de gneiss et de TCA au nord du sondage 2. TP apparaissant au décapage sous l'us 110, sans doute lié à ce niveau de sol.	165,20		II.2	Antiquité
112	115	114			F112	2	Creusement de fossé ouest/est	Fossé O/E apparaissant en limite sud du sondage 2 semble creusé à partir de l'us 114. Fossé parcellaire lié à l'exploitation agricole de la parcelle postérieurement à l'Antiquité et antérieur au cadastre de 1847.	165,93	165,19	III	Médiévale - début XIX ^e
113	103	104			F113	2	Fosse	Fosse circulaire d'environ 1 m de diamètre comblée de galets, blocs de gneiss et TCA : puisard, fosse de plantation ?	165,77		III	Médiévale - début XIX ^e
114	106	130				2	Alluvionnement, inondation (?)	Couche argilo-limoneuse jaune, homogène et compacte Couche pouvant correspondre à un niveau d'inondation.	165,31 à 165,19	164,71 à 164,31	I.1	Pré ou Protohistoire
115	116	112			F112	2	Comblement de fossé F112	Couche limono-argileuse homogène nappant le bord septentrional du fossé F112. Couche liée à l'effondrement et/ou au ruissellement sur la couche 104.	165,93	165,22	III	Médiévale - début XIX ^e
116	103	115			F112	2	Comblement de fossé F112	Comblement final du fossé F112. Couche homogène gris sombre contenant de nombreux galets, blocs de gneiss et TCA.	165,93	165,19	III	Médiévale - début XIX ^e
117	118	106			F117	2	Trou de poteau	Négatif circulaire de 56 cm de diamètre apparaissant sous/ dans l'us 110 présentant un profil en U.	165,05	164,85	II.2	Antiquité

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
118	110	117			F117	2	Comblement TP117	Comblement gris homogène et meuble contenant quelques tessons de céramique et petits galets	165,05	164,85	II.2	Antiquité
119	120	106			F119	2	Trou de poteau	Négatif de TP présent dans la coupe sud du sondage 2. TP circulaire de 14 à 16 cm de diamètre et de profil en U, profond d'au moins 18 cm.	165,37	165,19 mini.	II.2	Antiquité
120	110	119			F119	2	Comblement TP119	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble.	165,37	165,19 mini.	II.2	Antiquité
121	121	106			F121	2	Trou de poteau	Négatif de TP présent dans la coupe sud du sondage , 3 ^e palier. TP circulaire de 16 cm de diamètre et de profil cylindrique reposant sur un bloc de gneiss disposé au fond du trou de poteau, le creusement d'origine permettant l'installation du bloc est imperceptible, seul le négatif du poteau en bois est reconnaissable. Profond d'au moins 28 cm.	165,31	165,03	II.2	Antiquité
122		121			F121	2	Comblement TP121	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble.			II.2	Antiquité
123	110	111			F111	2	Comblement TP111	Comblement limono-argileux gris et homogène.	165,20		II.2	Antiquité
124	125	110			F124	2	Trou de poteau	Négatif circulaire de 28 à 30 cm de diamètre s'ouvrant dans l'us 110. Profil cylindrique de 30 cm de profondeur.	165,36	165,06	II.2	Antiquité
125	105	124			F124	2	Comblement TP124	Le comblement est principalement constitué de galets et de blocs de gneiss dans une matrice limono-argileuse grise, qui semble plus correspondre à un rebouchage volontaire après démontage qu'à des éléments de calages.	165,36	165,06	II.2	Antiquité
126	127	110			F126	2	Trou de poteau ou fosse	Négatif circulaire de 60 cm de diamètre s'ouvrant dans l'us 110. Profil cylindrique de 40 cm de profondeur. Gros TP ou fosse qui semble délimiter l'extension sud du sol 110.	165,37	164,97	II.2	Antiquité
127	105	126			F126	2	Comblement TP126	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble, contenant quelques tessons de céramique et petits galets.	165,37	164,97	II.2	Antiquité
128	129	106			F128	2	Trou de poteau	Négatif pseudo-circulaire d'environ 26 cm de diamètre et de profil en U, profondeur environ 20 cm.	165,11	164,91	II.2	Antiquité
129	110	128			F128	2	Comblement TP128	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble, contenant quelques tessons de céramique, des petits galets et un petit bloc de gneiss.	165,11	164,91	II.2	Antiquité
130	114	131			F130	2	Remblai ou aménagement ?	Couche constituée de blocs de gneiss présentant un fort pendage sud/nord : simple remblai ou aménagement permettant de stabiliser un bord de berge, de paléochenal ? Présence de nombreux charbons de bois mais aucune céramique.	164,71 à 164,31	164,43 à 164,27	I.1	Pré ou Protohistoire





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
131	130					2	Terrain naturel	Argile blanchâtre à orangée contenant de nombreuses poupées carbonatées.	164,43 à 164,27	164 mini.	TN	TN
200		201				3	Remblais contemporains	Épaisse couche de remblais contemporains.	168,12	166,37	IV	Contemporain XIX-XX ^e
201	201	212				3	Terre agricole/jardin	Couche limono-argileuse de 20 à 30 cm d'épaisseur, homogène et brun foncé. Terre de jardin XIX ^e siècle ? Ou terre agricole/de jardin antérieure à l'urbanisation XIX ^e . Pédogenèse de l'us 103 ?	166,37	166,13	IV ou III	Contemporain XIX-XX ^e ou médiévale - début XIX ^e
202	212	203		104		3	Alluvionnement, crue, inondation (?)	Couche argilo-limoneuse, homogène et compacte beige/jaune, contenant de rares éléments grossier. Couche pouvant correspondre à un niveau d'inondation, de crue.	165,87	165,57	II.3	Antiquité
203	202	204				3	Niveau d'occupation abandon	Épaisse couche limono-argileuse grise, homogène, contenant des blocs de gneiss, TCA et céramique antique. Couche qui correspond à l'occupation et l'abandon de la parcelle à l'époque antique; une monnaies fin III ^e siècle sur le sommet de la couche.	165,59	165,37 à 165,27	II.1-2	Antiquité
204	203	205				3	Couche anthropisée	Niveau argilo-limoneux, gris/ brun, de fréquentation antique (et peut être antérieur) à partir duquel s'ouvre les rares structures du sondage 3.	165,37 à 165,27	165,11	II.1-2	Antiquité
205	204	213		114		3	Alluvionnement (?)	Couche naturelle, limono-argileuse, homogène et compacte de couleur brun/jaune.	165,11	164,93	I.1-3	Pré ou Protohistoire
206	207	205			F206	3	Creusement fosse	Fosse pseudo-circulaire, indéterminée, profil en cuvette.	165,1		II.1	Antiquité
207	203	206				3	Comblement fosse 206	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble, contenant quelques TCA et blocs de gneiss. Présence d'un as de Nîmes sur le sommet.	165,1		II.1	Antiquité
208					F208	3	Fossé d'axe N-E/S-O	Creusement (fossé ?) présent dans l'angle sud-est du sondage 3. Parois obliques. Creusé à partir de l'us 202.	165,87	165,35	III	Médiévale - début XIX ^e
209						3		Annulée.				
210	211	204			F210	3	Trou de poteau	Négatif de poteau circulaire d'environ 30 cm de diamètre	165,00		II.1 ou 2	Antiquité
211	204	210			F210	3	Comblement TP210	Comblement limono-argileux gris, homogène et meuble, contenant quelques éclats de TCA et bloc de gneiss.	165,00		II.1 ou 2	Antiquité
212	201	202				3	Terre de jardin/ agricole	Couche limono-argileuse, homogène, gris/brun avec peu d'éléments grossiers. Couche pouvant correspondre à un niveau de terre de jardin ou de terre agricole.	166,13	165,87	III	Médiévale- début XIX ^e

US N°	Sous	Sur	Égalité	Équival.	Fait	Sondage	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	Phase	Datation
213	205	216				3	Couche naturelle	Couche argileuse et compacte, homogène, de couleur gris/bleu.	164,94	164,37	TN ou I.1	
214	215	208			F208	3	Comblement fossé 208	Comblement inférieur du fossé 208, couche limono-argileuse jaunâtre similaire à l'us 202.	165,65	165,35	III	Médiévale - début XIX ^e
215	212	214			F208	3	Comblement fossé 208	Comblement supérieur du fossé 208, couche limono-argileuse grise similaire à l'us 212.	165,87	165,65	III	Médiévale- début XIX ^e
216	213	217				3	Terrain naturel	Couche argileuse compacte, homogène, de couleur blanchâtre/orangée avec nombreux carbonates.	164,37	164,23	TN	TN
217	216			39		3	Terrain naturel	Couche argileuse compacte, homogène, de couleur blanchâtre avec nombreux carbonates.	164,23	164,13 mini.	TN	TN





8.2. Inventaire des faits archéologiques

Sondage	N°	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	US composantes	Phase	Datation
1	MR10	Mur maçonné	Mur d'axe ouest/est constitué de blocs de gneiss liés par un mortier sableux jaunâtre. Mur chaîné avec le mur MR11 avec lequel il forme l'angle sud-est d'un bâtiment se développant au nord et à l'ouest du sondage 1. Mur conservé en élévation sur 3 à 4 arases.	166,29	165,88 ressaut fondation	10	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
1	MR11	Mur maçonné	Mur d'axe nord/sud constitué de blocs de gneiss liés par un mortier sableux jaunâtre. Mur chaîné avec le mur MR10 avec lequel il forme l'angle sud-est d'un bâtiment se développant au nord et à l'ouest du sondage 1.	166,27	165,86 ressaut fondation	11	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
1	F12	Rue en galets disposés en têtes de chat	Ancienne rue de la Croix constituée de galets disposés en têtes de chat. Rue d'axe sud-est/nord-ouest bordée par un bâtiment en pierre dorée et qui débouchait sur la place Dumas de Loire. Rue présente sur le plan topographique de Lyon de 1847, et abandonnée lors du percement de la rue Sergent Michel Berthet vers 1870.	167,91 à 167,84		12	IV	Contemporain XIX-XX ^e
1	MR13	Mur maçonné en pierre dorée	Mur en pierre dorée appartenant à la façade d'un bâtiment située au bord de la rue de la Croix et figurant sur le plan topographique de Lyon de 1861-1863.	167,63		13	IV	contemporain XIX-XX ^e
1	FY14	Foyer	Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle liée au sol 08. 0,50 à 0,60 m de diamètre.	165,58	165,52	14	II.1	Antiquité augustéenne
1	TP15	Trou de poteau	Trois gros blocs de gneiss qui semblent fichés dans un creusement (?). Calage d'un poteau qui semble apparaître sous l'us 08 et dans l'us 07.	165,57		15	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	Fy16	Foyer	Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle liée au sol 08. située à 1 m au nord de F14. 0,30 à 0,40 m de diamètre.	165,64	165,57	16	II.1	Antiquité augustéenne
1	F24	Drain	Amas de gneiss et de TCA présent dans la coupe est et ouest du sondage 1 partie sud, qui semble correspondre à un drain. Structure liée à la mise en valeur et l'exploitation agricole de la parcelle (post-antique).			24, 48	III	Médiévale - début XIX ^e
1	FY25	Foyer	Foyer similaire à F14, F16 ou F32, marqué par une zone rubéfiée présente dans la coupe ouest du sondage 1 partie sud.			25	II.1	Antiquité augustéenne
1	FY27	Sole foyère	Bloc de calcaire doré de forme hexagonale (environ 0,40 m par 0,60 m) installé à plat sur l'us 07 et fortement rubéfié. Bloc ayant servi de sole foyère. Lié aux foyers F30 et F31 ?	165,6		27	II.1	Antiquité augustéenne
1	TP28	Calage de poteau	Groupe de six galets disposés en cercle sur diamètre d'une vingtaine de centimètres.	165,65		28	II.1	Antiquité augustéenne

Sondage	N°	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	US composantes	Phase	Datation
1	TP29	Calage de poteau	Amas de 5 galets présents dans la coupe sud pouvant marquer l'emplacement d'un trou de poteau.	165,65		29	II.1	Antiquité augustéenne
1	FY30	Foyer	Foyer en cuvette aux parois rubéfiées, accolé à la sole foyère F27. Foyer d'un cinquantaine de centimètres de diamètre. Comblé par l'us 26 couche limono-argileuse grise riche en charbon de bois et cendres.	165,57	165,46	26,30	II.1	Antiquité augustéenne
1	FY31	Foyer	Foyer en cuvette aux parois rubéfiées, accolé au foyer F30. Foyer d'un cinquantaine de centimètres de diamètre. Comblé par l'us 26 couche limono-argileuse grise riche en charbon de bois et cendres.	165,57	165,46	26,31	II.1	Antiquité augustéenne
1	FY32	Foyer	Petit foyer superficiel, sans aménagement particulier, à même le sol, qui se présente sous la forme d'une zone circulaire rubéfiée rouge à brun rouge avec nombreux charbons de bois et cendres. Structure foyère rudimentaire et sans doute ponctuelle, liée au sol 08. 0,50 à 0,60 m de diamètre. Coupée par le ressaut de fondation de MR 10 et 11. Ce foyer est associé à une céramique commune claire écrasée en place us 18.	165,54		18,32	II.1	Antiquité augustéenne
1	TP33	Trou de poteau	Négatif circulaire de 55 à 60 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09. Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,20		33, 34	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	TP35	Trou de poteau	Négatif circulaire de 50 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09. Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,20		35,36	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	TP37	Trou de poteau	Négatif circulaire de 40 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09. Comblement limono-argileux gris sombre, contenant quelques tessons.	165,28		37,38	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	TP40	Trou de poteau	Négatif circulaire de 32 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09, présent dans la coupe est du sondage 1 partie sud.	165,41	164,91	40, 41	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	TP42	Trou de poteau	Négatif circulaire de 30 cm de diamètre apparaissant dans l'us 09.	165,18		42, 43	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	TP44	Trou de poteau	Négatif de piquet de 10 cm de diamètre.	165,18		44, 45	I.3	Protohistoire : La Tène D1/D2a
1	F46	Fossé	Large fossé de 2,80 m de large à l'ouverture, profil en V et axe nord/sud. Fossé comblé par l'us 09 et reперсé par les TP liés à l'occupation laténienne.		164,90 mini.	46, 09	I.2	Protohistoire : Hallstatt ?
1	F47	Calage de poteau	Amas de trois gros blocs de gneiss immédiatement au nord-ouest du Foyer F27, qui pourrait marquer l'emplacement d'un poteau. Cet amas pourrait former une limite avec les poteaux TP28 et TP29 marquant l'emplacement d'une construction légère.	165,66		47	II.1	Antiquité augustéenne
2	FY107	Foyer	Petite zone rubéfiée, circulaire d'un quarantaine de centimètres de diamètre, associée à des charbons de bois et de la cendre. Foyer sommaire.	165,3		107	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	FY108	Foyer	Petite zone rubéfiée, circulaire d'un quarantaine de centimètres de diamètre, associée à des charbons de bois et de la cendre. Foyer sommaire.	165,26		108	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.





3 Place Dumas de Loire – 69009 Lyon			N° 69389 2214068	Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74	INVENTAIRE DES FAITS ARCHÉOLOGIQUES			
Sondage	N°	Nature	Description	Alti. Sup (en m NGF)	Alti. Inf. (en m NGF)	US composantes	Phase	Datation
2	FY109	Foyer	Petite zone rubéfiée, ovale d'environ 0,50 m par 0,70 m, associée à des charbons de bois et de la cendre et présence d'un bloc de gneiss. Foyer sommaire.	165,31		109	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP111	Trou de poteau	Trou de poteau d'environ 30 cm de diamètre avec calage de blocs de gneiss et de TCA au nord du sondage 2. TP apparaissant au décapage sous l'us 110 sans doute lié à ce niveau de sol.	165,2		111, 123	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	F112	Fossé	Fossé O/E apparaissant en limite sud du sondage 2 semble creusé à partir de l'us 114. Fossé parcellaire lié à l'exploitation agricole de la parcelle postérieurement à l'Antiquité et antérieur au cadastre de 1847.	165,93	165,19	112,115,116	III	Médiévale – début XIX ^e
2	F113	Fosse	Fosse circulaire d'environ 1 m de diamètre comblée de galets, blocs de gneiss et TCA : puisard, fosse de plantation ?	165,77		113	III	Médiévale – début XIX ^e
2	TP117	Trou de poteau	Négatif circulaire de 56 cm de diamètre apparaissant sous/ dans l'us 110 présentant un profil en U.	165,05	164,85	117,118	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP119	Trou de poteau	Négatif de TP présent dans la coupe sud du sondage 2. TP circulaire de 14 à 16 cm de diamètre et de profil en U, profond d'au moins 18 cm.	165,37	165,19 mini.	119,120	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP121	Trou de poteau	Négatif de TP présent dans la coupe sud du sondage, 3 ^e palier. TP circulaire de 16 cm de diamètre et de profil cylindrique reposant sur un bloc de gneiss disposé au fond du trou de poteau, le creusement d'origine permettant l'installation du bloc est imperceptible, seul le négatif du poteau en bois est reconnaissable. Profond d'au moins 28 cm.	165,31	165,03	121,122	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP124	Trou de poteau	Négatif circulaire de 28 à 30 cm de diamètre s'ouvrant dans l'us 110. Profil cylindrique de 30 cm de profondeur.	165,36	165,06	124,125	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP126	Trou de poteau	Négatif circulaire de 60 cm de diamètre s'ouvrant dans l'us 110. Profil cylindrique de 40 cm de profondeur. Gros TP ou fosse qui semble délimiter l'extension sud du sol 110	165,37	164,97	126, 127	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	TP128	Trou de poteau	Négatif pseudo-circulaire d'environ 26 cm de diamètre et de profil en U, profondeur environ 20 cm	165,11	164,91	128,129	II.2	Antiquité, I ^{er} -II ^e s.
2	F130	Remblai ou stabilisation de berge ?	Couche constituée de blocs de gneiss présentant un fort pendage sud/nord : simple remblai ou aménagement permettant de stabiliser un bord de berge, de paléochenal ? Présence de nombreux charbons de bois mais aucune céramique.	164,71 à 164,31	164,43 à 164,27	130	I.1 ou 2	Pré ou Protohistoire
3	F206	Fosse	Fosse pseudo-circulaire, indéterminée, profil en cuvette.	165,1		206,207	II.1	Antiquité augustéenne
	F208	Fossé	Creusement (fossé ?) présent dans l'angle sud-est du sondage 3. Parois obliques. Creusé à partir de l'us 202.	165,87	165,35	208, 214, 215	III	Médiévale – début XIX ^e
3	TP210	Trou de poteau	négatif de poteau circulaire d'environ 30 cm de diamètre	165		210,211	II.1 ou 2	Antiquité augustéenne / I ^{er} -II ^e s.

8.3. Inventaire de la documentation photographique

Code	N° Identifiant	Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
	N°cat.								
PN	693892214068 - 01	jpg	DVD	2607	4/19/2021		Vue générale de l'emprise diagnostiquée.		Nord-ouest
PN	693892214068 - 02	jpg	DVD	2581	4/19/2021		Vue générale de l'emprise diagnostiquée.		Nord-est
PN	693892214068 - 03	jpg	DVD	2566	4/19/2021		Vue générale de l'emprise diagnostiquée, au premier plan le sondage 1.		Sud-ouest
PN	693892214068 - 04	jpg	DVD	2515	4/19/2021		Vue générale de l'emprise diagnostiquée, au premier plan le sondage 1.		Sud-ouest
PN	693892214068 - 05	jpg	DVD	2870	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1(partie sud) : niveau de plaquette de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 22, 27.	Sud
PN	693892214068 - 06	jpg	DVD	2659	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1(partie sud) : niveau de plaquette de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 22, 27.	Sud
PN	693892214068 - 07	jpg	DVD	2544	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1(partie sud) : niveau de plaquette de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 27.	Sud
PN	693892214068 - 08	jpg	DVD	2511	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1(partie sud) : niveau de plaquette de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 27.	Est
PN	693892214068 - 09	jpg	DVD	2694	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1 et de la coupe ouest (partie sud) : niveau de plaquette de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27 ; angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 27.	Est
PN	693892214068 - 10	jpg	DVD	2714	4/22/2021	1	Vue de la coupe ouest du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, us 12, 14, 15, 16, 22.	Est
PN	693892214068 - 11	jpg	DVD	2635	4/22/2021	1	Vue de la coupe ouest du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, us 12, 14, 15, 16, 22.	Est
PN	693892214068 - 12	jpg	DVD	2716	4/22/2021	1	Vue de la coupe ouest du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, us 12, 14, 15, 16, 22.	Est
PN	693892214068 - 13	jpg	DVD	2999	4/22/2021	1	Vue de la coupe nord du sondage 1, partie sud.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23.	Sud
PN	693892214068 - 14	jpg	DVD	3066	4/22/2021	1	Vue de la coupe nord du sondage 1, partie sud.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23.	Sud





N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 15	jpg	DVD	2817	4/22/2021	1	Vue de la coupe ouest du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, us 12, 14, 15, 16, 22	Est
PN	693892214068 - 16	jpg	DVD	2621	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1 (partie sud) : niveau de plaquettes de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière-plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 22, 27	Sud
PN	693892214068 - 17	jpg	DVD	2856	4/22/2021	1	Vue des structures en fond de sondage 1 (partie sud) : niveau de plaquettes de gneiss (us 08), foyers us 14, 15 et 16 et bloc sole foyère us 27. En arrière-plan l'angle des murs MR 10 et 11 et démolition/effondrement de toiture us 06.	us 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 22, 27	Sud-est
PN	693892214068 - 18	jpg	DVD	2700	4/22/2021	1	Vue de l'ancienne rue de la Croix, en têtes de chat d'axe sud-est/ nord-ouest, us 12 et mur en pierre dorée us 13.	12, 13, 01	Sud
PN	693892214068 - 19	jpg	DVD	2984	4/22/2021	1	Vue de l'ancienne rue de la Croix, en têtes de chat d'axe sud-est/ nord-ouest, us 12 et mur en pierre dorée us 13.	12, 13, 01	Sud
PN	693892214068 - 20	jpg	DVD	2682	4/22/2021	1	Vue de l'ancienne rue de la Croix, en têtes de chat d'axe sud-est/ nord-ouest, us 12 et mur en pierre dorée us 13.	12, 13, 01	Sud
PN	693892214068 - 21	jpg	DVD	2678	4/22/2021	1	Vue de l'ancienne rue de la Croix, en têtes de chat d'axe sud-est/ nord-ouest, us 12 et mur en pierre dorée us 13.	12, 13, 01	Sud
PN	693892214068 - 22	jpg	DVD	2966	4/22/2021	1	Détails de l'us 12 : rue en tête de chat	12, 13	Ouest
PN	693892214068 - 23	jpg	DVD	2988	4/22/2021	1	Vue de la coupe sud du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 27	Nord
PN	693892214068 - 24	jpg	DVD	3115	4/22/2021	1	Vue de la coupe sud du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 27	Nord
PN	693892214068 - 25	jpg	DVD	2620	4/22/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23	Ouest
PN	693892214068 - 26	jpg	DVD	3000	4/22/2021	1	Vue des foyers F14 et F16.	Us 14, 16, 07, 08, Mr 10, 18	Ouest
PN	693892214068 - 27	jpg	DVD	2869	4/22/2021	1	Vue des foyers F14 et F17.	Us 14, 16, 07, 08, Mr 10, 19	Ouest
PN	693892214068 - 28	jpg	DVD	2975	4/22/2021	2	Vue du foyer F107 en cours de dégagement au fond du sondage n° 2.	Us 110, 107	Nord
PN	693892214068 - 29	jpg	DVD	2926	4/22/2021	2	Vue du foyer F107 en cours de dégagement au fond du sondage n° 2.	Us 110, 107	Ouest
PN	693892214068 - 30	jpg	DVD	2990	4/22/2021	2	Vue du foyer F107 en cours de dégagement au fond du sondage n° 2.	Us 110, 107	Ouest
PN	693892214068 - 31	jpg	DVD	2645	4/23/2021	1	Profil du foyer F14.	us 14, us 07	Sud
PN	693892214068 - 32	jpg	DVD	2750	4/23/2021	1	Profil du foyer F14.	us 14, us 07	Sud
PN	693892214068 - 33	jpg	DVD	2819	4/23/2021	1	Profil du foyer F16.	us 16, 07	Sud
PN	693892214068 - 34	jpg	DVD	2804	4/23/2021	1	Profil du foyer F16.	us 16, 07	Sud
PN	693892214068 - 35	jpg	DVD	2976	4/23/2021	1	Vue du foyer F18 et de l'amas de tessons écrasés en place.	us 18, 07, 10 et 11	Sud
PN	693892214068 - 36	jpg	DVD	2680	4/23/2021	1	Vue du foyer F18 et de l'amas de tessons écrasés en place.	us 18, 07, 10 et 11	Sud

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 37	jpg	DVD	2685	4/23/2021	1	Vue du foyer F18 et de l'amas de tessons écrasés en place.	us 18, 07, 10 et 11	Sud
PN	693892214068 - 38	jpg	DVD	2598	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 39	jpg	DVD	2453	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 40	jpg	DVD	2475	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 41	jpg	DVD	2530	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 42	jpg	DVD	2446	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 43	jpg	DVD	2539	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Ouest
PN	693892214068 - 44	jpg	DVD	2442	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Est
PN	693892214068 - 45	jpg	DVD	2448	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Est
PN	693892214068 - 46	jpg	DVD	2941	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Est
PN	693892214068 - 47	jpg	DVD	2758	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Sud
PN	693892214068 - 48	jpg	DVD	2897	4/26/2021	1	Vue des murs MR 10 et MR 11 et de l'effondrement de toiture us 21 et de la démolition us 19, partie nord du sondage 1.	us 10, 11, 19, 21	Nord
PN	693892214068 - 49	jpg	DVD	2979	4/26/2021	1	Coupe nord du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Sud
PN	693892214068 - 50	jpg	DVD	2966	4/26/2021	1	Coupe nord du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Sud
PN	693892214068 - 51	jpg	DVD	2951	4/26/2021	1	Détail de la coupe nord du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Sud
PN	693892214068 - 52	jpg	DVD	2944	4/26/2021	1	Détail de la coupe nord du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Sud
PN	693892214068 - 53	jpg	DVD	2974	4/26/2021	1	Coupe est du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Ouest
PN	693892214068 - 54	jpg	DVD	2971	4/26/2021	1	Coupe est du sondage 1, partie nord.	us, 11, 19, 21, 03, 02, 01	Ouest
PN	693892214068 - 55	jpg	DVD	2994	4/26/2021	1	Coupe ouest du sondage 1, partie nord.	us, 10, 19, 21, 03, 02, 01	Est
PN	693892214068 - 56	jpg	DVD	2968	4/26/2021	1	Coupe ouest du sondage 1, partie nord.	us, 10, 19, 21, 03, 02, 01	Est
PN	693892214068 - 57	jpg	DVD	2991	4/26/2021	1	Coupe ouest du sondage 1, partie nord.	us, 10, 19, 21, 03, 02, 01	Est
PN	693892214068 - 58	jpg	DVD	2675	4/26/2021	1	Coupe sud de la partie nord du sondage 1 et chaînage des murs MR 10 et MR 11.	us, 10, 11, 19, 03, 02, 01	Nord





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US	Prise de vue
Code	N°cat.							visibles	depuis
PN	693892214068 - 59	jpg	DVD	2688	4/26/2021	1	Coupe sud de la partie nord du sondage 1 et chaînage des murs MR 10 et MR 11.	us, 10, 11, 19, 03, 02, 01	Nord
PN	693892214068 - 60	jpg	DVD	2680	4/26/2021	1	Coupe sud de la partie nord du sondage 1 et chaînage des murs MR 10 et MR 11.	us, 10, 11, 19, 03, 02, 01	Nord
PN	693892214068 - 61	jpg	DVD	2946	4/26/2021	1	Détail du chaînage des murs MR 10, MR 11.	us 10 et us 11	Nord
PN	693892214068 - 62	jpg	DVD	2951	4/26/2021	1	Détail du chaînage des murs MR 10, MR 11.	us 10 et us 11	Nord
PN	693892214068 - 63	jpg	DVD	2645	4/26/2021	1	Détail du chaînage des murs MR 10, MR 11.	us 10 et us 11	Nord-ouest
PN	693892214068 - 64	jpg	DVD	2665	4/26/2021	1	Détail du chaînage des murs MR 10, MR 11.	us 10 et us 11	Nord-ouest
PN	693892214068 - 65	jpg	DVD	2937	4/26/2021	1	Détail du chaînage des murs MR 10, MR 11.	us 10 et us 11	Ouest
PN	693892214068 - 66	jpg	DVD	3125	4/26/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23, 27.	Ouest
PN	693892214068 - 67	jpg	DVD	2985	4/26/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23, 27.	Ouest
PN	693892214068 - 68	jpg	DVD	3000	4/26/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1, partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23, 27.	Ouest
PN	693892214068 - 69	jpg	DVD	2940	4/26/2021	1	Détail de la coupe est du sondage 1 partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23.	Ouest
PN	693892214068 - 70	jpg	DVD	2959	4/26/2021	1	Détail de la coupe est du sondage 1 partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23.	Ouest
PN	693892214068 - 71	jpg	DVD	2976	4/26/2021	1	Détail de la coupe est du sondage 1 partie sud.	us 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 23.	Ouest
PN	693892214068 - 72	jpg	DVD	2993	4/26/2021	1	Vue de la coupe nord du sondage 1, partie sud.	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23.	Sud
PN	693892214068 - 73	jpg	DVD	2940	4/26/2021	1	Vue de la coupe nord du sondage 1, partie sud.	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23.	Sud
PN	693892214068 - 74	jpg	DVD	2941	4/26/2021	1	Détail de la coupe nord du sondage 1, partie sud.	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23.	Sud
PN	693892214068 - 75	jpg	DVD	2976	4/26/2021	1	Vue de détail du bloc sole-foyère us 27.	us 07, 27	Nord
PN	693892214068 - 76	jpg	DVD	2835	4/26/2021	1	Vue de détail du bloc sole-foyère us 27.	us 07, 27	Nord
PN	693892214068 - 77	jpg	DVD	2770	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Sud
PN	693892214068 - 78	jpg	DVD	2557	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Sud
PN	693892214068 - 79	jpg	DVD	2935	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Est

Code	N° Identifiant	Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
	N° cat.								
PN	693892214068 - 80	jpg	DVD	2858	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Est
PN	693892214068 - 81	jpg	DVD	2665	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Est
PN	693892214068 - 82	jpg	DVD	2802	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Ouest
PN	693892214068 - 83	jpg	DVD	2843	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Ouest
PN	693892214068 - 84	jpg	DVD	2821	4/26/2021	1	Vue des vestiges en fond de sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F27, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 16, 28, 47, us 09.	Nord
PN	693892214068 - 85	jpg	DVD	2446	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Sud
PN	693892214068 - 86	jpg	DVD	2598	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Sud
PN	693892214068 - 87	jpg	DVD	2618	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Sud
PN	693892214068 - 88	jpg	DVD	2432	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Sud
PN	693892214068 - 89	jpg	DVD	2497	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Nord
PN	693892214068 - 90	jpg	DVD	2654	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie sud : foyers F14, F16, F18, F27, TP15, TP28, bloc de gneiss us 47 et sol 08.	us 07, 08, 27, 14, 15, 16, 18, 28, 47, 09, 10, 11.	Nord
PN	693892214068 - 91	jpg	DVD	2967	4/26/2021	1	Vue zénithale du sondage 1 partie nord : murs MR10 et MR11, effondrement de toiture us 21 et démolition us 19	10, 11, 19, 21	Nord
PN	693892214068 - 92	jpg	DVD	2989	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 93	jpg	DVD	2986	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 94	jpg	DVD	2659	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 95	jpg	DVD	2967	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 96	jpg	DVD	2976	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 97	jpg	DVD	3122	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2. Vue du sol 110 et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109.	Nord
PN	693892214068 - 98	jpg	DVD	2670	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2.		Nord
PN	693892214068 - 99	jpg	DVD	3077	4/26/2021	2	Vue générale du sondage 2. vue du sol 110 et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109.	Nord
PN	693892214068 - 100	jpg	DVD	2924	4/26/2021	2	Vue du sol en plaquettes de gneiss (us 110), et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109.	Ouest

3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74							INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
Code	N° Identifiant	Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
	N°cat.								
PN	693892214068 - 101	jpg	DVD	3119	4/26/2021	2	Vue du sol en plaquettes de gneiss (us 110), et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109.	Ouest
PN	693892214068 - 102	jpg	DVD	2959	4/26/2021	2	Vue du sol en plaquettes de gneiss (us 110), et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109	Ouest
PN	693892214068 - 103	jpg	DVD	2855	4/26/2021	2	Vue du sol en plaquettes de gneiss (us 110), et des foyers F107, F108 et F109.	us 110, 107, 108, 109	Ouest
PN	693892214068 - 104	jpg	DVD	2994	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114	Ouest
PN	693892214068 - 105	jpg	DVD	2683	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114	Ouest
PN	693892214068 - 106	jpg	DVD	2998	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114	Ouest
PN	693892214068 - 107	jpg	DVD	2970	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 109	Ouest
PN	693892214068 - 108	jpg	DVD	2950	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114	Ouest
PN	693892214068 - 109	jpg	DVD	2960	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114	Ouest
PN	693892214068 - 110	jpg	DVD	2987	4/26/2021	2	Vue de la coupe est du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 109	Ouest
PN	693892214068 - 111	jpg	DVD	2967	4/26/2021	2	Vue de la coupe ouest du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110	Est
PN	693892214068 - 112	jpg	DVD	2999	4/26/2021	2	Vue de la coupe ouest du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110	Est
PN	693892214068 - 113	jpg	DVD	2979	4/26/2021	2	Vue de la coupe ouest du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110	Est
PN	693892214068 - 114	jpg	DVD	2985	4/26/2021	2	Vue de la coupe ouest du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116	Est
PN	693892214068 - 115	jpg	DVD	2943	4/26/2021	2	Vue de la coupe ouest du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116	Est
PN	693892214068 - 116	jpg	DVD	3092	4/26/2021	2	Vue de la coupe sud du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 114	Nord
PN	693892214068 - 117	jpg	DVD	2967	4/26/2021	2	Vue de la coupe sud du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 114	Nord

N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 118	jpg	DVD	3091	4/26/2021	2	Vue de la coupe sud du sondage 2.	us 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 114	Nord
PN	693892214068 - 119	jpg	DVD	2916	4/27/2021	2	Le trou de poteau F111 à l'extrémité nord du sondage 2.	us 111, 114, 123	Nord-ouest
PN	693892214068 - 120	jpg	DVD	2942	4/27/2021	2	Le trou de poteau F111 à l'extrémité nord du sondage 2.	us 111, 114, 123	Nord-ouest
PN	693892214068 - 121	jpg	DVD	2979	4/27/2021	2	Le foyer F109, sur le sol 110.	us 109,110,	Nord-ouest
PN	693892214068 - 122	jpg	DVD	2958	4/27/2021	2	Le foyer F109, sur le sol 110.	us 109,110,	Nord-ouest
PN	693892214068 - 123	jpg	DVD	2939	4/27/2021	2	Le foyer F109, sur le sol 110.	us 109,110,	Nord-ouest
PN	693892214068 - 124	jpg	DVD	2356	4/28/2021	1	Vue zénithale de la partie sud du sondage 1 : les foyers F14, F16, F27, F30, F31, les TP 28 et 29, le blocs de calage F47.	us 07, 09, 08, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31	Sud
PN	693892214068 - 125	jpg	DVD	2640	4/28/2021	1	Vue zénithale de la partie sud du sondage 1 : les foyers F14, F16, F27, F30, F31, les TP 28 et 29, le blocs de calage F47.	us 07, 09, 08, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31	Sud
PN	693892214068 - 126	jpg	DVD	2619	4/28/2021	1	Vue zénithale de la partie sud du sondage 1 : les foyers F14, F16, F27, F30, F31, les TP 28 et 29, le blocs de calage F47.	us 07, 09, 08, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31	Sud
PN	693892214068 - 127	jpg	DVD	2657	4/29/2021	1	Les foyers F30 et F31.	us 07, 27, 30, 31, 26	Nord-ouest
PN	693892214068 - 128	jpg	DVD	2810	4/29/2021	1	Les foyers F30 et F31.	us 07, 27, 30, 31, 26	Nord-ouest
PN	693892214068 - 129	jpg	DVD	2726	4/29/2021	1	Les foyers F30 et F31.	us 07, 27, 30, 31, 26	Nord-ouest
PN	693892214068 - 130	jpg	DVD	2982	4/29/2021	1	Les foyers F30 et F31	us 07, 27, 30, 31, 26	Nord-ouest
PN	693892214068 - 131	jpg	DVD	2994	4/29/2021	1	Les foyers F30 et F31	us 07, 27, 30, 31, 26	Nord-ouest
PN	693892214068 - 132	jpg	DVD	2456	5/3/2021	2	Vue de la coupe sud du sondage 2, avec coupe du sondage profond 3ème palier. Vue du niveau de gneiss us 130 : remblai ou aménagement ?	s 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 114, 130,131	Nord
PN	693892214068 - 133	jpg	DVD	2493	5/3/2021	2	Vue de la coupe sud du sondage 2, avec coupe du sondage profond 3ème palier. Vue du niveau de gneiss us 130 : remblai ou aménagement ?	s 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 114, 130,131	Nord
PN	693892214068 - 134	jpg	DVD	2454	5/3/2021	2	Détail de la coupe sud du sondage profond 3ème palier. Vue du niveau de gneiss us 130 : remblai ou aménagement ?	us 105, 106, 110, 112, 115, 116, 121, 122, 114, 130,131	Nord
PN	693892214068 - 135	jpg	DVD	2729	5/3/2021	2	Détail de la coupe sud du sondage profond 3ème palier. Vue du niveau de gneiss us 130 : remblai ou aménagement ?	us 105, 106, 110, 112, 115, 116, 121, 122, 114, 130,131	Nord
PN	693892214068 - 136	jpg	DVD	3098	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 137	jpg	DVD	2972	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 138	jpg	DVD	2652	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon		N° 69389 2214068		Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74			INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE		
N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N° cat.								
PN	693892214068 - 139	jpg	DVD	2672	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 140	jpg	DVD	3011	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 141	jpg	DVD	3050	5/3/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 142	jpg	DVD	2938	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 143	jpg	DVD	2912	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 144	jpg	DVD	2966	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 145	jpg	DVD	2969	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 146	jpg	DVD	2976	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 147	jpg	DVD	2969	5/3/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 148	jpg	DVD	2677	5/4/2021	2	Les trous de poteaux F126 et F128.	us 114, us 126, 127, 128, 129	Sud
PN	693892214068 - 149	jpg	DVD	2694	5/4/2021	2	Les trous de poteaux F126 et F128.	us 114, us 126, 127, 128, 129	Sud
PN	693892214068 - 150	jpg	DVD	2759	5/4/2021	2	Les trous de poteaux F126 et F128.	us 114, us 126, 127, 128, 129	Ouest
PN	693892214068 - 151	jpg	DVD	2870	5/4/2021	2	Les trous de poteaux F126 et F128.	us 114, us 126, 127, 128, 129	Ouest
PN	693892214068 - 152	jpg	DVD	2669	5/4/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 153	jpg	DVD	2799	5/4/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 154	jpg	DVD	2603	5/4/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 155	jpg	DVD	3083	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207	Sud
PN	693892214068 - 156	jpg	DVD	2918	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207	Sud
PN	693892214068 - 157	jpg	DVD	2888	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207	Sud
PN	693892214068 - 158	jpg	DVD	2407	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207	Sud
PN	693892214068 - 159	jpg	DVD	2389	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 160	jpg	DVD	2388	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest

Code	N° Identifiant	Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
	N° cat.								
PN	693892214068 - 161	jpg	DVD	2384	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 162	jpg	DVD	2917	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 163	jpg	DVD	2960	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 164	jpg	DVD	2963	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 165	jpg	DVD	2867	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 166	jpg	DVD	2869	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 167	jpg	DVD	2368	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 168	jpg	DVD	2300	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 169	jpg	DVD	2315	5/4/2021	3	Vue du fond du sondage 3 avec la fosse F206 et le TP F210.	us 204, us 205, 207, 207, 210, 211	Ouest
PN	693892214068 - 170	jpg	DVD	3044	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207	Sud
PN	693892214068 - 171	jpg	DVD	2839	5/4/2021	3	Vue de la coupe est du sondage 3.	us 200, 201, 202, 203, 204, 205 206, 207, 208	Ouest
PN	693892214068 - 172	jpg	DVD	2981	5/4/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 173	jpg	DVD	3007	5/4/2021	3	Vue générale du sondage 3.		Ouest
PN	693892214068 - 174	jpg	DVD	2527	5/4/2021	3	Détail de la fosse F206 au fond du sondage 3.	us 205, 206, 207	Nord
PN	693892214068 - 175	jpg	DVD	2486	5/4/2021	3	Détail de la fosse F206 et du TP 210 au fond du sondage 3.	us 205, 206, 207, 210, 211	Nord
PN	693892214068 - 176	jpg	DVD	2433	5/4/2021	3	Détail de la fosse F206 et du TP 210 au fond du sondage 3.	us 205, 206, 207, 210, 211	Nord
PN	693892214068 - 177	jpg	DVD	2890	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3° palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 178	jpg	DVD	3064	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3° palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 179	jpg	DVD	3030	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3° palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 180	jpg	DVD	2790	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3° palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud





N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 181	jpg	DVD	2497	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3 ^e palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 182	jpg	DVD	2676	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3 ^e palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 183	jpg	DVD	2464	5/4/2021	1	Les TP 33, 35, et 37 en cours de dégagement au fond du sondage 1 partie sud (3 ^e palier).	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Sud
PN	693892214068 - 184	jpg	DVD	2940	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 185	jpg	DVD	2865	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 186	jpg	DVD	2813	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 187	jpg	DVD	2880	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 188	jpg	DVD	2284	5/4/2021	3	Angle des coupes est et sud du sondage 3 : le fossé F208.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord-ouest
PN	693892214068 - 189	jpg	DVD	2273	5/4/2021	3	Angle des coupes est et sud du sondage 3 : le fossé F208.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord-ouest
PN	693892214068 - 190	jpg	DVD	2832	5/4/2021	3	Angle des coupes est et sud du sondage 3 : le fossé F208.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord-ouest
PN	693892214068 - 191	jpg	DVD	2733	5/4/2021	3	Angle des coupes est et sud du sondage 3 : le fossé F208.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord-ouest
PN	693892214068 - 192	jpg	DVD	2860	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 193	jpg	DVD	2766	5/4/2021	3	Vue de la coupe sud du sondage 3.	us 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212	Nord
PN	693892214068 - 194	jpg	DVD	2710	5/4/2021	2	Le TP 128 vidé.	us 114 et 128	Ouest
PN	693892214068 - 195	jpg	DVD	2764	5/4/2021	2	Le TP 128 vidé.	us 114 et 128	Ouest
PN	693892214068 - 196	jpg	DVD	2538	5/4/2021	2	Les TP 126 et 128 vidés.	us 114, 126, 128	Ouest
PN	693892214068 - 197	jpg	DVD	2609	5/4/2021	2	Les TP 126 et 128 vidés.	us 114, 126, 128	Ouest
PN	693892214068 - 198	jpg	DVD	2981	5/4/2021	2	Les TP 126 et 128 vidés.	us 114, 126, 128	Ouest
PN	693892214068 - 199	jpg	DVD	2982	5/4/2021	2	Les TP 126 et 128 vidés.	us 114, 126, 128	Ouest
PN	693892214068 - 200	jpg	DVD	2763	5/4/2021	2	Le TP 117 vidé.	us 114, 110, 117	Nord
PN	693892214068 - 201	jpg	DVD	2756	5/4/2021	2	Le TP 117 vidé.	us 114, 110, 117	Nord

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 202	jpg	DVD	2994	5/4/2021	2	Le TP 117 vidé.	us 114, 110, 117	Nord
PN	693892214068 - 203	jpg	DVD	2861	5/4/2021	3	Vue du sondage profond dans le sondage 3, concernant les niveaux naturels	204, 205, 213, 216, 217	Sud
PN	693892214068 - 204	jpg	DVD	2892	5/4/2021	3	Vue du sondage profond dans le sondage 3, concernant les niveaux naturels.	204, 205, 213, 216, 217	Sud
PN	693892214068 - 205	jpg	DVD	2958	5/4/2021	3	Vue du sondage profond dans le sondage 3, concernant les niveaux naturels.	204, 205, 213, 216, 217	Sud
PN	693892214068 - 206	jpg	DVD	2647	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3, sondage profond.	203, 204, 205, 213, 216, 217	Sud
PN	693892214068 - 207	jpg	DVD	2674	5/4/2021	3	Vue de la coupe nord du sondage 3, sondage profond.	203, 204, 205, 213, 216, 217	Sud
PN	693892214068 - 208	jpg	DVD	3020	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 209	jpg	DVD	2656	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 210	jpg	DVD	2999	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 211	jpg	DVD	2667	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 212	jpg	DVD	2933	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 213	jpg	DVD	2606	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 214	jpg	DVD	2888	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 215	jpg	DVD	2957	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Est
PN	693892214068 - 216	jpg	DVD	3039	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Est
PN	693892214068 - 217	jpg	DVD	3033	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Est
PN	693892214068 - 218	jpg	DVD	2818	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 219	jpg	DVD	2954	5/5/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1 partie sud et du TP 40 s'ouvrant sous l'us 07, et dans l'us 09.	us 07, 09, 40, 41,	Ouest
PN	693892214068 - 220	jpg	DVD	2918	5/5/2021	1	Vue de la coupe est du sondage 1 partie sud et du TP 40 s'ouvrant sous l'us 07, et dans l'us 09.	us 07, 09, 40, 41,	Ouest





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

N° Identifiant		Format	Support	Taille (en Ko)	Date	Sondage	Description	US visibles	Prise de vue depuis
Code	N°cat.								
PN	693892214068 - 221	jpg	DVD	2726	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 222	jpg	DVD	2493	5/5/2021	1	Vue des TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 implantés dans le comblement us 09 du fossé F46, au fond du sondage 1 partie sud.	us 09, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.	Ouest
PN	693892214068 - 223	jpg	DVD	2929	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Sud
PN	693892214068 - 224	jpg	DVD	2375	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Est
PN	693892214068 - 225	jpg	DVD	3038	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Sud
PN	693892214068 - 226	jpg	DVD	3028	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Sud
PN	693892214068 - 227	jpg	DVD	2988	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Sud
PN	693892214068 - 228	jpg	DVD	3070	5/6/2021	1	Vue du fossé F 46 coupant le TN us 39, au fond du sondage profond effectué dans le sondage 1 partie sud.	us 09, us 46, us 39	Sud
PN	693892214068 - 229	jpg	DVD	2959	5/6/2021	1	Vue de la coupe sud du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil est du fossé 46.	us 07, 27, 09, 39, 46	Nord
PN	693892214068 - 230	jpg	DVD	2950	5/6/2021	1	Vue de la coupe sud du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil est du fossé 46.	us 07, 27, 09, 39, 46	Nord
PN	693892214068 - 231	jpg	DVD	2972	5/6/2021	1	Vue de la coupe sud du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil est du fossé 46.	us 07, 27, 09, 39, 46	Nord
PN	693892214068 - 232	jpg	DVD	2953	5/6/2021	1	Vue de la coupe est du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil du TP 46.	us 07, 09, 39, 40, 41.	Ouest
PN	693892214068 - 233	jpg	DVD	2996	5/6/2021	1	Vue de la coupe est du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil du TP 46.	us 07, 09, 39, 40, 41.	Ouest
PN	693892214068 - 234	jpg	DVD	2990	5/6/2021	1	Vue de la coupe est du 3ème palier du sondage 1 partie sud. Vue du profil du TP 46.	us 07, 09, 39, 40, 41.	Ouest

8.4. Inventaire de la documentation numérique

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Description	Système d'exploitation	Logiciel	Auteur
Code	N° cat.							
GN	1	ai	DVD	9,56	Localisation Ville et Aglo. (PL. 01)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Éric Leroy
GN	2	ai	DVD	4,52	Localisation Cadastre (PL. 02)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Éric Leroy / Mélanie Foucault
GN	3	PDF	DVD	34,33	Géologie et hydrographie tardiglaciaire (PL. 03)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Hervé Tronchère-Cottet
GN	4	PDF	DVD	33,81	Réseau hydrographique protohistorique / antique et topographie actuelle (PL. 04)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Hervé Tronchère-Cottet
GN	5	PDF	DVD	0,21	Transect ouest - est : interstratification des niveaux alluviaux et des occupations humaines (PL. 05)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Hervé Tronchère-Cottet
GN	6	ai	DVD	13,77	Contexte archéologique (PL. 06)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Éric Leroy/Mélanie Foucault
GN	7	ai	DVD	14,98	Localisation de la parcelle sur le plan de S. Maupin (1659-1695) (PL. 07)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	8	ai	DVD	25,02	Localisation de la parcelle sur le plan de la directe du Chapeau Rouge (circa 1700) (PL. 08)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	9	ai	DVD	63,2	Localisation de la parcelle sur le plan de Vaise de G. Roche (1789) (PL. 09)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	10	ai	DVD	23,57	Localisation de la parcelle sur le plan cadastral napoléonien (1828) (PL. 10)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	11	ai	DVD	56,84	Localisation de la parcelle sur le plan topographique de la ville de Lyon (1847) (PL. 11)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	12	ai	DVD	24,21	Localisation de la parcelle sur le plan topographique de la ville de Lyon (1861-1863) (PL. 12)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	13	ai	DVD	32,73	Localisation de la parcelle sur le plan général de la ville de Lyon au 2000e (1920) (PL. 13)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	14	ai	DVD	0,39	Diagramme stratigraphique (PL. 14)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Stéphane Carrara
GN	15	ai	DVD	6,28	Plan général de l'opération archéologique (PL. 15)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint / Mélanie Foucault
GN	16	ai	DVD	6,09	Plan général des vestiges protohistoriques (PL. 16)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint / Mélanie Foucault
GN	17	ai	DVD	6,19	Plan général des vestiges antiques (PL. 17)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint / Mélanie Foucault
GN	18	ai	DVD	0,45	Sondage 1 : plan général (PL. 18)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint / Mélanie Foucault
GN	19	ai	DVD	56,85	Sondage 1 : vue générale et détail des vestiges en partie supérieure, à l'ouest (PL. 19)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	20	ai	DVD	74,29	Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 2) (PL. 20)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault





3 Place Dumas de Loire – 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74					INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE			
N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Description	Système d'exploitation	Logiciel	Auteur
Code	N° cat.							
GN	21	ai	DVD	46,97	Sondage 1 : zone sud, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 3) (PL. 21)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	22	ai	DVD	60,6	Sondage 1 : zone sud, détail des vestiges au bas de la berme nord (PL. 22)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	23	ai	DVD	53,04	Sondage 1 : détails des foyers FY14 et FY16 (PL. 23)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	24	ai	DVD	55,8	Sondage 1 : vues générales des zones sud et nord du sondage (PL. 24)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	25	ai	DVD	54,71	Sondage 1 : vue de la berme sud et détails des vestiges TP28 et TP29 (PL. 25)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	26	ai	DVD	55,75	Sondage 1 : détails du foyer FY30/31 (PL. 26)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	27	ai	DVD	24,7	Sondage 1 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2) (PL. 27)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	28	ai	DVD	59,49	Sondage 1 : vue de la coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 2) (PL. 28)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	29	ai	DVD	56,73	Sondage 1 : vues du fossé F046 et des trous de poteau TP 33, 35, 37, 40, 42 et 44 (PL. 29)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	30	ai	DVD	31,06	Sondage 1 : coupe du fossé F046, berme sud (minute 2, complément) (PL. 30)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	31	ai	DVD	57,99	Sondage 1 : vues du fossé F046 en fond de sondage (PL. 31)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	32	ai	DVD	28,79	Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest(minute 1) (PL. 32)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	33	ai	DVD	62,87	Sondage 1 : zone nord, détail des murs MR10 et MR11 (PL. 33)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	34	ai	DVD	30,54	Sondage 1 : zone nord, coupe stratigraphique ouest-est, berme nord (minute 1) (PL. 34)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	35	ai	DVD	0,27	Sondage 2 : plan général (PL. 35)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint / Mélanie Foucault
GN	36	ai	DVD	29,98	Sondage 2 : vue générale (PL. 36)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	37	ai	DVD	56,48	Sondage 2 : coupe stratigraphique nord-sud, berme est (minute 5) (PL. 37)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	38	ai	DVD	56,46	Sondage 2 : coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5) (PL. 38)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	39	ai	DVD	56,31	Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique est-ouest, berme sud (minute 5) (PL. 39)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	40	ai	DVD	0,3	Sondage 2 : coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 7) (PL. 40)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	41	ai	DVD	54,53	Sondage 2 : vues de la coupe stratigraphique sud-nord, berme ouest (minute 7) (PL. 41)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	42	ai	DVD	60,63	Sondage 2 : vues des vestiges TP111 et FY109 (PL. 42)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	43	ai	DVD	54,24	Sondage 2 : vues des vestiges FY107, FY108, FY109 et TP117(PL. 43)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	44	ai	DVD	52,52	Sondage 2 : vues des vestiges TP126 et TP128 (PL. 44)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault

N° Identifiant		Format	Support	Taille (Mo)	Description	Système d'exploitation	Logiciel	Auteur
Code	N° cat.							
GN	45	ai	DVD	0,19	Sondage 3 : plan général (PL. 45)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Philippe Dessaint/ Mélanie Foucault
GN	46	ai	DVD	53,15	Sondage 3 : vue générale et détail des vestiges du sondage 3 (PL. 46)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	47	ai	DVD	38,11	Sondage 3 : coupes stratigraphiques sud-nord, berme ouest et est-ouest, berme sud (minute 8) (PL. 47)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	48	ai	DVD	59,31	Sondage 3 : vues de la coupe ouest-est, berme nord (minute 8), palier inférieur (PL. 48)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	49	ai	DVD	0,23	Sondage 3 : coupes stratigraphiques sud-nord, berme ouest et est-ouest, berme sud (minute 8) (PL. 49)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	50	ai	DVD	52,54	Sondage 3 : photographies des coupes stratigraphiques des bermes est et sud (minute 8) (PL. 50)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	51	ai	DVD	53,47	Sondage 3 : vues en coupe du fossé F0208 (PL. 51)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	52	ai	DVD	4,31	Projection du niveau de circulation us 110 dans le contexte archéologique antique (PL. 52)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Mélanie Foucault
GN	53	ai	DVD	10,45	Mobilier céramique du sondage 1 (us 7) (PL. 53)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Julien Ripoché
GN	54	ai	DVD	0,2	Mobilier céramique des sondages 1 (us 8, us 9, us 26) & 2 (us 105, us 106, us 110) (PL. 54)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Julien Ripoché
GN	55	ai	DVD	8,59	Mobilier céramique des sondages 2 (us 110, us 118, us 126) & 3 (us 203), vaisselle en verre du sondage 1 (us 18) et patte de fauve en Bronze issue du sondage 2 (us 103) (PL. 55)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Julien Ripoché
GN	56	ai	DVD	5,49	Bracelets en verre découverts au sein du sondage 1 (us 7) (PL. 56)	Windows 10 Pro	Adobe Illustrator 2021	Julien Ripoché





8.5. Inventaire de la documentation graphique

N° Identifiant		N° carton	Sujet	Description	Échelle	Auteur	Support	Format
Code	N° cat.							
G	1		Stratigraphie	Minute n° 1. Sondage 1, partie Nord. Coupes Nord et Ouest	1/20	Emmanuel Bernot	Calque	A3
G	2		Stratigraphie	Minute n° 2. Sondage 1, partie Sud. Coupes Est/Ouest/Nord	1/20	Julien Ripoche	Calque	A3
G	3		Stratigraphie	Minute n° 3. Sondage 1, partie Sud. Coupe Nord	1/20	Julien Ripoche	Calque	A3
G	4		Plan	Minute n° 4. Sondage 1, Partie Nord. Relevé MR10, MR11, us 19, us 21	1/20	Estelle Humbert	Calque	A3
G	5		Stratigraphie	Minute n° 5. Sondage 2, Coupe Est axe N/S) et coupe Sud	1/20	Stéphane Carrara	Calque	A3
G	6		Plan	Minute n° 6. Sondage 2, Plan F117, F111, F124 et relevé en cope F124	1/10	Julien Ripoche	Calque	A3
G	7		Stratigraphie	Minute n° 7. Sondage 2, Coupe Ouest (axe S/N)	1/20	Stéphane Carrara	Calque	A3
G	8		Stratigraphie	Minute n° 8. Sondage 3, Coupe Nord, Est, Sud	1/20	Aurélien Creuzieux	Calque	A3
G	9		Stratigraphie	Minute n° 9. Sondage 1, partie Sud, Coupe Est	1/20	Stéphane Carrara	Calque	A3
G	10		Cahier US	Fiches d'enregistrement des US (2 cahiers, 96 p.)		Équipe SAVL	Papier	A4
G	11		Cahier Listing	Listing des minutes		Équipe SAVL	Papier	A4

8.6. Inventaire des céramiques

N° identifiant				Chro	Ctxt	PL	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	3	C	1	CON			2	Frag.	Faïence fine	Fond d'assiette à décor imprimé		1			1	
M	3	C	2	CON			2	Frag.	Faïence blanche	Bord éversé de petit pot	1				1	1
M	3	C	3	CON			2	Frag.	Glaçurée culinaire	Panse				1	1	
M	3	C	4	CON			2	Frag.	Glaçurée sur engobe	Panses à décor jaspé				2	2	
M	4	C	1	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panse				1	1	
M	5	C	1	ANT			2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panse				1	1	
M	5	C	2	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses				8	8	
M	5	C	3	ANT			2	Frag.	Amphores	Panses				5	5	
M	5	C	4	ANT			2	Frag.	TCA	Imbrex				1	1	
M	6	C	1	ANT			2	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 15/17				1	1	
M	6	C	2	ANT			2	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Panse				1	1	
M	6	C	3	ANT			2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Marmite à fond bombé		2			2	
M	6	C	4	ANT			2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panses				2	2	
M	6	C	5	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses de cruches				10	10	
M	6	C	6	ANT			2	Frag.	Amphores	Pâte italique				1	1	
M	6	C	7	ANT			2	Frag.	Amphores	Panses de Gauloises				22	22	
M	7	C	1	ANT	Intr		2	Frag.	Sigillée Italie/Lyon	Plat creux à marli avec bourrelet				4	4	
M	7	C	2	ANT	Intr		2	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Panse d'assiette guillochée				1	1	
M	7	C	3	ANT	Intr ?		2	Frag.	Céramique peinte	Bol de Roanne	1				1	1
M	7	C	4	ANT	Intr		2	Frag.	Amphore	Gauloise 4	1				1	1
M	7	C	5	ANT	Intr		2	Frag.	Amphore	Panses gauloises				8	8	
M	7	C	6	ANT	Intr		2	Frag.	Commune claire	Cruche à bord en corniche	1				1	1
M	7	C	7	PRO			2	Frag.	Campanienne A	Panses (une brûlée)				2	2	
M	7	C	8	PRO		53	2	Frag.	Céramique peinte	Un fond et un bord en bourrelet	1	1			1	1
M	7	C	9	PRO			2	Frag.	Céramique peinte	Panses				7	7	
M	7	C	10	ANT	Intr ?		2	Frag.	Grise fine	Fond (fin) de forme ouverte		1			1	
M	7	C	11	PRO			2	Frag.	Grise fine	Fond de pot, pâte kaolinique		1			1	
M	7	C	12	PRO			2	Frag.	Grise fine	Panses (un panse ondulée)				8	8	
M	7	C	13	PRO		53	2	Frag.	Commune sombre fine non-tournée	Panse décorée à la molette				1	1	



3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES CÉRAMIQUES

N° identifiant				Chro	Ctxt	Pl.	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	7	C	14	PRO			2	Frag.	Commune sombre fine non-tournée	Panses				14	14	
M	7	C	15	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de jatte	1				1	1
M	7	C	16	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de pot	1				1	1
M	7	C	17	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de pot	1				1	1
M	7	C	18	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Marli, imitation type Lamb. 6	1				1	1
M	7	C	19	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de pot, décor digité	1				1	1
M	7	C	20	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Fond plat		1			1	
M	7	C	21	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Fond plat		1			1	
M	7	C	22	PRO		53	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panse décorée				1	1	
M	7	C	23	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panse perforée				1	1	
M	7	C	24	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panse				30	30	
M	7	C	25	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Jeton				2	2	
M	7	C	26	PRO			2	Frag.	Commune sombre fine non-tournée	Jeton				1	1	
M	7	C	27	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, attache inférieure d'anse, pâte orangée				1	1	
M	7	C	28	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, carène anguleuse, pâte orangée				1	1	
M	7	C	29	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, pilon, pâte orangée		1			1	
M	7	C	30	PRO		53	2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, lèvre, pâte orangée, hauteur 44 mm	1				1	1
M	7	C	31	PRO		53	2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, lèvre, pâte orangée, hauteur~50 mm	1				1	1
M	7	C	32	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, lèvre fragmentaire, pâte orangée	1				1	1
M	7	C	33	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, carène, pâte orangée				1	1	
M	7	C	34	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses, pâte orangée				27	27	
M	7	C	35	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses, pâte rosée à inclusions volcaniques				14	14	
M	7	C	36	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses, pâte rosée à inclusions de chamotte				9	9	
M	7	C	37	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, carène, pâte beige à inclusions volcaniques				1	1	
M	7	C	38	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, pilon, pâte beige à inclusions volcaniques		1			1	
M	7	C	39	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses, pâte beige à inclusions volcaniques, chamotte				18	18	
M	7	C	40	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses, pâte campanienne				7	7	
M	7	C	41	PRO		53	2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, anse large			1		1	
M	7	C	42	PRO		53	2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1A, anse étroite			1		1	
M	7	C	43	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, panses				24	24	
M	7	C	44	PRO		53	2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1 lèvre fragmentaire	1				1	1
M	7	C	45	PRO			2	Frag.	Amphores	Panses				4	4	

N° identifiant				Chro	Ctxt	Pl.	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	7	C	46	PRO			2	Frag.	Paroi fine républicaine	Panses				3	3	
M	7	C	47	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses fines				53	53	
M	7	C	48	ANT			2	Frag.	Commune claire	Attache d'anse				1	1	
M	7	C	49	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses, d'épaisseur moyenne, pâte épurée				11	11	
M	7	C	50	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses, d'épaisseur moyenne, pâte dégraissée				39	39	
M	7	C	51	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses altérées				47	47	
M	7	C	52	PRO		53	2	Frag.	Commune claire	Vase à cordon ondulée sous la lèvre	1				1	1
M	7	C	53	PRO		53	2	Frag.	Commune italique	Attache inférieure d'anse de cruche			1		1	
M	7	C	54	PRO		53	2	Frag.	Commune sombre fine	Imitation de coupe en campanienne, lamb. 31	1				1	1
M	7	C	55	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Tesson perforé				1	1	
M	7	C	56	ANT	Intr ?		2	Frag.	TCA	Divers				7	7	
M	8	C	1	ANT	Intr ?		2	Frag.	Paroi fine engobée lyonnaise	Bertrand 16, pot	1				1	1
M	8	C	2	ANT	Intr ?		2	Frag.	Paroi fine engobée lyonnaise	Bertrand 4, décor d'écailles	1			24	25	1
M	8	C	3	ANT	Intr ?		2	Frag.	Commune claire	Pied annulaire de cruche		5			5	
M	8	C	4	ANT	Intr ?		2	Frag.	Commune claire	Eléments de cruches			1	9	10	
M	8	C	5	ANT	Intr ?		2	Frag.	Amphores impériales	Panses (Gaule, Hispanie)				15	15	
M	8	C	6	PRO		54	2	Frag.	Campanienne B	Pied Lamboglia 3		1			1	
M	8	C	7	PRO		54	2	Frag.	Commune sombre non-tournée	Bord de pot	1				1	1
M	8	C	8	PRO			2	Frag.	Commune sombre non-tournée	Fond de pot		1			1	
M	8	C	9	PRO			2	Frag.	Commune sombre non-tournée	Panses				12	12	
M	8	C	10	PRO		54	2	Frag.	Pâte claire siliceuse	Lèvre d'olpé	1				1	1
M	8	C	11	PRO			2	Frag.	Pâte claire siliceuse	Panses				22	22	
M	8	C	12	PRO			2	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1, une carène anguleuse (1 Campanie, 3 Etrurie)				6	6	
M	8	C	13	PRO			2	Frag.	<i>Dolium</i>	Panses				5	5	
M	9	C	1	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panses, proto-ancienne				2	2	
M	9	C	2	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de jatte	1				1	1
M	9	C	3	PRO		54	2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Bord de pot	1				1	1
M	9	C	4	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Fond de jatte		1			1	
M	9	C	5	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panses				15	15	
M	9	C	6	PRO			2	Frag.	Pâte claire siliceuse	Panses de cruches, pâte orangée, mica, calcaire, chamotte				10	10	
M	9	C	7	PRO			2	Frag.	TCA	Eléments de clayonnage				3	3	
M	14	C	1	PRO			2	Frag.	Amphore républicaine	Panse (esquille)				1	1	

3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068

Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES CÉRAMIQUES





N° identifiant				Chro	Ctxt	Pl.	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	17	C	1	CON			2	Frag.	Glaçurée culinaire	Jatte à marli, glaçure mouchetée externe, jaune interne	2	4		2	8	1
M	17	C	2	CON			2	Frag.	Glaçurée sur engobe	Pot à lèvre éversée, glaçure interne	1				1	1
M	17	C	3	CON			2	Frag.	Glaçurée sur engobe	Pot à conserve, glaçure interne jaune, décor blanc externe		1			1	
M	18	C	1	PRO			2	Frag.	Amphore	Massaliète				1	1	
M	18	C	2	ANT			2	Frag.	Commune claire	Attache d'anse de cruche				2	2	
M	18	C	3	ANT			2	Frag.	Commune claire	Pied annulaire de cruche				3	3	
M	18	C	4	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses				203	203	
M	18	C	5	ANT			2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panses				2	2	
M	18	C	6	ANT			2	Frag.	Amphores	Panses				4	4	
M	19	C	1	ANT			2	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Bord fragmentaire d'assiette	1				1	1
M	19	C	2	ANT			2	Frag.	Amphores	Panses variées				7	7	
M	19	C	3	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panse				1	1	
M	19	C	4	ANT			2	Frag.	Glaçurée sur engobe	Plat creux	1				1	1
M	21	C	1	PRO			2	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panse				1	1	
M	26	C	1	ANT			2	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Panses fragmentaires (un décor de perles)				3	3	
M	26	C	2	ANT			2	Frag.	Lampe	Pâte calcaire engobée				1	1	
M	26	C	3	ANT		54	2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Bord de pot	1		1	1	3	1
M	26	C	4	ANT		54	2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Plat à bord incurvé, sommet de lèvre rainuré, kaolinitique	3				3	1
M	26	C	5	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panses				3	3	
M	26	C	6	ANT			2	Frag.	Amphores	Panses gauloises				7	7	
M	26	C	7	ANT			2	Frag.	TCA	Tegula				1	1	
M	33	C	1	ANT			2	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panses				3	3	
M	35	C	1	ANT			2	Frag.	Amphore	Panse				1	1	
M	35	C	2	ANT			2	Frag.	Commune claire	Panse				1	1	
M	105	C	1	PRO			3	Frag.	Com. grossière sombre non-tournée	Panses				2	2	
M	105	C	2	ANT		54	3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 18	2				2	1
M	105	C	3	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 29b				1	1	
M	105	C	4	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Panses (1 décor)				6	6	
M	105	C	5	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire oxydée	Panses				5	5	
M	105	C	6	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre noire	Panses				11	11	
M	105	C	7	ANT		54	3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Bord de pot à col côtelé	1				1	1
M	105	C	8	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Fond de pot				2	2	

N° identifiant				Chro	Ctxt	Pl.	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	105	C	9	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Panses (dont bouilloire)				9	9	
M	105	C	10	ANT			3	Frag.	Commune claire siliceuse	Anse à sillon unique			2		2	
M	105	C	11	ANT			3	Frag.	Commune claire siliceuse	Panses				6	6	
M	105	C	12	ANT			3	Frag.	Commune claire	Pied annulaire de cruche		1			1	
M	105	C	13	ANT			3	Frag.	Commune claire	Panses				6	6	
M	105	C	14	ANT			3	Frag.	Amphores	Dressel 1 de Campanie, attache d'anse			1		1	
M	105	C	15	ANT		54	3	Frag.	Amphores	Pilon de Pascual 1 ou Dressel 2/4, graffito		1			1	
M	105	C	16	ANT			3	Frag.	Amphores	Panses (Haltern 70, Gauloise)				12	12	
M	106	C	1	PRO			3	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panses				7	7	
M	106	C	2	PRO		54	3	Frag.	Com. Semi grossière non-tournée	Un bord de pot, panses	1			11	12	1
M	106	C	3	ANT			3	Frag.	Commune sombre non-tournée	Anse			1		1	
M	106	C	4	PRO			3	Frag.	Commune sombre non-tournée	Panses				6	6	
M	106	C	5	PRO			3	Frag.	Grise fine	Un piédouche (NR4)		4		1	5	
M	106	C	6	PRO			3	Frag.	Amphores de Marseille	Panse				1	1	
M	106	C	7	PRO			3	Frag.	Amphores républicaines	Dressel 1				9	9	
M	106	C	8	ANT			3	Frag.	Amphores impériales	Haltern 70 ?				2	2	
M	106	C	9	ANT			3	Frag.	Commune claire	Cruche			1	6	7	
M	110	C	1	ANT		54	3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Assiette Drag. 17b	1			2	3	1
M	110	C	2	ANT		54	3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Assiette Haltern 2	1				1	1
M	110	C	3	ANT		54	3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 29b	1				1	1
M	110	C	4	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Assiette Drag. 15/17				1	1	
M	110	C	5	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 29 ?		1			1	
M	110	C	6	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Pied annulaire de bol, estampille mutilée		1			1	
M	110	C	7	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Pied annulaire		2			2	
M	110	C	8	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Panses				6	6	
M	110	C	9	ANT			3	Frag.	Sigillée Italie/Lyon	Bol Haltern 8				1	1	
M	110	C	10	ANT			3	Frag.	Paroi fine engobée lyonnaise	Bertrand 16		1		2	3	
M	110	C	11	PRO			3	Frag.	Com. sombre grossière non-tournée	Panses				3	3	
M	110	C	12	ANT		54	3	Frag.	Commune réfractaire sombre noire	Marmite à marli	1				1	1
M	110	C	13	ANT		54	3	Frag.	Commune réfractaire sombre noire	Bord de petit pot	1				1	1
M	110	C	14	ANT		54	3	Frag.	Commune réfractaire sombre noire	Plat à bord droit, panses	1			5	6	1





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES CÉRAMIQUES

N° identifiant				Chro	Ctxt	Pl.	Carton	État	Production	Description	Comptages					
M	us	Sp	n° inv								B	F	A	P	NR	NMI
M	110	C	15	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Bord de petit pot	1				1	1
M	110	C	16	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Couvercle à bord arrondi	1				1	1
M	110	C	17	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre grise	Fond de pot et panses		2		16	18	
M	110	C	18	ANT		55	3	Frag.	Commune claire	Cruche à bord en corniche	2				2	1
M	110	C	19	ANT			3	Frag.	Commune claire	Pied annulaire		1			1	
M	110	C	20	ANT			3	Frag.	Commune claire	Anse à deux sillons			1		1	
M	110	C	21	ANT			3	Frag.	Commune claire	Panses				31	31	
M	110	C	22	ANT			3	Frag.	Amphores	Pied annulaire (Gaule, Espagne)		1			1	
M	110	C	23	ANT			3	Frag.	Amphores	Panses				19	19	
M	118	C	1	PRO			3	Frag.	Amphore	Carène de Dressel 1				1	1	
M	118	C	2	ANT			3	Frag.	Commune sombre grossière	Panses				4	4	
M	118	C	3	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Bord droit	2			1	3	1
M	118	C	4	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Pied annulaire		1			1	
M	126	C	1	PRO			3	Frag.	Commune sombre grossière	Panses				10	10	
M	126	C	2	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire oxydée	Panse				1	1	
M	126	C	3	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panses				2	2	
M	126	C	4	ANT		55	3	Frag.	Commune claire	Pied annulaire de cruche		1			1	
M	126	C	5	ANT			3	Frag.	Commune claire	panses				2	2	
M	126	C	6	ANT			3	Frag.	Amphores	panses				2	2	
M	203	C	1	ANT		55	3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 27	1				1	1
M	203	C	2	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Drag. 37				1	1	
M	203	C	3	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Sud	Ritt. 12				1	1	
M	203	C	4	ANT			3	Frag.	Sigillée Gaule du Centre	Panse à décor moulé, non-grésé				1	1	
M	203	C	5	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire oxydée	Bord éversé de petit pot	1				1	1
M	203	C	6	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire oxydée	Petit marli rainuré	1				1	1
M	203	C	7	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire oxydée	Panse				1	1	
M	203	C	8	PRO			3	Frag.	Commune sombre grossière	Panses				3	3	
M	203	C	9	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Bord de pot à col côtelé	1				1	1
M	203	C	10	ANT		55	3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Bord de pot à épaule caréné	1				1	1
M	203	C	11	ANT			3	Frag.	Commune réfractaire sombre	Panses				6	6	
M	203	C	12	ANT			3	Frag.	Commune claire	Pied annulaire et panses		1		6	1	
M	203	C	13	ANT			3	Frag.	Amphores	Panses				6	6	

8.7. Inventaire du mobilier en verre

N°Identifiant						Chrono. Context.	Chrono. Objet	PL.	Carton	État Sanitaire	Domaine	Catégorie	Matière	Description		Mesures		Comptage	
M	Code Matière	Sond.	US	Code spé.	N° inv.									Identification	Description et références	Dimensions en mm	Poids en g.	NR	NMI
M	VER	1	5	V	001	MOD			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		1 fragment de verre blanc.	L : 35 ; l max : 13 ; É : 1,5	0,9	1	1
M	VER	1	6	V	002	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		1 fragment de verre blanc (et partie interne bleutée).	L : 27 ; l max : 27 ; É : 1	1,3	1	1
M	VER	1	18	V	003	ANT	milieu I ^{er} s. - milieu II ^e s.	55	4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre	Hybride entre le bol Is. 12 et le gobelet is. 34 ?	Petit vase en verre partie haute à paroi droite parallèle et partie basse avec parois arrondies et petit pied. Légère coloration verte de la pâte. Décor de rainures (2 sous le bord et une à mi-panse). 27 éléments de panse (10 décorés) + 7 bords (décorés) + 2 fonds (avec pied).	Ø bord : 82 ; Ø base : 36 ; h : 70 ; É : 0,5/0,7		36	1
M	VER	1	19	V	004	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		Fragment de verre bleuté présentant des surfaces altérées.	L : 9,5 ; l : 0,9 ; E : 0,6	0,1	1	1
M	VER	1	26	V	005	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		Fragments de verres bleutés.		3,3	9	1
M	VER	1	7	V	006	PRO			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		Fragment de verre bleu nuit.	L : 22 ; l max : 6,5 ; É : 2,1	0,5	1	1
M	VER	2	105	V	007	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		Fragment de bord en verre bleuté à section ovale.	Ø : 56 ; L : 18 ; l : 14 ; É max : 1,5	0,7	1	1
M	VER	2	105	V	008	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		4 panses, 1 anse, 1 bord. Petit vase à embouchure resserré associé à au moins une anse.	Ø bord : 40 ; É paroi : 1,1	9,9	6	1
M	VER	2	105	V	009	ANT			4	Fragmenté /stable	Dom.	Vaisselle	Verre		Bord de vaisselle en verre de couleur bleuté. Bord de section ovale. + un fragment de panse potentiellement issu du même vase.	Ø bord : 13,4 ; É max : 5,5 ; E paroi : 1,5	6,8	2	1





8.8. Inventaire du mobilier lapidaire

N° Identifiant						Chrono. Context.	Chrono. Objet	Caisse	État sanitaire	Domaine	Catégorie	Matière	Description		Mesures		Comptage	
M	Code matière	Sond.	US	Code spé.	N° inv.								Identification	Description et références	Dimensions en mm	Poids en g	NR	NMI
M	LAP	2	105	L	037	ANT		4	Fragmenté /stable	Imm.	Décor architectural	Calcaire		Petit fragment de placage en calcaire (surfaces int. & ext. aplanies). Une surface polie.	L : 38 ; l max : 21 ; É : 14	12,6	1	1

8.9. Inventaire de la faune

N°Identifiant				Chro.	Carton	État de conservation	Bœuf	Porc	Caprinés	Equidés	Chien	Autres	Gde taille	Pte taille	Avifaune	Ichtyofaune	Malacofaune	Indét.	Microfaune	Description	Comptage		
P	US	Sp.	N° inv.																		Poids (g)	Sacs	NR
P	5	F	1	II.3	1	Moyen	1			1				5						Os de bœuf et de cheval. Exploitation alimentaire ?	74,5	1	7
P	6	F	2	II.2	1	Moyen		3	3	2			1	4						Présence équidé domestique	141,3	1	13
P	7	F	3	I.3	1	Moyen	24	84	78		3		24	151	1					Déchets de débitage et de consommation. Triade + chien + poule	2330,8	1	366
P	8	F	4	II.1	1	Moyen	7	11	9	1		1	1	25						Déchets alimentaires + bois de cerf travaillé, triade domestique et équidés. Prédominance du petit bétail.	368,9	1	55
P	9	F	5	I.2	1	Bon	2	9	6				9							Déchets alimentaires, triade domestique	340,5	1	26
P	17	F	6	IV	1	Mauvais	4														13,8	1	4
P	18	F	7	II.1	1	Mauvais			1				1								4,9	1	2
P	19	F	8	II.2	1	Bon	6					2									255,1	1	8
P	26	F	9	II.1	1	Moyen			1				1								10,6	1	2
P	33	F	10	I.3	1	Mauvais							3								6,4	1	3
P	35	F	11	I.3	1	Mauvais			1			1									17,3	1	2
P	105	F	12	II.2	1	Moyen	10	6				2	9							Déchets alimentaires, bœuf et porc	313,7	1	27
P	106	F	13	II.1	1	Moyen	2	4					2							Déchets alimentaires, bœuf et porc	124,1	1	8
P	110	F	14	II.2	1	Moyen	5	9				1	19							Déchets alimentaires, bœuf et porc	191,9	1	34
P	118	F	15	II.2	1	Mauvais							6								8,2	1	6
P	203	F	16	II.2	1	Mauvais						3	9								49,9	1	12

8.10. Inventaire de l'instrumentum

N° Identifiant						Chrono. Context.	Chrono. Objet	Pl.	Carton	État sanitaire	Domaine	Catégorie	Matière	Description		Mesures		Comptage	
M	Code matière	Sond.	US	Code spé.	N° inv.									Identification	Description et références	Dimensions en mm	Poids en g	NR	NMI
M	TAB	1	8	I	001	ANT	ANT		4	Fragmenté /stable	Var.	Var.	Bois de cerf		Manche de forme cylindrique à tronconique en bois de cerf, ayant pu équipé un couteau ou une épée.	Ø : 26 à 27 L : 99	29,8	2	1
M	MET	2	105	I	002	ANT	ANT		4	Complet/ stable	Eco.	Pesée	Plomb et alliage cuivreux	Curseur de balance	Petit curseur (contre-poids) de balance romaine de forme hémisphérique à base aplatie. Pourvue d'un anneau en alliage cuivreux pris dans la masse de plomb. Son poids de 14,2 g se rapproche du poids théorique de la demi-once romaine (environ 13,7 g).	Ø : 15 H : 14	14,2	1	1
M	MET	2	105	I	003	ANT	ANT		4	Complet/ stable	Eco.	Pesée	Plomb	Poids ou contre-poids	Élément cylindrique présentant une perforation centrale. Potentiel poids ou contre-poids.	Ø : 30 H : 28	132,6	1	1
M	MET	2	105	I	004	ANT			4	Fragmenté /stable	Ind.		Plomb		Petit fragment de tôle en plomb replié.	L : 35 l : 10	13,1	1	1
M	MET	1	7	I	005	PRO			4	Fragmenté /stable	Ind.		Alliage cuivreux		Petit anneau en alliage cuivreux présentant une possible cassure.	Ø max : 14 É : 1	0,4	1	1
M	MET	1	7	I	006	PRO	PRO		4	Fragmenté /stable	Per.	Parure	Alliage cuivreux		Fragment de ressort de fibule en alliage cuivreux.	L : 10 l : 7 É max : 5	0,4	1	1
M	MET	1	8	I	007	PRO			4	Fragmenté /stable	Ind.		Alliage cuivreux		Petit anneau en alliage cuivreux fragmenté. Probablement initialement à d'autres éléments selon un dispositif plus complexe à déterminer.	Ø : 13 É : 1/1,5 H : 9	1,4	1	1
M	MET	2	103	I	008	MOD		55	4	Fragmenté /stable	Art.	Artisanat des matières fossiles	Alliage cuivreux (Bronze)		Patte de fauve, fragmentée, provenant d'une petite statue en bronze.	L : 52 l max : 25 H : 40	63,4	1	1
M	MET	2	103	I	009	MOD			4	Fragmenté /stable	Ind.		Alliage cuivreux (Bronze)		Fragment altéré comprenant, a minima, un anneau et une attache. Potentiel élément de parure.	L : 22 l max : 15 É max : 11	3,1	1	1
M	MET	2	103	I	010	MOD			4	Fragmenté /stable	Art.	Artisanat des matières fossiles	Alliage cuivreux (Bronze)		Fragment de bronze ouvragé en croissant. Partie d'une applique (liée à une porte par exemple)?	L : 34 l max : 9 É : 2,5	3	1	1
M	MET	2	105/ 106	I	011	ANT			4	Fragmenté /stable	Ind.		Alliage cuivreux		Petit élément filaire en alliage cuivreux, replié.	L : 18 É : 1	0,4	1	1

N° Identifiant						Chrono. Context.	Chrono. Objet	Pl.	Carton	État sanitaire	Domaine	Catégorie	Matière	Description		Mesures		Comptage	
M	Code matière	Sond.	US	Code spé.	N° inv.									Identification	Description et références	Dimensions en mm	Poids en g	NR	NMI
M	MET	1	4	I	012	MOD			4	Fragmenté /stable	Dom.	Clouterie	Fer	Clou	Fragment d'un clou relativement large (seule une partie de la tige est conservée).	L : 49 l max : 19	19,3	1	1
M	MET	1	4	I	013	MOD			4	Complet/ stable	Art.	Métallurgie du fer	Fer	Scorie	Possible scorie présentant quelques inclusions minérales.	L : 40 l : 29 É : 28	25,9	1	1
M	MET	1	5	I	014	MOD			4	Complet/ stable	Art.	Métallurgie du fer	Fer	Scorie	Possible scorie présentant quelques inclusions minérales.	L : 38 l max : 22 É max : 16	8,7	1	1
M	MET	1	7	I	015				4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clou	Clou fragmenté avec tête conservée mais absence d'une partie de la tige.	L : 32 É max : 12	5,3	1	1
M	MET	1	8	I	016				4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clous	Ensemble de clous fragmentés : sept fragments de tige et trois têtes de clous.		43,3	10	3
M	MET	1	8	I	017				4	Fragmenté /stable	Ind.		Fer		Éléments fragmentés (et incomplets?) incluant de possibles scories.		12,6	4	1
M	MET	1	7	I	018				4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clous	Clous de grandes tailles : 1 complet, 1 tige et 1 tête de clou isolé.		46,4	3	2
M	MET	1	19	I	019				4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clou	Clou de taille moyenne, tête et partie haute de la tige conservées.	L : 32 l max : 18	8,2	1	1
M	MET	1	26	I	020	ANT			4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clous	Clous de tailles variées.		31	6	2
M	MET	1	26	I	021	ANT			4	Fragmenté /stable	Ind.		Fer		Fragments indéterminés, possibles scories.		7,5	2	1
M	MET	2	105	I	022	ANT			4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clous	2 clous de grandes tailles et fragmentés.		49,5	2	1
M	MET	2	106	I	023	ANT			4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clou	Tête de clou et une partie de la tige conservée.	L : 34 l max : 16	8,9	1	1
M	MET	2	110	I	024	ANT			4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clous	Clous de tailles variées.		57,4	4	2
M	MET	2	126	I	025	ANT			4	Fragmenté /stable	Art.	Clouterie	Fer	Clou	Tête de clou conservée avec fragment de tige.	L : 13 l max : 14	1,7	1	1
M	VER	1	7	I	026	PRO	PRO	56	4	Fragmenté /stable	Per.	Parure	Vere	Type Reihe 35 avec arêtes?	Fragment de bracelet à section en D et facetté de couleur sombre (reflets ambres/marrons). Lt D	Ø int : 60 Ø ext : 70 L : 38 l : 10 É : 5,5	3,6	1	1





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74														INVENTAIRE DE L'INSTRUMENTUM					
N° Identifiant						Chrono. Context.	Chrono. Objet	Pl.	Carton	État sanitaire	Domaine	Catégorie	Matière	Description		Mesures		Comptage	
M	Code matière	Sond.	US	Code spé.	N° inv.									Identification	Description et références	Dimensions en mm	Poids en g	NR	NMI
M	VER	1	7	I	027	PRO	PRO	56	4	Fragmenté /stable	Per.	Parure	Verre	Type Reihe 36 avec profil en D	Fragment de bracelet à section en D de couleur sombre (Reflets violets). Lt D.	Ø int : 60 Ø ext : 68 L : 55 L : 7,5 É : 5,5	4,8	1	1

8.11. Inventaire des monnaies

N° Identifiant						Datation	Ctxt.	N° carton	État conservation	Catégorie	Type	Métal	Axe (h)	Autorité émettrice	Atelier	Droit	Revers	Ø (mm)	Pds (g.)	Références et remarques
M	N° US	Sond.	Sp.	N° cat.	Chro.															
M	7	1	N	1	PRO	60-40 av. J.-C.		5	Bon	Monnaie	Petit bronze REMO	Br.	4h	Rèmes	Reims	Trois bustes d'hommes de profil à gauche, légende devant le visage et le cou, grènetis. [REMO]	Bige à gauche avec l'aurige ailé tenant un fouet dans le char. Légende sous les chevaux, grènetis. REMO	15,0	2,40	Flanc coulé avec barbelure de coulée conservée. LT 840 ; Scheers/ Lyon 1010-1011
M	7	1	N	2	ANT	27-9 av. J.-C.		5	Bon	Monnaie	1/4 de Dupondius groupe1	Br.	6h	Nemausus	Nîmes	Têtes adossées d'Agrippa coiffée de la couronne rostrale à gauche et d'Auguste nue à droite ; grènetis circulaire. [I] MP//[DIVI F]	Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes ; grènetis circulaire. [COL - NEM]	?	4,10	RPC 523
M	106	2	N	3	PRO	215/211-140 av. J.-C.		5	Forte usure	Monnaie	Moyen bronze au taureau	Br.	6h	Massalia	Marseille	Tête laurée d'Apollon à gauche, les cheveux longs tombant sur la nuque, le long du cou. ANÉPIGRAPHE.	Taureau cornupète chargeant à droite ; légende à l'exergue. [ΜΑΣΣΑΛΛΑ]	18 x 21	5,50	Scheers/ Lyon 188-193
M	106	2	N	4	PRO	Ier s. av.		5	Bon	Monnaie	Potin à la grosse tête GT A10 ?	Br.	12h	Séquanes	Besançon	Tête casquée à gauche, avec un bandeau parallèle ; l'œil vide et un globule dans la bouche. ANÉPIGRAPHE.	Taureau chargeant à gauche, la queue relevée. ANÉPIGRAPHE.	19,0	4,90	Scheers/ Lyon 533-555
M	106	2	N	5	ANT	9/8 - 3 av. J.-C.		5	Bon	Monnaie	Dupondius de Nîmes groupe 2	Br.	6h	Nemausus	Nîmes	Têtes opposées d'Agrippa à gauche et d'Auguste à droite La tête d'Agrippa est coiffée d'une couronne rostrale laurée, celle d'Auguste est seulement laurée. IMP//[DIVI F]	Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes ; grènetis circulaire. [COL - NEM]	26,0	11,90	RPC 524
M	106	2	N	5	ANT	9/8 - 3 av. J.-C.		5	Bon	Monnaie	Dupondius de Nîmes groupe 2	Br.	6h	Nemausus	Nîmes	Têtes opposées d'Agrippa à gauche et d'Auguste à droite La tête d'Agrippa est coiffée d'une couronne rostrale laurée, celle d'Auguste est seulement laurée. IMP//[DIVI F]	Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes ; grènetis circulaire. [COL - NEM]	26,0	11,90	RPC 524





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon N° 69389 2214068 Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74

INVENTAIRE DES MONNAIES

N° Identifiant						Datation	Ctxt.	N° carton	État conservation	Catégorie	Type	Métal	Axe (h)	Autorité émettrice	Atelier	Droit	Revers	Ø (mm)	Pds	Références et remarques
M	N° US	Sond.	Sp.	N° cat.	Chro.														(g.)	
M	105	2	N	6	ANT	Vers 154-155		5	Très Bon	Monnaie	Sesterce (GB, AE 32)	Br.	11h	Antonin le Pieux	Rome	Tête laurée d'Antonin le Pieux à droite. ANTONINVS AVGPI - VS P P TR P XVIII.	La liberté debout à gauche, tenant le pileus de la main droite tendue et un sceptre long de la main gauche. LIBERTAS - COS IIII / SJC.	35,0	25,50	RIC
M	105	2	N	7	ANT	Vers 271-274 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	Antoninien	Br.	6h	Tetricus Ier	?	Buste radié, drapé et cuirassé de Tétricus Ier à droite. [IMP C TE]TRICVS[P F AVG]	divinité ou personnage debout à gauche tenant un sceptre ou une lance. [] AVG	17 x 18	4,20	RIC
M	105	2	N	8	ANT	Vers 10-14 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	Semis à l'autel de Lyon	Br.	6h	Auguste ou Tibère	Lyon	Illisible	L'autel de Lyon. ROM ET AVG	18 x 17	2,00	RIC
M	105	2	N	9	ANT	Vers 65-66 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	6h	Néron	Lyon	Tête à gauche. [.. CAES]AR AVG [...]	Victoria (la Victoire) marchant à gauche, tenant une couronne de la main droite et de la gauche, une palme. VICTORIA - [AV]GVSTI/ SJC.	29,0	8,70	RIC
M	105	2	N	10	ANT	Vers 72-74 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	6h	Vespasien	Lyon	Tête laurée de Vespasien à droite. IMP CAES VESPASIAN AVG COS III	aigle à gauche debout sur un globe, les ailes déployées. SJC	26,0	7,80	RIC
M	105	2	N	11	ANT	Après 147		5	Fruste	Monnaie	Dupondius	Br.	12h	Faustine mère	Rome	Buste drapé de Faustine Mère à droite, avec les cheveux relevés, coiffés en chignon. [DIVA] FAVSTINA	Junon voilée, drapée et voilée debout à gauche tenant une patère de la main droite et un sceptre vertical de la gauche. [I]V-[N]O/ SJC.	29,0	13,40	RIC
M	105	2	N	12	ANT	Vers 141 et après 147		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	?	Faustine mère ?	?	buste féminin. Illisible	illisible	26,0	12,60	RIC
M	105	2	N	13	ANT	Vers 113		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	6h	Trajan	Rome	Buste lauré et drapé de Trajan à droite. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P	Une femme allongée à gauche, la tête tournée à droite, s'appuyant sur des rochers, tenant une roue de la main droite et un roseau de la gauche. S P Q R OPTIMO PRINCIPI// VIA TRAIANA// SC	25,0	7,90	RIC

N° Identifiant						Datation	Ctxt.	N° carton	État conservation	Catégorie	Type	Métal	Axe (h)	Autorité émettrice	Atelier	Droit	Revers	Ø (mm)	Pds	Références et remarques
M	N° US	Sond.	Sp.	N° cat.	Chro.														(g.)	
M	110	2	N	14	ANT	Vers 85 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	6h	Domitien	Rome	Tête laurée à droite de Domitien. IMP CAES DOMITIAN [AVG GERM COS XI].	Autel. [SALVTI - AVGVSTI]// S C.	27,0	6,40	RIC
M	110	2	N	15	ANT	Vers 130		5	Bon	Monnaie	Sesterce	Br.	6h	Hadrien	Rome	Buste lauré et drapé d'Hadrien à droite. HADRIANVS - AVGVSTVS.	Clementia (la Clémence) debout à gauche, drapée, tenant une patère de la main droite et un sceptre long de la main gauche. COS III P P CLEMENTIA AVG/ S C	32,0	19,80	RIC
M	109	2	N	16	ANT	Vers 157-158		5	Bon	Monnaie	Dupondius	Br.	12h	Antonin le Pieux	Rome	Tête radiée à droite d'Antonin le pieux. ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II	Annona (l'Annone) drapée, debout à droite, le pied gauche posé sur la proue d'un navire, tenant un modius de la main gauche reposant sur son genou fléchi et un gouvernail de la main droite. [TR POT XX] - COS IIII/ S C.	26,0	9,60	
M	104	2	N	17	ANT	Vers 352-357 apr.		5	Fruste	Monnaie	Maiorina réduite	Br.	6h	Constance II	Antioche	Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constance II à droite [D N C]ONSTAN-[TIVS P F AVG]	Soldat casqué, vêtu militairement, tenant un bouclier sur le bras gauche et une haste de la main droite terrassant un cavalier tombé au sol couché sur son cheval qui est tourné à droite. FEL [TEMP - REPARATIO]/ à l'exergue A . N . [T]	16,0	1,20	
M	103	2	N	18	ANT	Vers 81-96		5	Fruste	Monnaie	As	Br.	?	Domitien	?	Tête laurée à droite de Domitien. Illisible	Illisible	28,0	9,00	
M	103	2	N	19	ANT	Vers 271-274 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	Antoninien	Br.	?	Tetricus Ier	?	Buste radié, drapé et cuirassé de Tétricus Ier à droite. [IMP C TE]TRICVS[P F AVG]	Illisible	13,0	1,00	
M	203	3	N	20	ANT	Fin 270-271 apr. J.-C.		5	Fruste	Monnaie	Antoninien	Br.	6h	Claude II le Gothique	Rome	Tête radiée à droite de Claude II le Gothique. [DIVO CLAVDIO]	Autel. [C]ONSE[CRATIO]	13,0	0,90	
M	203	3	N	21	ANT			5	Bon	Tessère	Tessère	Plomb	X			Pastille légèrement bombée estampée d'un monogramme dans un cercle. TTM	face plane et lisse	12 x 15	2,70	





3 Place Dumas de Loire - 69009 Lyon																N° 69389 2214068		Section BS, Parcelles 10, 11p, 70 à 74					INVENTAIRE DES MONNAIES				
N° Identifiant						Datation	Ctxt.	N° carton	État conservation	Catégorie	Type	Métal	Axe (h)	Autorité émettrice	Atelier	Droit	Revers	Ø (mm)	Pds	Références et remarques							
M	N° US	Sond.	Sp.	N° cat.	Chro.														(g.)								
M	206	3	N	22	ANT	27-9 av. J.-C.		5	Bon	Monnaie	1/2 Dupondius groupe 1	Br.	6h	Nemausus	Nîmes	Têtes adossées d'Agrippa coiffée de la couronne rostrale à gauche et d'Auguste nue à droite ; grènetis circulaire. [IM] P//[DIVI] F	Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d'une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes ; grènetis circulaire. [CO] L - NEM	26,0	8,00								